



Standard für die Technische Gebäudeausrüstung

im Bereich des UKT und des VuB www.medizin.uni-tuebingen.de/tba/

Dokumentenhistorie / Änderungsliste

Datum	Version	Beschreibung	Überarbeitung durch
30.08.19	4.0	Überarbeitung 2019	Hr. Wiede
08.08.14	3.0	Überarbeitung 2014	Hr. Wiede
01.01.08	2008	Überarbeitung 2008 / Neuformatierung	Hr. Wiede
	2004	Überarbeitung 2004	Hr. Geiger
	2000	Ersterstellung 2000	





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Erläuterndes Vorwort zum TGA-Standard

Die nunmehr vorliegende Überarbeitung des Standards hat allgemein Gültigkeit.

Ausnahmen/Abweichungen werden im Einzelfall gemeinsam festgelegt. Die Notwendigkeit, die Möglichkeit von Abweichungen zu schaffen, kann besonders bei betriebswirtschaftlich unverhältnismäßigem Aufwand einzelner Maßnahmen gegeben sein. Dies darf allerdings nicht dazu führen, diesen Standard auf Maßnahmen mit geringen Baukosten nicht anzuwenden.

Hier ist im gegenseitigen Einvernehmen Augenmaß bei Planung und Betrieb zu wahren.

Geschäftsbereichsleiter tba

UKT

M. Zech

Leiter Technik VuB Tübingen I. Littau

Geschäftsbereichsleiter GBC



Inhaltsverzeichnis/Übersicht

ı		mem	
	1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	7
		Zweck des TGA Standard	
	1.3	Verbindlichkeit des TGA Standard	7
	1.4	Änderungen	7
	1.5	Gemeinsamer Standard für VuB/GBC und tba bei Abnahmen/ Übergaben von BTA	8
	1.6	Vereinbarung zwischen GB IT und tba zur Aufgabenwahrnehmung	8
	1.7	Räumliche Trennung zwischen den Gewerken:	8
		Abschaltungen:	
		Zähler	
	1.10 I	Energieleitlinie (UKT)	10
	1.11	Arbeitssicherheit + Erstausstattung	12
	1.11.		
	1.11.	2 Mindestanforderungen an Technikzentralen	12
	1.11.3		
	1.11.		
2	Telek	communikation (TK)	13
		Vorbemerkungen	
		Konventionelle Verkabelung	
	2.2.1	<u> </u>	
	2.2.2		
	2.2.3	,	
	2.3	Strukturierte Verkabelung	
	2.3.1		
		Inhousekommunikations- und Sicherheitsanlagen	
	2.4.1		
	2.4.2	Brandmeldeanlagen	
	2.4.3	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2.4.4		
	2.5	Rauchmelder in Lüftungsanlagen (CAM)	
		Revisionsunterlagen TK	
	2.6.1		
		Rangierdrahtfarben bei TK- und sonstigen Schwachstrom-Anlagen von Universität un	ıd
	Univers	itätsklinikum Tübingen	21
3		audeautomation (GA)	
		DDC/GA Produktvorgaben	
		Schaltschränke MSR (Heizung, Lüftung, Sanitär und Kälte)	
	3.2.1	Spannungsversorgung der DDC-Komponenten	
		Bedien- und Anzeigeebene	
		1:1 Datenpunkttest (GLT-Meldungen)	
		Revisionsunterlagen für das Gewerk GA	
		Allgemein	
	3.6.1		
	3.6.2	·	
		BACnet Kommunikation	
4		chinentechnik (MT)	
•		Beschriftungen/Beschilderung:	
	4.1.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4.1.2		28
	4.1.3	·	
		2 channel for good Enter vergood in total gold / Automitter	20





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.3 Gewerk Lüftung	30
4.3.1 Ausführung Lüftungsanlagen	30
4.3.2 Brandschutzklappen	30
4.3.3 Revisionsunterlagen für das Gewerk Lüftung:	
4.4 Gewerk Gase	
4.4.1 Ausführung Medizinische Gase	
4.4.2 Revisionsunterlagen für das Gewerk Gase	
4.5 Gewerk Sanitär (Wasser / Abwasser)	
4.5.1 Ausführung Sanitär	
4.5.2 Revisionsunterlagen für das Gewerk Sanitär	
4.6 Gewerk Kälte	
4.6.1 Ausführung	
4.6.2 Umluftkühlgeräte	
4.7 Gewerk Heizung/ Dampf	
4.7.1 Ausführung	
4.7.2 Revisionsunterlagen für das Gewerk Heizung / Dampf	
5 Elektrotechnik (ET)	
5.1 Verteiler	
5.2 Kennzeichnung der Verteiler, Steckdosen und Rangierverteiler	
5.3 Stromkreis/Sicherungslisten	
5.4 Stockwerks- bzw. Unterverteiler	
5.4.1 Zentrale USV Verteilungen / Anlagen	
5.4.2 Türen	
5.5 Kabeltrassen	47
5.5.1 Brüstungskanäle; Kabelkanäle; Fußbodenkanäle	
5.5.2 Leerrohr- / Leerrohrsysteme	
5.6 Beleuchtung	
5.6.1 Beleuchtung innenliegende Räume	
5.6.2 Zentralbatterieanlagen	
5.7 Schaltgeräte	
5.8 Steckdosen	
5.8.1 Generelle Forderungen	
5.8.2 Steckdosen Farbe	
5.8.3 Aderfarben	
5.8.4 Aderfarben für Zuleitungen	
5.8.5 Verdrahtung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	
5.9 Standardkennzeichnung von Verteilern und Steckdosen5.10 Potentialausgleich	
5.11 KNX Standard	
5.11.1 KNX darf angewendet werden:	
5.11.2 KNX darf nicht angewendet werden:	
5.11.3 Ausführung KNX	
5.11.4 Abkürzungen KNX	
5.11.5 Pflichtenheft KNX UKT/tba	
5.11.6 Revisionsunterlagen für KNX	
5.12 Revisionsunterlagen ET	
5.12.1 Messprotokolle	
5.12.2 Grundrisspläne	
5.12.3 Sicherungslegende	55
5.12.4 Leuchten- und Leuchtmittelliste	
6 Fördertechnik - Aufzugsanlagen (FT)	
6.1 Grundsätze	
6.2 Gebäudetechnische Anforderungen für Aufzüge	
6.2.1 Triebwerks- und Rollenraum	56





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

	6.2.2 B	eleuchtung und Steckdosen:	57
	6.2.3 Te	elefonanschluss:	57
	6.2.4 Li	üftung:	57
	6.2.5 S	chacht, Schachtkopf und Schachtgrube	57
	6.3 Tech	hnische Anforderungen an Aufzüge	58
	6.3.1 A	ufzugssteuerung	58
	6.3.2 N	otsenkeinrichtungen bei hydraulischen Aufzügen	58
		LT Meldungen aus Aufzugssteuerung:	
		chaltschrank zur Aufzugssteuerung	
		eitungs- und Aderfarben:	
		eschriftung:	
		eschwindigkeitsbegrenzer	
		chachttüren und Kabinentüren	
		inrichtungen im Fahrkorb	
	6.3.10	Ausrüstung auf dem Fahrkorbdach	60
	6.3.11	Befehlsgeber in der Haltestelle	
	6.3.12	Bremsüberwachungen	
	6.3.13	Ausrüstung Aufzugskabine	
		ufeinrichtungen und Gegensprechanlagen	
		isionsunterlagen FT	
		tere Anlagenkomponenten	
		angsstellen von Aufzugsanlagen	
7	Rauch- u	nd Wärmeabzugsanlagen (ET)	64
•		nzeichnung	
		abelkennzeichnungen	
		WA-Zentralen	
		evisionsunterlagen Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen (SRW)	
8		und Inbetriebnahmemanagement (IBM) nach VDI 6039	
_		neinsamer Standard für VuB, GB-C und tba bei Abnahmen/Übergaben von Anlagei	
		nine und Übergabe der BTA an das tba	
		inweisung	
		längelbegehung	
		längelNACHbegehung / MängelNACHverfolgung:	
		bnahme / Übernahme	
		ende Teile sind, je nach Bedarf, Bestandteil des IBM:	
		lack-Building-Test (BBT) (Vollprobetest)	
		ötigte Dokumente / Unterlagen vom Errichter	
		hnische Dokumentation	
	8.5.1 Ü	bersicht Revisionsunterlagen (alle Gewerke)	69
	8.5.2 Li	eferung technischer Unterlagen (Anzahl und Zeitpunkt)	70
		halt Vorabdokumentation	
		halt der Revisionsunterlagen	
		igitale Unterlagen	
		estandspläne	
		Anlagenschlüssel	
		Ilgemeines zum tba-Anlagenschlüssel	
		abelle mit Anlagenbezeichnungen größer 99	
		nnikschließung tba	
		a Räume	
9		eare Energien	
J		entialkarten	
1(
1(-	ago A: tha Anlagonechlüssol	
		age A: tba Anlagenschlüssel	
	10.1.1	Anlage A1: Aufbau des 16-stelligen Anlagenschlüssels	
	10.1.2	Anlage A2: HAUPTANLAGEN-Bezeichnungen (Stelle 5 - 7)	σI





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Verantwortlich für Aufbau:

Verantwortlich für Inhalt:

10.1	.4	Anlage A3: Beze	ichnung der Anlagenkomponenten (Stelle	10-12) 95
10.1	.5		tionskennung Gebäudeautomation (Stelle	
10.2	Anla	ige C: Vereinbarui	ng zw. GB IT und tba zur Aufgabenwahrne	ehmung 107
10.3	KO-	Kriterien (NICHT-/	Abnahme bei Übergaben)	109
10.4	Anla	ige D: tba Sicheru	ngslegende	111
10.5	Anla	ige E: DV – Vertei	ler/Schaltschränke	112
10.5	5.1	Schrankansichte	n (Prinzipskizzen)	112
10.5	.2		ngen	
10.5	5.3	DV Schrankbesti	ickung CU-Kabel_8	114
10.5	.4	DV Schrankbesti	ickung CU-Kabel_12	115
10.5	5.5	Verteileransicht S	S/STP-Abgänge (Kupferabgänge)	116
10.5	6.6		t Schrankbestückung	
10.5	.7	Verteileransicht L	.WL-Abgänge (Tertiärverkabelung)	118
10.5	8.8			
10.5	5.9	DV-Netz - Stromy	ersorgung	120
10.5			Stecker	
10.6			usstattung der Gebäude mit Handfeuerlös	
10.7	Anla	ge G: BAC-Net		126
10.7			haltbedingungen für das Datenkommunika	
nach	n DIN	I EN ISO 16484-5	im Bereich der Management- und Automa	tionsebene127
10.7				
10.7	'.3		BACnet Diensten (Services)	
10.7	'.4	GA-Netzwerk im	Bereich der Gesamtuniversität Tübingen	149
10.7	'.5		ıngen	
10.7	'.6		ingen STLB-Bau Beiblatt 070-12 BACnet	
10.7	.7		der Automatisierungsebene	
10.7	'.8	Zusätzliche Anfor	derungen an die MBE	182
10.7	'.9	Reaktionszeiten.		184
10.7	.10	EDE-File (Engine	ering Data Exchange)	185
10.7	'.11	Anlagenkennzeic	hnungssystem	185
		-		
\/c	aranty	vortlich für	DiplIng. (TU) Jürgen Bunzel	Leiter tba
		ung/Durchführung:	Dipiilig. (10) Julgeli Bullzel	Leilei Wa
, , ,		ang, Daromamang.		

Hr. Wiede

Fachabteilungen

TL BB-4

AL





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

1 Allgemein

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Dieses Dokument beschreibt die Lastenanforderungen des TGA Standard am Standort des Universitätsklinikums und der Universität Tübingen.

Der TGA Standard ist Bestandteil im Sinne des mit dem Auftragnehmer (AN) und des mit dem Auftraggeber (AG) vereinbarten und abgeschlossenen Vertrages.

Der TGA Standard ist im LV umzusetzen; Abweichungen sind im Vorfeld mit dem tba abzustimmen

Der TGA Standard entbindet nicht von der Beachtung und Einhaltung allgemeingültiger und ohnehin zu erfüllender Bestimmungen und Vorschriften sowie anerkannter Regeln der Technik, wie z.B. die Einhaltung der DIN-, VDI-, und VDE-Vorschriften. Bei Eingriffen/Änderungen an Betriebstechnischen Anlagen (BTA) ist der Betreiber (tba) im Vorfeld zu beteiligen.

1.2 Zweck des TGA Standard

Der TGA Standard dient als Grundlage für planerische und ausführende Leistungen und beschreibt, wie die Planungs- und Aufführungsleistungen zu erbringen sind. Somit ist der TGA Standard eine zusätzliche, verbindliche Planungs- und Ausführungsrichtlinie von Universität und Universitätsklinikum Tübingen.

1.3 Verbindlichkeit des TGA Standard

Die Vorgaben des TGA Standard sind für die Planungsleistung bindend und Vertragsbestandteil. Abweichungen, die nicht den Vorgaben des Lastenheftes entsprechen, sind vor Ausführung mit dem Betreiber (tba) abzustimmen.

Eventuelle inhaltliche Widersprüche zu einzelnen Ausführungen des vorliegenden Lastenheftes zu anderen Vertragsbestandteilen bedürfen der Abklärung und müssen vom AN vor Erbringung der beauftragten Leistung dargelegt und mit dem AG und dem Betreiber abgestimmt werden.

1.4 Änderungen

Änderungen im TGA Standard erfolgen ausschließlich nach Absprache zwischen GBC, VuB und tba durch den Ersteller und werden in der Dokumentenhistorie durch eine Änderungsverfolgung im jeweiligen Versionsstand protokolliert und kenntlich gemacht.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

1.5 Gemeinsamer Standard für VuB/GBC und tba bei Abnahmen/ Übergaben von BTA

siehe 8.1 Gemeinsamer Standard für VuB, GB-C und the bei Abnahmen/Übergaben von Anlagen

1.6 Vereinbarung zwischen GB IT und tba zur Aufgabenwahrnehmung

siehe Anlage C: Vereinbarung zw. GB IT und tba zur Aufgabenwahrnehmung

1.7 Räumliche Trennung zwischen den Gewerken:

Keine gemeinsamen Räume für:

Elektro und Telekommunikation/Schwachstrom

Elektro und EDV bzw. bzw. HLSK und EDV

Spezifikation siehe Kap.

- 2.2.1.2 Verteilerausführung und Verteilerbestückung und
- 11.2 Anlage C: Vereinbarung zw. GB IT und tba zur Aufgabenwahrnehmung.

1.8 Abschaltungen:

Benötigte Abschaltungen, beispielsweise um Medienanbindungen und/oder Anlagenerweiterungen zu realisieren, sind dem tba in der Regel 5 Werktage vorher schriftlich anzuzeigen. Im Übrigen ist es bereits in der Planungsphase unerlässlich, dass die exakten Ressourcen/Reserven bei jeder Art von Anbindung an die bestehende Gebäudetechnik mit dem Betreiber zu klären sind.

Die Weitergabe und Information von Abschaltungen an die Nutzer / Gebäudemanager ist Sache des Auftraggebers.

T:\Abteilungen-Werkstaetten\BB\BB-4\Projekte BB-4\TGA Standard\V4.0\TGA-Standard V4.0.docx





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

1.9 Zähler

Pro Gebäude sind Zähler für folgende Medien zu installieren:

- 1. Alle medizinischen und technischen Energien
- 2. Druckluft
- 3. Wärme-/ Kälteenergie
- 4. Wasser (...)
- 5. Abwasserbefreites Wasser (...)
- 6. Kaltwasser für Warmwasserbereitung
- 7. Elektroenergie; getrennt für AV und SV
- 8. Elektroenergie, für Versorgungstechnik für HLSK
- 9. Laborwasser (nur Neutra-Anlagen)

Die UKT-Energie GmbH ist nach DIN ISO 50001 zertifiziert. Daher müssen die Stromzähler zertifiziert, geeicht und mit einem Konformitätszertifikat nach MID (Messgeräterichtlinie) versehen sein.

Aufgrund dieser Vorgabe müssen von ABB Stromzähler der A-Serie eingebaut werden. Alle Zähler müssen mit dem TGA Anlagenschlüssel bezeichnet werden.

Abgänge zu anderen Gebäuden sind ebenfalls zu erfassen, so dass sich der Verbrauch einzelner Gebäude exakt abrechnen lässt.

Es sind nur Zähler zugelassen, die eine direkte M-Bus Schnittstelle haben. Die Parametrierung sowie die M-Bus Adresse muss vom Lieferant der Zähler an diesen eingestellt werden. Die Zuweisung der M-Bus Adresse erfolgt durch die jeweilige MSR Firma. Die Verdrahtung erfolgt mit weißen Adern auf die GA Klemme.

Aufzuschalten auf GLT sind nur die Zähler für Elektro, Trinkwasser (kalt + warm) und Wärme/Kälte.



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

1.10 Energieleitlinie (UKT)

Die Energieleitlinie des UKT ist zu beachten Bei Neuanschaffungen von Produkten sind neben den Anschaffungs- auch die Produktlebenszykluskosten zu beachten.



Energieleitlinie (Energ)



1. Zielsetzung

Die rationelle Verwendung knapper werdender Ressourcen ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit im Sinne

- des Umwelt- und Klimaschutzes
- nachhaltigen Wirtschaftens
- des sozialen Friedens
- der Zukunfts- und Generationengerechtigkeit unseres Gemeinwesens
- ökonomischer Notwendigkeit in Zeiten permanent knapper Haushalte

Das Leitbild des UKT greift diese Verpflichtung auf:

Durch den Einsatz energiesparender und umweltschonender Technologien, verbunden mit einem verantwortungsbewussten Umgang mit vorhandenen Ressourcen, leisten wir einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag.

Das Universitätsklinikum Tübingen (UKT) ist der größte Arbeitgeber der Region. Damit haben wir eine Vorbildwirkung. Unser Ziel ist es daher, bei Bau und Betrieb von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen für ressourcenschonendes Wirtschaften zu sorgen. Verantwortungsvolles Verhalten für Umweltund Klimaschutz aller Mitarbeiter im Alltag zeichnen das UKT aus. Wir wollen unsere Partner damit auch zum Mitwirken motivieren.

Sowohl beim Einsatz als auch bei der Bereitstellung von Strom, Wärme, Kälte, Wasser und Luft in geforderter Qualität ist es unser Ziel, unter Einbeziehung wirtschaftlicher Erfordernisse mit geringstmöglichem Ressourcenverbrauch auszukommen.

2. Aufgaben

Alle nachfolgenden Aufgabenstellungen müssen die bestehenden und künftigen Nutzungen sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mittels Energiebedarfsanalysen und daraus resultierender Versorgungskonzepte berücksichtigen.

Betrieb und Instandhaltung der betriebstechnischen Anlagen

Dem Technische Betriebsamt (tba) obliegt die Überwachung und Steuerung des rationellen Energieund Medienverbrauchs. Ideen und Vorschläge der Beschäftigten zu energiesparendem Verhalten werden durch das tba auf Realisierbarkeit geprüft und zeitnah zur Umsetzung gebracht. Das tba informiert regelmäßig zum Thema.

Um- und Neubauten sowie Sanierungen

Die Energieleitlinie ist im TGA-Standard des tba eingearbeitet. Der Geschäftsbereich C - Bau und Technik wirkt, nach Möglichkeit, bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen auf ein optimales Verhältnis von Investitions- zu Betriebskosten mit dem Ziel niedriger Energie- und Medienverbräuche sowie geringer Umweltbelastungen hin. Das UKT überprüft regelmäßig seinen Gebäudeund Anlagenbestand auf mögliche Effizienzverbesserungen und strebt die Umsetzung dieser bei ge-

Energleieltiinie (Energ)	Geltungsbereich: gesamtes UKT, tba	gültig ab:	10.11.2016	
Datei-Pfad: http://wb.med.uni-tuebingen.de/00Leitlnien/01UKT/Energ	Centurigoceretori: geocritico otti, toc	gültig bis:	01.10.2019	
Freigegeben durch: J. Bunzel	Ansprechpartner: J. Lichtenberger	Version: 2.1.0	Selte 1 von 2	



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen



Energieleitlinie (Energ)



gebener Wirtschaftlichkeit zeitnah an. Ideen und Vorschläge der Beschäftigten zum Energiesparen im investiven Bereich werden in gleicher Weise bearbeitet.

Beschaffungswesen

Die Geschäftsbereiche D – Wirtschaft, C – Medizin- und Labortechnik sowie IT wirken auf das optimale Verhältnis zwischen Investitionskosten und energetischen Unterhaltskosten bei der Beschaffung technischer Geräte und Ausstattungen ein. Das bedeutet, sowohl bei kostenintensiven Einzelbeschaffungen als auch hohen Stückzahlen wird der Energiebedarf nach Möglichkeit in die Kalkulationen einbezogen.

Refinanzierung

Bei der Projektierung neuer Gebäude und betriebstechnischer Anlagen oder deren Veränderung strebt das UKT mit dem Land Baden-Württemberg bestmögliche Lösungen zu sparsamem Energieund Ressourcenverbrauch an und prüft den Einsatz regenerativer Energien. Der Geschäftsbereich B
prüft bei geeigneten Investitionsprojekten die Refinanzierungsfähigkeit von mit Energiesparmaßnahmen zusammenhängenden Investitionen.

Mitwirkung aller Mitarbeiter/innen

Energie- und ressourcensparendes Verhalten ist Aufgabe und Verpflichtung aller Mitarbeiter/innen des UKT. Ideen zu Sparmaßnahmen können über das Vorschlagswesen eingereicht werden.

Das tba führt Schulungs- und Informationsveranstaltungen zum sparsamen Umgang mit Energie durch und organisiert Aktionen und Projekte, die Mitarbeiter, Studenten, Patienten und Besucher sensibilisieren und unterstützen.

Das Übernehmen energiebewussten Verhaltens aus dem privaten Alltag an den Arbeitsplatz ist unser aller Ziel.

Kommunikation

Die große Bedeutung der Themen Umwelt- und Klimaschutz am UKT sowie des energie- und ressourcensparenden Verhaltens seiner Mitarbeiter wird über die Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen kommuniziert.

3. Dokumentation

Die Erfassung, Aufbereitung und Bewertung der Energie- und Medienverbräuche erfolgt gebäudebezogen. Dadurch ist eine zeitnahe Reaktion auf Nutzungsänderungen oder durch Störungen verursachte erhöhte Verbräuche gewährleistet.

Die Entwicklung der Energie- und Medienverbräuche am UKT wird in dem jährlichen Energiebericht des tba dargestellt. Neben dieser Dokumentation wird im Bericht über ausgewählte Maßnahmen zur Verbrauchsoptimierung informiert, sowie deren Kosten-/Nutzen-Verhältnis erörtert.

Energieleitlinie (Energ)	Geltungsbereich: gesamtes UKT, tba	gültig ab:	10.11.2016	
Datel-Pfad: http://wb.med.uni-tuebingen.de/00Leitinien/01UKT/Energ	Genungobereich, gesamtes OKT, toa	gültig bis:	01.10.2019	
Freigegeben durch: J. Bunzel	Ansprechpartner: J. Lichtenberger	Version: 2.1.0	Selte 2 von 2	





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

1.11 Arbeitssicherheit + Erstausstattung

1.11.1 Arbeitssicherheit

 Für schwer zugängliche Stellen sind Arbeitspodeste mit Aufstiegsmöglichkeit zu errichten.

Beim Einbau von technischen Anlagen auf Flachdächer (z.B. Abluftventilatoren) sind fest installierte Steigleitern mit Rückenschutz und Überstieghilfen (Podest mit Geländer) zu errichten, sofern kein anderer Aufstieg möglich ist. Dies ist auch erforderlich, wenn Regenwasserabläufe zu warten sind (Grundlage ist die GUV).

Beim Betreiben von Anlagen zum Lagern und Umgang mit Gefahrstoffen sind alle sicherheitstechnisch relevanten Schutzeinrichtungen bereitzustellen und zu installieren, z.B. Notduschen, Augenduschen usw.

Im Einzelfall ist die Beratung durch die Arbeitssicherheit zu empfehlen. Unter die Gefahrstoffe im Krankenhausbereich fallen auch Anlagen, die mit infektiösem Abwasser beschickt werden.

1.11.2 Mindestanforderungen an Technikzentralen

- 1. Bodeneinlauf
- Schlauchanschluss Trinkwasser kalt
- 3. Ausgussbecken (um Stagnation zu vermeiden sind bei Stichleitungen automatische Spüleinrichtungen zu installieren)
- 4. bei Bedarf Druckluftanschluss, z.B. bei Lüftungsanlagen
- 5. 230V/16A + 400V/32A Steckdosen
- 6. Telefonanschlussdose (in der Nähe des Schaltschranks)
- 7. Netzwerkdose mit zwei Anschlüssen (falls Anlagen an GLT aufgeschaltet werden müssen)

1.11.3 Mindestausstattung für neue Gebäude

- Spezialwerkzeug für das jeweilige Gebäude:
 Sollten zum Warten einer Anlage spezielle Werkzeuge, Mess- und
 Einstellgeräte erforderlich sein, so müssen diese zur Einweisung
 vorgeführt und ein Satz übergeben werden.
- 2. Leitern (soweit erforderlich)

1.11.4 Feuerlöscher

 Bei Neuausstattungen mit Handfeuerlöschern und Ersatz der vorhandenen Geräte (Aufgrund der Überschreitung der zulässigen Altersgrenze oder aus sonstigen Gründen) ist für alle Gebäude folgende Richtlinie bezüglich der Ausstattung mit Handfeuerlöschern umzusetzen.

Siehe Anlage F: Richtlinie "Ausstattung der Gebäude mit Handfeuerlöschern"





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

2 Telekommunikation (TK)

2.1 Vorbemerkungen

Im Bereich der Telekommunikation ist bei der Verkabelung eines Gebäudes zwischen konventioneller (Telefon-) Verkabelung sowie einer "Strukturierten Verkabelung" zu unterscheiden.

Bei der Strukturierten Verkabelung wird - insbesondere im Tertiärbereich - ein anwendungsneutrales Kabelsystem aufgebaut.

Es muss deshalb bereits bei der Planungsphase eines Projekts festgelegt werden, ob ein Gebäude konventionell (z.B. bei Erweiterungen etc.) oder strukturiert (z. B. bei Neubauten) verkabelt wird.

Grundsätzlich wird heute nur noch strukturiert verkabelt. Es muss darauf geachtet werden dass jeder EDV-Schrank mit dem konventionellen Telefonnetz verbunden wird. Die Verbindung erfolgt mittels J-Y (ST) Y x2x0,6. Im EDV Schrank wird das Kabel mittels eines "CAT 5" Panels abgeschlossen.

Für Sicherheitsanlagen (wie z.B. Gefahrenmelde- und Patientenrufanlagen) sind separate Netze nach den hierfür gültigen Normen erforderlich!

Ebenfalls ist mindestens 1 Notfalltelefon in analoger Technik pro Stockwerk zu installieren, ansonsten bedarfsgerecht.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

2.2 Konventionelle Verkabelung

2.2.1 Verteiler

2.2.1.1 Bezeichnungen

1. Hauptverteiler (HVt)

Als HVt wird der einer TK-Anlage bzw. -Anlagenteil zugehörige, aus System (waagrechter) und Netz (senkrechter Seite) bestehende Verteiler definiert.

2. Gebäudeverteiler (GVt)

Der zentrale Verteiler im Gebäude - in dem die Außenkabel abgeschlossen sind - wird als GVt bezeichnet.

3. Etagenverteiler (EVt)

Je Stockwerk können ein oder mehrere EVt installiert sein.

2.2.1.2 Verteilerausführung und Verteilerbestückung

1. Allgemein

Die Schließungen von Verteilerschränken müssen für die Aufnahme von Profilhalbzylindern geeignet sein!

2. HVt

Ein HVt ist je nach Größe als Wand- oder Standverteiler ausgeführt. Die Ausführung erfolgt in 71er-Bauweise.

- 3. GVt und EVt
 - Der GVt ist in der Regel mit dem DV-Verteiler in einem gemeinsamen IT-Raum aufzubauen und mit dem Verteilerschließsystem von tba -TK auszurüsten.
 - Bei Gebäuden ab einer Hauptnutzfläche von 4000 m² ist bei Neubau- oder Totalsanierungsmaßnahmen ein eigener IT-Raum für die GVt zwingend erforderlich.
 - Eine gemeinsame räumliche Unterbringung von TK-Verteilern mit Starkstrom-verteilern (AV/SV) ist zu vermeiden.
 - GVt und EVt sind mit Leisten in Schneid- / Klemmtechnik (LSA plus) zu bestücken (Modulbauweise 10DA). Sie enthalten mindestens 2 Buchten.
 - Es sind Montagewannen mit mind. 27,5 mm Leistenabstand zu verwenden.
 - Der Mittenabstand der Buchten beträgt mindestens 18 cm.
 - Als Regelabstand sind 22 cm anzustreben!
 - Die Kabelabschlüsse sind wie folgt anzuordnen:

links: ankommende Kabel

Mitte: Querkabel

rechts: gebäudeinterne (abgehende) Verkabelung

- Ankommende Kabel und Querkabel werden auf Trennleisten, abgehende auf Anschlussleisten abgeschlossen.
- In den jeweiligen Verteilern sind für spätere Erweiterungen genügend Platzreserven (ca. 30%) vorzuhalten.
- Der Leistenabstand zum Fußboden beträgt mindestens 60 cm.

4. Altverteiler – Erweiterungen

- Vorh. Verteiler mit Leisten in Löt-/Schraubausführung mit Drahtführungskämmen müssen mit Leisten in Löt-/Schraub-Ausführung (DIN 47614) erweitert oder als gesamte Verteilung in LSA+ -Technik umgebaut werden.
- Dies gilt auch für Verteiler in BMA.

Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen



5. Rangierungen

- Für Rangierungen in den Verteilern darf nur YV-Draht 2x0,6/1,1 verwendet werden. Es sind die im Bereich von Universität und Universitätsklinikum Tübingen für die einzelnen Netze/Dienste festgelegten Rangierdrahtfarben zu verwenden (siehe Anlage).
- 6. Es soll eine genügend große Anzahl von Rangierösen montiert werden.
- Die Rangierung der LSA-plus-Leisten erfolgt grundsätzlich von rechts und links (je 5DA). Die Rangierung von Bucht zu Bucht erfolgt immer über das Kopfende der Buchten.
- 8. Potentialausgleich/Überspannungsschutz
 - Im Gebäude sind alle Außenkabel mit Überspannungsschutz zu versehen (230V-20A/20kA).
 - Alle Schirme bzw. Beidrähte des näher bei der TK-Anlage befindlichen Endes eines Kabels zwischen 2 Verteilern ("abgehendes Kabelende") müssen isoliert auf eine isolierte Erdleiste (Potentialausgleich) gelegt werden.
 - Bei Kabeln zwischen 2 TK-Anlagen und sonstigen Querkabeln darf nur eine Seite am Potentialausgleich liegen.
 - Der Querschnitt der Erdungszuleitung zum GVT muss mindestens 16 mm² und zum EVT mindestens 4 mm² betragen.

Sonstiges

- Die Buchten sind jeweils durch einen Modul-Schilderrahmen auf dem
 1. Steckplatz der Montagewannen zu kennzeichnen (Buchtenbezeichnung).
- Auf dem 2. Steckplatz wird ein Modul-Schilderrahmen mit der Kabelbezeichnung angebracht.
- Ankommende und abgehende Steigleitungskabel werden ebenfalls mit einem Modul-Schilderrahmen gekennzeichnet.
- Bei niederpaarigen Kabeln (bis 10 DA) werden die Leistenmodule mit klappbaren Bezeichnungsstreifen versehen.
- Die Beschriftung erfolgt mit Beschriftungsgeräten.
- Bei den zu den Zimmern führenden Kabeln sind die gültigen Raumnummern oder die vorgegebenen Dosenbezeichnungen aufzudrucken.
- Kabel für Gegensprechanlagen, Patientenrufanlagen, Brandmelde- und Uhrenanlagen sind jeweils auf eigenen Leisten abzuschließen.
- Ggf. ist ein separater Verteiler zu verwenden.

2.2.2 Anschlusseinheiten (Dosen)

In den Räumen sind Western- Dosen zu installieren.

Anzustreben ist der Abschluss der Kabel im Zimmer auf Anschlussdosen UAE 8/8 schräg.

Stiftbelegung:	Paar 1	Stift 4 u. 5	Dose 1
	Paar 2	Stift 3 u. 6	" 1
	Paar 3	Stift 4 u. 5	" 2
	Paar 4	Stift 3 u. 6	2

Anschlüsse für Wandapparate müssen in einer Gerätedose enden.

Gegensprechstellen und Terminals von Patientenrufanlagen sind nach Herstellerangaben anzuschließen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

2.2.3 Kabel

2.2.3.1 Kabeltypen

Außenkabeltyp A-2Y (L) 2Y x 2 x 0,8 nach VDE 0816 mit statischem Schirm aus Aluband, schwarzem PE-Mantel mit aufgedrucktem Telefonhörersymbol.

Innenkabeltyp I-Y (ST) Y x 2 x 0,6 nach VDE 0815 mit statischem Schirm und Erddraht.

2.2.3.2 Dimensionierung

Jeder Durchschnittsraum (1-2 Arbeitsplätze) ist grundsätzlich mit mindestens 4 DA zu versorgen.

2.3 Strukturierte Verkabelung

Die Verkabelung erfolgt nach den LAN-Ko-Richtlinien des Landes Baden-Württemberg sowie der Norm DIN EN 50173 in Abstimmung mit tba - TK, VuB und GB IT/ZDV.

Die Primärverkabelung endet im Gebäudeverteiler (GVt). Die Sekundärverkabelung verbindet GVt mit Etagenverteilern (EVt).

Die Tertiärkabel führen vom EVt zu den einzelnen Anschlussdosen.

Die Anschlussdosen für die Telefonie erhalten besondere Einsätze. Sie werden mit einem schwarzen Kennzeichnungspunkt markiert. Ebenso erhalten die für Telefonie verwendeten bzw. vorgesehenen Buchsen im Patchfeld eine entsprechende Kennzeichnung.

Für die Telefonie werden Patchkabel in schwarzer Farbe verwendet.

Aufbau der Schränke siehe Anlage E: DV – Verteiler/Schaltschränke.

2.3.1 Messtechnische Parameter

Die Parameter jeder TP-Verkabelung müssen gemessen und dokumentiert werden. Die hierfür zulässigen Werte sind in Norm DIN EN 50173 festgelegt.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

2.4 Inhousekommunikations- und Sicherheitsanlagen

2.4.1 Krankenkommunikationsanlagen (Rufanlagen)

Für Geräteanforderungen, Errichtung und Betrieb von Rufanlagen gelten die derzeit gültigen Normen.

2.4.2 Brandmeldeanlagen

- Planung, Montage, Inbetriebsetzung, Abnahme und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen darf nur durch Firmen erfolgen, die nach DIN 14675 zertifiziert sind.
- 2. Eine Brandfallsteuermatrix wird auf Grund der Forderung des Brandschutzgutachters erstellt.
- 3. Eine Brandfallsteuermatrix, koordiniert, welche Funktionalitäten und Abläufe im Falle der Auslösung eines Brandmelders gesteuert werden.
- 4. Hierzu ist es erforderlich, dass alle Brandmelder dargestellt werden und alle tangierten Gewerke, Funktionalitäten und Steuerungen dargestellt werden.
- 5. In einer Brandfallsteuermatrix sind die Zusammenhänge (Funktionalbeschreibung) zwischen der Auslösung eines Brandmelders und der auszulösenden Steuerkette anderer Anlagen bzw. –komponenten und Geräte darzustellen (Excel-Tabelle) und Bestandsunterlagen beizufügen.
- 6. Es müssen die zu steuernden Gewerke exakt beschrieben werden. Zum Beispiel ist in der Brandfallsteuermatrix ausgeführt: "alle Brandschutzklappen im betroffenen Bereich schließen". Die Information, um welche einzelnen Brandschutzklappen es sich handelt, muss vorhanden sein.
- 7. Bei Anlagenteilen, für die es einen Anlagenschlüssel nach TGA Standard gibt, ist dieser in der Brandfallsteuermatrix anzugeben.
- 8. Eine schlussendliche Brandfallsteuermatrix muss durchgängig alle Informationen vom Auslösen eines Brandmelders bis zur eingetragenen Funktion der entsprechenden Feldgeräte, z.B. einer Brandschutz- oder Entrauchungsklappe oder auch einer Türanlage beinhalten.

2.4.3 Aufzugsnotrufanlage (siehe auch unter 6.4)

Sämtliche Aufzüge im Bereich von Universität und Klinikum werden an einem gemeinsamen Aufzugsnotrufsystem angeschlossen (System Telecom Behnke ,BNOS').

2.4.4 "Person in Not" Meldungen

- 1. Automatisch ausgelöste Personennotrufe aus Gaslagern (z. B. Stickstofflager) sind als roter Alarm (analog zu einem Brandalarm) auf die Brandmeldeanlage aufzuschalten.
- 2. Die Aufschaltung von Personennotrufen auf die GLT ist nicht gestattet.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

2.5 Rauchmelder in Lüftungsanlagen (CAM)

Werden vom Brandschutzgutachter Rauchmelder in der Lüftungsanlage gefordert, ist von ihm im Einzelfall die Meldekette festzulegen. Ist dies der Fall, gilt folgende Ausführung:

Rauchmelder in Lüftungsgeräten müssen mit einem separaten Vor-Alarmausgang ausgestattet sein.

Hierfür muss im Rauchmelder ein Vor-Alarmausgang vorhanden sein, der bei 70% Verschmutzung des Melders anspricht.

Der Voralarm des Rauchmelders dient in der DDC nur als reiner Meldungseingang und führt bei Auslösung zu keiner Abschaltung der Lüftungsanlage. Mit der Vor-Alarmmeldung des Rauchmelders soll schon frühzeitig bei einer Verschmutzung des Melders reagiert werden können.

Eine Auslösung des eigentlichen Rauchalarms führt zur Abschaltung der zugehörigen Lüftungsanlage und zur Schließung der zugehörigen Brandschutzklappen. Der ausgelöste Rauchmelder muss sowohl am Rauchmelder als auch am Schaltschrank quittierbar sein.

Ist bereits eine Brandmeldeanlage (BMA) vorhanden, dann ist der Rauchmelder auf diese aufzuschalten.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

2.6 Revisionsunterlagen TK

- Revisionsunterlagen Telekommunikation sind getrennt nach Telekommunikations- und sonstiger Schwachstromtechnik (Gefahrenmelde-, Uhren-, Krankenhauskommunikationstechnik, ELA und Medientechnik etc.) zu erstellen.
- Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Revisionsunterlagen werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

N	Prüfliste technische Dokumentation					
Technisch	es Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen					
Geb.:		Anlage:				
Nutzer:		Anl.Nr.:				
lfd. Nr. tech.	Prüfung	Entfällt	Vorha	nden?	In Ord	lnung
Prüfliste			J	N	J	N
1	Beschreibung der Baumaßnahme					
2	Anlagen- und Funktionsbeschreibung					
3	Verteileransichten					
	(siehe Anlage E: Verteileransicht)					
4	Leistenbelegungspläne der Verteiler (siehe Anhang E)					
5	Patchpanel-Belegung nach Mustervorlage (siehe Anhang E)					
6	(Siene Annang C) Kahelliste					
	(siehe Anlage E: Muster Kabelliste)					
7	Messprotokolle					
8	Schemata (Strang-, Gesamt) für die einzelnen Anlagen					
9	Komplette Unterlagen auf Datenträger					
10	Grundrißpläne der Geschosse mit Schwachstromanlagen (Anschlussdosen und deren Bezeichnung)					
11	VBA Zeichnungskopf					
12	- Adresse des Gebäudes					
13	- tba-Gebäudenummer					
14	- Revisionsstand nachvollziehbar?					
15	- Legende					
16	- tba-Code + BMKZ eingetragen					
Zu Nr:	Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht i	n Ordnung ist)				

Abb. 2-1: Prüfliste technische Dokumentation Telefon



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

2.6.1 Revisionsunterlagen Brandmeldeanlage (SBM)

- Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Revisionsunterlagen für die Brandmeldeanlage werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

ВМА

Prüfliste technische Dokumentation



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Geb.:		Anlage:				
Nutzer:		Anl.Nr.:				
lfd. Nr. tech.	Prüfung	Entfällt	Vorha	anden?	In Ord	Inung?
Prüflist			J	N	J	N
1	Beschreibung der Baumaßnahme					
2	Anlagen- und Funktionsbeschreibung					
3	Wartungsanweisungen: • Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich- jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren Bedienungsanweisungen: • Anweisungen, die erforderlich sind, um Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen.					
4	Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen					
5	Komplette Unterlagen auf Datenträger					
6	Prüfzeugnisse Brandschott					
7	Schemata (Strang-, Gesamt)					
8	Grundrißpläne					
9	VBA Zeichnungskopf					
10	Adresse des Gebäudes					
11	tba-Gebäudenummer					
12	tba-Code + BMKZ eingetragen					
13	Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprotokoll					
14	Anlagenpass					
15	Brandfallsteuermatrix					
16	Betriebsbuch (zur Hinterlegung bei der BMZ)					
17	Feuerwehrlaufkarten					
18	Zertifikat der Errichterfirma nach DIN 14675					
19	Errichterbescheinigung					
28	Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprotokoll					
29	Dokumentationsnachweis innerer Blitzschutz					
30	Kopie vom Linienbuch					
31	Produktunterlagen / Bedienungsanleitungen					
Zu Nr:	Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen l	Kommentar \	∦AS ni	cht in O	rdnung	

Abb. 2-2: Prüfliste technische Dokumentation Brandmeldeanlage (BMA)

Achtung: Bei strukturierter Verkabelung sind die Unterlagen TK/DV (luK) und sonstige Schwachstromtechnik in getrennten Ordnern zu liefern.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

2.7 Rangierdrahtfarben bei TK- und sonstigen Schwachstrom-Anlagen von Universität und Universitätsklinikum Tübingen

Farben Rangierdraht	Verwendung
weiß/schwarz	Telefon
weiß/braun	Telefon (Hauptanschlüsse; z.B. Telekom)
weiß/grün	Text- und Datenanschlüsse
weiß/blau	Uhren
gelb/rot	Gefahrenmeldeanlage extern (z.B. zur Polizei bzw. FFW)
rot/weiß	Alarmleitung intern (z.B. Meldelinien BMA)
rot/schwarz	Patientenanschlüsse, sonstige Schaltungen (VA), Sprechanlagen 2-Draht
ws/br/gn/ge	Sprechanlagen 4-Draht
gelb/blau	Gebäudeleittechnik/Kabel- bzw. Bus-Netzwerkverbindung
grün/schwarz	ELA (Lautsprecherleitungen)
grün/rot	Aufzugsnotrufsprechanlage
rot/blau	Stromversorgung (+/-)





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

3 Gebäudeautomation (GA)

- Bauteile, die aus dem Bestand ausgebaut werden, sind dem tba unentgeltlich anzubieten. (Ersatzteilgewinnung)
- Bei Umbauten sind, in Absprache mit dem tba, die nicht mehr benötigten GLT-Meldungen auszuprogrammieren

3.1 DDC/GA Produktvorgaben

In Tübingen (Bereich Universitätsklinikum und Universität) sind, in allen Bereichen der Gebäudeautomation (GA), drei Fabrikate zugelassen:

- Johnson Controls (JCI),
- Sauter-Cumulus
- Honeywell

Ziel ist es, mit dem zur Verfügung stehenden Personal weiterhin einen reibungslosen und kosteneffizienteren Instandhaltungs- und Weiterbetrieb der Anlagen zu gewährleisten.

3.2 Schaltschränke MSR (Heizung, Lüftung, Sanitär und Kälte)

- Farbe HLSK (falls nicht vor Ort schon in anderer Farbe vorhanden): Kieselgrau RAL 7035.
- 2. Der Leistungs- und der MSR-Teil sind getrennt in je einem Feld aufzunehmen.
- 3. In beiden Teilen ist eine Platzreserve von je 20% vorzusehen. Die Spannungs- und Stromüberwachung erfolgt über Universal-Messgeräte mit M-Bus-Schnittstelle (z.B Janitza UMG96). Angezeigt werden Strom L1-L3 und Spannung L-N und L-L. Ferner sind anzuzeigen: Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung sowie -arbeit und cos phi. Eine getrennte Anzeige der Spannung über LED ist nicht notwendig.
- 4. Falls erforderlich, ist eine Notausschaltung gem. VDE 0113 vorzusehen.
- 5. In jedem Schaltschrank ist ein Filterlüfter, thermostatgesteuert, vorzusehen, wenn die Kühllastberechnung des Schaltschrankes es erfordert.
- 6. Wird im Schaltschrank eine erhöhte Temperatur erwartet (welche für die eingebauten Geräte unzulässig ist), so ist eine zusätzliche Kühlung vorzusehen. Alternativ ist eine Einbindung an die Lüftungsanlage möglich.
- 7. Schaltschränke und Sichtfenster sind generell für einen Einbau von Halbzylindern vorzubereiten.
- 8. Die VDE Bescheinigung ist an der Innenseite der Türe anzubringen.
- Die Betriebs- und Störmeldungen (Gefahrmeldungen) sind gem. VDI 3814 T 1 (d.h. als Schließer bzw. Öffner) zu realisieren.
 Die Schaltschrank-Betriebsmittel sind doppelt zu bezeichnen, zum einen auf den Betriebsmitteln und zum anderen auf der Gehäuse-Rückwand.
- 10. Auf die doppelte Beschriftung kann verzichtet werden, wenn ein Montageaufbauplan die Lage der Geräte eindeutig aufzeigt.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Klemmenausführung mit Feder für lose Verdrahtung von starren und flexiblen Leitern.

Klemmenbezeichnung:

$X \emptyset = N-Trennklemm$	nen
------------------------------	-----

X 1 = Hauptstrom/Laststromkreise 230/400 V

X 2 = Steuerspannung > 50 V

X 3 = Steuerspannung ≤ 50 V

X 4 = Messung/Regelung/Wandler/Fremdmessung

X 5 = Schaltschrank-Feldverbindung

X 6 = Beleuchtung/Steckdosen

X 7 = Fremdspannung ≤ 50 V

X 8 = Fremdspannung ab 50 V

X PE = PE-Klemmleiste

X 10 = Brandmeldeanlage

GA-Spezifische

X 21 = Schaltbefehle DO

X 22.1 = (Meldungen) DI

X 22.2 = (Zähler) DI

X 23.1 = GA-Messung (AI)

X 23.2 = GA-Regelung (A0/3P)

X 24 bis

X 29 = Reserve für GA

X 30 = Datenbus-Übertragungskabel

Motorschutzschalter sind mit Meldekontakten auszustatten. Die Steuertrafos sind über Motorschutzschalter abzusichern.

3.2.1 Spannungsversorgung der DDC-Komponenten

Im Schaltschrank müssen die DDC-Komponenten wie Automationsstation und E/A-Module über einen eigenen Spannungspfad versorgt werden. Die dafür benötigte 230V-Spannungsversorgung sollte im Schaltschrank über drei zusätzliche Eingangsklemmen und drei zusätzliche Ausgangsklemmen, die untereinander gebrückt werden, realisiert werden.

Durch Trennung der Brücke soll es dem Betreiber ermöglicht werden, jederzeit eine USV zwischenzuschalten.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

3.3 Bedien- und Anzeigeebene

- 1. Für die Bedienung und die Anzeige vor Ort sind in den Schaltschränken Hut-Schienen-PC einzusetzen. Ferner ist auf der Schaltschanktür ein TFT-Monitor, mindestens 21-Zoll sowie eine Rittal Klapplade (mit Tastatur und Maus) vorzusehen.
- 2. Der Bedien- Monitor in der Schaltschranktür ist in Arbeitshöhe von ca. 1,70m (Mitte Monitor) anzubringen.
- 3. Die Klapplade für die Tastatur ist in ca. 1.10m Höhe zu montieren.
- 4. Die Visualisierung der hier aufgeschalteten Anlagen ist in gleicher Art und Weise darzustellen wie auf der Managementebene. Der Speicherort der Datei kann auch auf der Automationsebene sein, damit beim Ausfall der Netzverbindung die Anlagenzustände abgerufen werden können.
- 5. Das Bediengerät wird dem tba vor dem Einbau zur Verfügung gestellt und eingerichtet (Betriebssystem und Anbindung an die vorhandene Domäne).
- Die Funktion der Hand- und Notbedienebene muss bei CPU Ausfall oder ausgeschalteter Unterstation gewährleistet sein.
- 7. Dies erfolgt über, in der Schaltschranktür abgesetzte, elektronische oder mechanische Leitgeräte; mit optischer Anzeige des Analogsignals.
- 8. Für Störmeldungen und Gefahrmeldungen ist die LED-Farbe rot, für Betriebsmeldungen grün und für Wartung gelb zu wählen.
- 9. Die einzelnen Geräte wie Pumpen, Ventile, Klappenantriebe, Volumenstromregler (nach Absprache mit dem tba), Frequenzumrichter sind durch Leitgeräte mit Anzeige auszuführen, wenn sie nicht über die Handebene der DDC realisiert sind.
- 10. Für Pumpen (im Einzelfall), Ventilatoren und Umluftkühlgeräte o. ä. sind entsprechende Reparaturschalter vorzusehen.
- 11. Klemmenbezeichnungen sollen, wie alle anderen Komponenten, Schaltschrankfeldnummern enthalten.

3.4 1:1 Datenpunkttest (GLT-Meldungen)

- Bei der Erst-Inbetriebnahme müssen durch den Errichter der Anlage sämtliche Datenpunkte einem 1:1 Test unterzogen werden. Dieser Test muss protokolliert und dokumentiert werden. Die entsprechenden Protokolle sind Bestandteil der Revisionsunterlagen.
- 2. In Folge der Mängelbegehungen werden die wichtigsten Datenpunkte stichprobenartig gemeinsam überprüft (z.B. Sicherheitsmeldungen, Nutzermeldungen, Brandschutzklappenmeldungen und Meldungen aus ET Schaltschränke, Verteiler, Notromaggregate, 0,4 und 20 KV Anlagen).
- 3. Bei einer Abweichung >5% werden bei einem Folgetermin, nach Beseitigung der Mängel, alle Datenpunkte geprüft.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

3.5 Revisionsunterlagen für das Gewerk GA

- Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Revisionsunterlagen GA werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

MSR Prüfliste technische Dokumentation



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Geb.:		Anlage	<u>:</u>			
Nutzer:		Anl.Nr.	<u>. </u>			
16.4	Delifore	E-1671	0			
lfd. Nr.	Prüfung	Entfäl It	Yorh	anden	Ordn	n una?
tech.		- "	J	N	J	N
1	Beschreibung der Baumaßnahme			- 11		- 11
2	Anlagen- und Funktionsbeschreibung in Anlehnung an DIN 14675					
	Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften					
4	Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes					
	Bauteil					
5	Wartungsanweisungen:					
	Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist					
	anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom					
	Einbauer zu definieren Bedienungsanweisungen : • Anweisungen, die erforderlich sind, um Anlagen					
	Anweisungen, die errorderlich sind, um Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen.					
6	Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichVO					
7	Prüfzeugnisse Brandschott					
8	Komplette Unterlagen auf Datenträger					
9	Datenpunkt-Liste (TGA Code)					
10	Anlagenfunktionsbeschreibung (MSR)					
11	Sollwerte und Betriebszeiten					
12	Stromlaufpläne					
13	Stücklisten					
14	Werk- und Prüfbescheinigungen (VDE/Konformitätserklärung)					
15	Programmausdruck (Papier und digital) vorhanden					
16	Datensicherung (DDC/SPS)					
17	Kühllastberechnung Schaltschrank					
18	Aktuelle Parameterlisten					
19	Übersichts- und Grundrissplan (TGA-Code + BMKZ)					
20	Strom-Messprotokolle					
21	Kabelzugliste					
22	Handbedienebene+ GLT-Bilder Ausdrucke					
23	Strangschemata Bus- und Netzwerktopologie					
24	Ein-/Ausgangsbelegungsliste (DDC / Regler / SPS)					
25	Datenpunktinformation mit Angaben über den					
	Datenpunktnamen, Controller-Adresse, Rangierung (sowohl für					
	BTA-Schrank als auch für Controller, jeweils mit der					
	Klemmenbezeichnung), Bezeichnung des Schaltschrankes und					
26	die Parametrierung (DI, DO, AI, AO). Schemata (Strang-, Gesamt)				_	
27	Grundrißpläne					
28	Grundrispiane Prüfprotokoll sämtlicher Prüfungen und Messwerte nach VDE					
	0100 Teil 600 unter Verwendung eines Standard Prüfprotokolls.					
29	Regelschema mit Betriebsmittelkennzeichnung, TGA Code und					
Zu Nr:	Regelstruktur					
Zu Mi:	ist)					

Abb. 3-1: Prüfliste technische Dokumentation Gebäudeautomation (MSR)





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

3.6 Allgemein

- 1. Die Automationsstationen sind, sofern zur Überwachung der Notstromaggregate, oder zur Versorgung von Bediengeräte eingesetzt, mit USV zu betreiben.
- 2. Wichtige Meldungen, vor allem Gefahrmeldungen, müssen aktiv sein, um überwacht werden zu können.
- 3. Sowohl für die Automationsstation, für die Bus-Verbindung als auch für die SPS sind Überspannungs-Ableitblöcke und Netzfilter vorzusehen.
- 4. Der Einsatz einer Inselzentrale als Bedienplatz im Gebäude ist nicht zulässig.
- 5. Der GLT-Anschluss von Nutzergeräten muss über Terko Anschlussdosen (Busch Jäger, da verpolungssicher) erfolgen. Kurzschlussstecker sind zu jeder Dose mitzuliefern.
- 6. Das erste Bild, welches auf der Managementebene (Leitwarte, GA-1, GA-2, GA-3) zu erscheinen hat, ist der gesamte Bereich von Universität bzw. Universitätsklinikum Tübingen.
 - Über dieses Eingangsbild besteht die Möglichkeit, sich tiefer, bis zu den Anlagenbildern (Lüftung, Heizung, Sanitär, Elektro usw.), einzuwählen. Die graphischen Symbole für die Baueinheiten sind nach DIN darzustellen (z.B. DIN 1946 Teil 1 für Lüftungsanlagen).
 - Für die Elektrohauptverteilung (20 und 0,4 KV) sowie für die Notstromanlage sind die Anlagenbilder einphasig (nicht in Tabellenform!) darzustellen. Für die Beleuchtungssteuerung sind die Geschossgrundrisse mit den jeweiligen Schaltbefehlen darzustellen.
- 7. Handbediengeräte oder Fabrikat bezogene, spezielle Bediengeräte sind zu liefern. Sollte eine firmenspezifische Software notwendig sein, ist diese ebenfalls zu liefern. Über diese Bediengeräte sollen die Automatisierungsstationen bedient werden können (Anzeige und Änderung der Informationen).
- 8. Datensicherung erfolgt auf dem GLT-Netzwerk des tba
- Original CD Datenträger für: Betriebssystem (Clients) mit gültiger Lizenz.
- 10. Erst-Inbetriebnahmeprotokoll Datenpunkttest / 1:1 Test

Die Visualisierung der GLT Bilder erfolgt, nachdem die Bilder vom tba überprüft und freigegeben werden.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

3.6.1 Stromlaufpläne

Betriebsmittel, die im Schaltschrank eingebaut sind, erhalten die DIN-Bezeichnung und zwar

- Blatt-Nr.,
- Betriebsmittelkennzeichnung,
- Strompfad-/laufende Nummer.

Werden diese von GLT überwacht, so erhalten sie zusätzlich die tba-Bezeichnung. Feldgeräte (Ventile, Fühler, Pumpen, Motoren usw.) erhalten neben der DIN-Bezeichnung stets auch die reduzierte tba-Bezeichnung (Stelle 5-14).

3.6.2 Aderfarben

Erklärung	Aderfarben
Hauptstromkreis L1, L2, L3	schwarz
Nullleiter	hellblau
Schutzleiter	grün/gelb
Steuerspannung > 50 V AC	rot
Steuerspannung < oder = 50 V AC	braun
Steuerspannung < oder = 50 V DC	violett
Steuerspannung > 50 V DC	dunkelblau
Fremdspannung	orange
(Übertragung zu anderen Systemen)	
Mess- und Signalleitungen	grau
GLT-Bus	weiß

3.7 BACnet Kommunikation

Die Kommunikation und Anbindung der DDC-Steuereinheiten (Automationsstationen) mit dem übergeordneten Leitsystem erfolgt ausschließlich über das Datenkommunikationsprotokoll BACnet-IP gemäß DIN EN ISO 16484-5. Hier sind die Vorgaben gemäß Anhang "BACnet Lastenheft" bindend.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4 Maschinentechnik (MT)

4.1 Beschriftungen/Beschilderung:

4.1.1 Allgemein

- 1. Alle sichtbaren Versorgungsleitungen sind mit aufgeklebten Fließrichtungspfeilen und Medienbezeichnungen zu versehen.
- 2. An allen Verteilern sind die Abgänge mit Klartext zu bezeichnen. Diese spritzwassergeschützten Schilder dürfen nicht aufgeklebt ausgeführt werden. Es sind vorwiegend Schraubschilder für senkrechte oder waagerechte Rohrleitungen bis 3" mit integriertem Spannband einzusetzen.

Schildgröße: 100x50 mm, schwarze Schrift auf weißem Hintergrund.

- 3. Alle Bauteile oder Absperrungen, die sich im Decken- oder Zwischendeckenbereich befinden, sind so herzurichten, dass ein einwandfreier Zugang für das Betreiberpersonal gewährleistet ist.
- 4. Wichtig! Bei allen Bauteilen, die besonderen Wartungsintervallen unterworfen sind (beispielsweise Brandschutzklappen), muss sichergestellt sein, dass die Wartungstätigkeiten laut Prüfbescheid ausgeführt werden können. D.h. Revisionsöffnungen müssen an der richtigen Stelle so groß ausgeführt werden, dass ein Mann problemlos mit seinem Oberkörper einsteigen kann. Mindestgröße der Klappen: 60x60 cm. Im Zweifelsfall sind solche Probleme im Vorfeld mit dem Betreiber (tba) abzuklären.
- 5. Bei begehbaren Zwischendecken sind Einstiegsluken mit begehbaren Trapezblechbahnen zu den zu wartenden Anlagen vorzusehen.
- 6. Alle Revisionsdeckel oder Deckenplatten, die hiervon betroffen sind, müssen ebenfalls mit Klartext beschildert werden. Die Schilder (100x 50 mm, schwarze Schrift auf weißem Hintergrund), sollten nach Möglichkeit nicht aufgeklebt werden (besser: geschraubt).
 - Revisionsdeckel:
 Diese sind an der sich öffnenden Seite zu beschildern.
 - Verschiebbare Deckenplatten:
 Da es beim Wiedereinhängen verschiebbarer Deckenplatten leicht zu Verwechselungen der Positionen kommen kann, muss das Schild an einer Wand in der Nähe des zugehörigen Bauteils angebracht werden.
 - "Anlagen und Anlagenteile die nach Fertigstellung nicht mehr frei zugänglich, d.h. ohne Entfernung von Abdeckungen/Verkleidungen, sind müssen vor der Einweisung, Mängelbegehung, einer Funktionskontrolle und der Abnahme unterzogen werden".

4.1.2 Pumpen und Ventilatoren

Für Pumpen und Ventilatoren **im Leistungsbereich** ist bevorzugt frequenzgeregelte Technik einzusetzen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.1.3 Dokumente für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen/ Abnahmen

- 1. Sachverständigen-Prüfungen sind vor Übergabe an die nutzende Verwaltung durchzuführen, z.B.
 - Druckbehälter-Verordnung:
 Die 1. Prüfung (Ordnungsprüfung und Prüfung des Aufstellungsortes) der überwachungspflichtigen Anlagen/Behälter ist durch eine anerkannte Sachverständigen-Organisation durchzuführen
 - Versammlungsstätten-Verordnung:
 wie 1., dies gilt speziell für lüftungs- und sicherheitstechnische Anlagen
 - Tankanlagenprüfung nach VAwS für alle Behältnisse mit wassergefährdenden Flüssigkeiten

Das Mängelprotokoll und die Vorlage aller Prüfergebnisse sind Bestandteil der Dokumentation und der Übergabe.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.3 Gewerk Lüftung

4.3.1 Ausführung Lüftungsanlagen

- Zum Schutz gegen Vereisung sind die Zuluft-Ansaugöffnungen (Vogelschutzgitter) mit Vereisungsschutz auszurüsten. Die Zugänglichkeit muss gewährleistet sein (abklappbares Gitter).
- 2. Eine Filterenteisung ist einzubauen.
- 3. Zur Differenzdrucküberwachung von Filtern sind analoge Messgeräte mit einem elektrischen Schaltkontakt einzubauen.
- 4. Der Filter-Anfangs- und -Enddruck ist am Lüftungsgerät sichtbar zu kennzeichnen.
- 5. Entsprechende Revisionsöffnungen für Hygieneinspektionen gemäß VDI 6022 sind vorzusehen

4.3.2 Brandschutzklappen

Siehe auch 8.6 tba-Anlagenschlüssel

- 1. Brandschutzklappenmeldungen sind nur am Schaltschrank einzeln anzuzeigen. Von dort aus geht lediglich eine Sammelstörmeldung auf die GLT.
- 2. Die BSK- sind logisch als Subsysteme unterhalb der Automatisierungsstation (AS) angesiedelt und mit dieser verbunden. Auslösungen (über Schmelzlot oder über externes Kriterium, z.B. BMA-Kontakt) sind als Alarm an die GLT zu melden.
- 3. Brandschutzklappen sind per mechanischen Endschalter als Ruhestromkontakt auf AS zu schalten. Diese meldet eine Auslösung als Alarm. Die Informationspunkte sind in der AS als nicht quittier pflichtig zu programmieren.

4.3.2.1 Beschriftung von Brandschutzklappen

Die Brandschutzklappen werden der Ebene zugeteilt, wobei die unterste Ebene in einem Gebäude immer als Ebene 1 bezeichnet wird.

In der jeweiligen Ebene werden die BSK dann von 01-99 nummeriert.

Beispiel: Ebene 1

5010LBE01BSK01 (Nummerierung von 01-99 + >99)

Erklärung

5010 = NWI A-Bau

LBE = Brandschutzeinrichtungen Lüftung

01 = Ebene 1

BSK = Brandschutzklappe

01 = Nummer der Brandschutzklappe

Beispiel: Ebene 2

5010LBE02BSK01 (Nummerierung von 01-99 + >99)

Erklärung

5010 = NWI A-Bau

LBE = Brandschutzeinrichtungen Lüftung

02 = Ebene 2

BSK = Brandschutzklappe

01 = Nummer der Brandschutzklappe

Bei sichtbaren BSK ist die Kennzeichnung unmittelbar auf der Klappe zu befestigen (bitte kleben), bei Klappen, die in Zwischendecken verbaut sind, ist zusätzlich eine Kennzeichnung auf dem Revisionsdeckel anzubringen. Das Schild muss an der sich öffnenden Seite auf dem Revisionsdeckel angebracht werden.



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Brandschutzklappenbezeichnung: Schildgröße 100x50 mm, weiße Schrift auf rotem Hintergrund.



Abb. 4-1: Beschriftungsschild Brandschutzklappe

Als Grundlage für die Auflistung der BSK kann folgendes Erfassungsblatt verwendet werden:

Das Erfassungsblatt ist im Excel-Format vorhanden und kann von der tba-homepage/Service auf der Downloadseite heruntergeladen werden.

http://www.tba-ukt.de/service/downloads/ Erfassungsblatt Brandschutzklappen.xls

4.3.2.2 Erfassungsblatt Brandschutzklappen

Erfassungsblatt Brandschutzklappen



Erklärung: 0000 Gebäudebezeichnung

G ebäude-Nummer	Strasse + HausNr.:						Nummern nur bis 99 (dann siehe TGA-Standard) SS = Schaltschrank GLT = Gebäudeleittechnik					
Bezeichnung gem. TGA-Standard (Bsp.: 4040LBE01BSK01) BSK = Brandschutzklappe	Einbauort:	Anlage: ZL = Zuluft AL = Abluft FL = Fortluft	Zone:	Hers teller:	Type: (Bsp.: BK-150)		Ausrichtung: R = rechts L = links	Baujahr:	Größe: LxBxH Ø	A ufscha SS J/N	altung: GLT J/N	
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												
0000LBEBSK												

Abb. 4-2: Erfassungsblatt für Brandschutzklappen



L

TGA-Standard



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.3.3 Revisionsunterlagen für das Gewerk Lüftung:

- Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Revisionsunterlagen Lüftung werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

Prüfliste technische Dokumentation



Tochnisches Botriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Geb.:		Anlag				
						-
Nutzer		Anl.Ni	1			_
lfd. Nr.	Prüfeng	Entfä Ilt	Vorhande n?		In Ordnung?	
tech.			J	N	J	N
1	Beschreibung der Baumaßnahme					
2	Anlagen- und Funktionsbeschreibung					
3	Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften					
4	Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil; Auflistung der verwendeten Filter					
5	Wartungsanweisungen : • Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetallichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren Bedienungsanweisungen : • Anweisungen, die erforderlich sind, um Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen.					
6	Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen z.B. Requalifizierung OPs					
7	Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichVO					
8	Prüfzeugnisse Brandschott					
9	Komplette Unterlagen auf Datenträger		<u> </u>			
10	Schemata (Strang-, Gesamt)		Ь—			
11	Grundrißpläne					
12	Kanalnetzberechnungen, Ausdruck und auf CD. Luftmengenmessung der eingeregelten Anlage mit:		<u> </u>			
ı	- Protokoll und Soll-Ist-Vergleich, - Kennzeichnung und Durchnummerierung der Messpunkte, - Eintrag der Messpunkte in die Bestandspläne Luftmengennachweis für besondere Räume (Zu- und Abluftmengen) z. B. Labore, Reinsträume					
14	Dichtigkeitsprüfung der Lüftungskanäle + Dichtheitsprotokoll Zentralgeräte					
15	Partikelmessung und Dichtsitzprüfung bei eingebauten Schwebstofffiltern (endständige Filter)					
16	Bei Neuanlagen ist gemäß VDI 6022 eine Hygieneerstprüfung durchzuführen					
17	Volumenstromregler: - Liste aller Volumenstromregler mit TGA- Bezeichnung, Einbauort, Typ und Größe - Bezeichnung und Einzeichnung in allen relevanten Revizionsplänen					
18	Brandschuteklappen: Errichterbestätigung über fachgerechten Einbau der BSK vom Ersteller (muss vorhanden sein). (Zulassungsbestätigung BSK, Errichterbestätigung (Einbau + Einmörtelung)					
19	Brandschutzklappen: Liste aller BSK mit TGA- Bezeichnung, Einbauort, Typ und Größe (Liste liegt in Dateiform im tba vor) Bezeichnung und Einzeichnung in allen relevanten Revisionsplänen					
20	GMP-Labor: - Separate Funktionsbeschreibung mit Angaben über Anschlüsse an vorhandene Medien. - Prüfprotokoll erste Validierungsmessung					
21	VBA Zeichnungskopf	<u> </u>	<u> </u>			
22	- Adresse des Gebäudes		Ь—			
23	- tba-Gebäudenummer		<u> </u>			
24	- Revisionsstand nachvollziehbar?					
25	- Legende					
26	- tba-Code + BMKZ eingetragen		<u> </u>			
Ze Mr:	Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nich	t in Ordner	en ictl			

Abb. 4-3: Prüfliste technische Dokumentation Lüftung





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.4 Gewerk Gase

4.4.1 Ausführung Medizinische Gase

Im Bereich der Medizinischen Gase dürfen nur Fabrikate eingebaut werden, die nach der Europa Norm (EN) zugelassen sind. Die Errichterfirma muss den Vorschriften des MPG und hierzu erlassenen Rechtsverordnungen, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie dem Arbeitsschutz und den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Über die Abnahme und Prüfung der neuen Anlagen ist gemäß den EN-Anforderungen durch autorisierte Personen ein Qualitätsnachweis zu erbringen. Darüber hinaus ist die Konformität von Anlagen und Systemen gemäß MPG nachzuweisen. Des Weiteren benötigt das tba Servicegarantien in Bezug auf umgehende Störungsbeseitigung (verbindlicher Beginn der Störungsbeseitigung vor Ort innerhalb von 12 Stunden). In jedem Verteilerkasten ist eine korrekte Belegungskarte zu hinterlegen. Alle Stecker und Entnahmestellen sind gemäß DIN EN ISO 7396-1 auszuführen. Im Universitätsklinikum Tübingen ist eine farbneutrale Lösung festgelegt. Dies bedeutet für alle Med.-Gasentnahmestellen und Stecker schwarze Grundfarbe mit weißer Schrift.

- 1. OPs müssen zu Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten raumweise abgesperrt werden können.
- 2. In den Revisionsunterlagen muss ein raumgenauer Nachweis (Gasartenprüfung) vorhanden sein.

Vor Benutzung des Systems ergeben sich folgende Prüfpflichten / Punkte:

- Beschriftung der einzelnen Entnahmestellen
- Die Entnahmestellen sind im Grundrissplan einzuzeichnen
- Nachweis der Gasidentität an jeder einzelnen Entnahmestelle





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.4.2 Revisionsunterlagen für das Gewerk Gase

- Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Revisionsunterlagen Gase werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

G

Prüfliste technische Dokumentation



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Geb.:		Anlage:				
Nutzer:		Anl.Nr.:				
lfd. Nr.	Prüfung	Entfällt	Vorha	anden?	In Ord	Inung?
tech. Prüfliste			J	N	J	N
1	Beschreibung der Baumaßnahme		,	14	,	IN
2	Anlagen- und Funktionsbeschreibung					
3	Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften					
5	Katalogverweise farblich gekennzeichnet (z.B. mit Textmarker)?					
6	Wartungsanweisungen : • Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich- jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren Bedienungsanweisungen : • Anweisungen, die erforderlich sind, um Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen.					
7	Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen					
8	Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichVO					
9	Komplette Unterlagen auf Datenträger					
10	Prüfzeugnisse Brandschott					
11	Schemata (Strang-, Gesamt)					
12	Grundrißpläne					
13	Gasartenprüfung bei medizinischen/technischen Gasen					
14	Protokoll Druckprüfung					
15	VBA Zeichnungskopf					
16	- Adresse des Gebäudes					
17	- tba-Gebäudenummer					
18	- Revisionsstand nachvollziehbar?					
19	- Legende					
20	- tba-Code + BMKZ eingetragen					
Zu Nr:	Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kon	mentar WA	S nicht i	n Ordnur	ig ist)	

Abb. 4-4: Prüfliste technische Dokumentation Gase (G)





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.5 Gewerk Sanitär (Wasser / Abwasser)

4.5.1 Ausführung Sanitär

1. Rückbau von Rohrleitungen

Beim Umbau von Trinkwasseranlagen sind die Rohrleitungen bis zum Abzweig zurückzubauen.

2. Großanlagen zur Trinkwassererwärmung

Bei Neubauprojekten mit Großanlagen zur Trinkwassererwärmung besteht eine Anzeige und Untersuchungspflicht. Dieser Vorgang ist beim Gesundheitsamt schriftlich anzuzeigen.

3. Probeentnahmestellen

Gemäß TrinkwV 2011 sind entsprechende Probeentnahmestellen gemäß DVGW Arbeitsblatt W551 vorzusehen. Anzahl und Einbauort sind mit der Klinikhygiene bzw. dem Gesundheitsamt zu klären.

4. Automatische Trinkwasserspüleinheiten

Bei Neubau und Sanierung in Gebäuden mit überwiegend klinischer Nutzung ist der Einsatz von automatischen Trinkwasserspüleinheiten vorzusehen.

5. Endständige Filter

Die Notwendigkeit von endständigen Filtern ist mit der Klinikhygiene zu klären.

6. Wasseraufbereitungsanlagen,

die ohne vorgeschaltete Enthärtungsanlage durch Zusatz von Härtestabilisatoren arbeiten, erzeugen hohe Instandhaltungskosten, weil die Standzeit der Permeatoren stark herabgesetzt wird.

Alle Wasseraufbereitungsanlagen sind mit einer vorgeschalteten Enthärtungsanlage auf Ionenaustauscher auszuführen.

Zur Regenerierung der Enthärtungsanlage müssen bei Anlagen mit großen Wasserdurchsätzen Salzsoletanks für Tankwagenanlieferung vorgesehen werden.

- 7. Am UKT dürfen aus Gründen eines retrograden Verkeimungsrisikos keine Duschschlauchentleerungsventile eingebaut werden, wenn endständige Duschfilter eingesetzt werden sollen.
- 8. Falls im Einzelfall **berührungslose Armaturen** eingebaut werden müssen, sind diese an die allgemeine Elektroversorgung (AV) anzuschließen.

9. Abwasserleitungen/-kanäle

- Entwässerungspläne und die Aufzeichnungen von der Kanalbefahrung der Grundleitungen sind beizulegen.
- Die Kamera-Kanalbefahrung hat stets bis zum Hauptschacht zu erfolgen

10. Steckbeckenspüler / Topfspülen (VSS)

Steckbeckenspüler sind nur mit Standardmaßen (keine herstellerbedingten Sonderanfertigungen) zu planen.

Für diese sind folgende Bauteile zwingend vorgeschrieben:

- 1. Lecksensor
- 2. Auffangwanne
- 3. Notausschalter direkt am Gerät





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.5.2 Revisionsunterlagen für das Gewerk Sanitär

- Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Revisionsunterlagen Gase werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

A-W

Prüfliste technische Dokumentation



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Geb.:		Anlage:				
Nutzer:		Anl.Nr.:				
vutzer.		Am.m.	_			
lfd. Nr.	Prüfung	Entfällt	Vorha	nden?	In Ordnung?	
tech.						
Prüflist			J	N	J	N
1	Beschreibung der Baumaßnahme					
2	Anlagen- und Funktionsbeschreibung					
3	Einstellungen von Pumpen und FU, Temperaturangaben von Vor- und Rücklauf, Steuerzeiten					
4	Wartungsanweisungen: Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren Bedienungsanweisungen: Anweisungen, die erforderlich sind, um Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen.					
5	Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen	Ĭ				
6	Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichVO					
7	Komplette Unterlagen auf Datenträger					
8	Prüfzeugnisse Brandschott					
9	Schemata (Strang-, Gesamt)					
10	Grundrißpläne					
11	Protokoll Druckprüfung					
12	Reinigungs- und Spülnachweise					
13	Rohrnetzberechnung					
14	TÜV-Abnahme mit Prüfbuch für den Druckbehälter.					
15	Spezielle hygienische Protokolle für Sanitärleitungen im Krankenhaus- /Laborbereich, z.B.: Chemische/thermische Desinfektionen aller Trinkwassernetze (Trinkwasser-kalt, Trinkwasser-warm, aufbereitetes Wasser).					
16	Abwasserleitungen/-kanäle					
17	Entwässerungspläne und die Aufzeichnungen der Kanalbefahrung der Grundleitungen					
18	VBA Zeichnungskopf					
19	- Adresse des Gebäudes					
20	- tba-Gebäudenummer					
21	- Revisionsstand nachvollziehbar?					
22	- Legende					
23	- tba-Code + BMKZ eingetragen					
Zu Nr:	Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommen	tar WAS nic	ht in Or	dnung	ist)	

Abb. 4-5: Prüfliste technische Dokumentation Sanitär (A/W)





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.6 Gewerk Kälte

4.6.1 Ausführung

- 1. Wichtige mit Kaltwasser gekühlte Anlagen (z. B. medizinische Geräte, EDV, USV etc.) sind mit einer Trinkwasser-Notkühlung auszustatten.
- 2. Nach Möglichkeit sind festinstallierte Rohrleitungen vorzusehen.
- 3. Rückkühlwerke:
 Aus hygienischer und wartungstechnischer Sicht sind grundsätzlich trockene oder Hybrid Rückkühlwerke vorzusehen.
- 4. Kühltürme müssen mit Vor- und Rücklauf-Temperaturfühler ausgestattet sein.

4.6.2 Umluftkühlgeräte

Ausführung LUG/ULK

3 Fälle werden definiert:

- ULK mit RLT/Hzg Regelung gekoppelt bzw.
 Besonders wichtige Nutzung = wie derzeitiger Standard.
- 2. Wichtige Nutzung = Sammelstörung über potentialfreien Kontakt
- 3. Unwichtige Nutzung = keine Aufschaltung auf GLT

Die Zuordnung erfolgt während der Planungsphase in Abstimmung mit den Nutzern.

Bei Umluftkühlgeräten soll auf die Kondensatpumpen verzichtet werden, da diese störanfällig sind. Kondensat ist entsprechend über Rohre abzuleiten.

- Umluftkühlgeräte sind mit Reglern auszustatten wie unter Punkt 3.1 DDC/GA Produktvorgaben beschrieben. Weitere Informationen sind aus den folgenden Grafiken zu entnehmen.
- Soll eine Aufschaltung (auch mit Ferneingriff) auf die GLT gewünscht werden, so sind die Informationen auf der Management-Ebene freizuschalten.
- In sicherheitstechnisch unkritischen Bereichen (z.B. Büro) können ULK in Abstimmung mit dem tba auch abweichend vom Standard (z.B. ohne GLT-Anbindung, andere Regelfabrikate) umgesetzt werden.



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen




Abb. 4-6: Regelschema





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.6.3 Revisionsunterlagen für das Gewerk Kälte

- Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Revisionsunterlagen Kälte werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

Κ

Prüfliste technische Dokumentation



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Geb.:		Anlage:				
Nutzer:		Anl.Nr.:				
lfd. Nr. tech.	Prüfung	Entfällt	Vorha	nden?	In Ord	nung?
Prüflist			J	N	J	N
1	Beschreibung der Baumaßnahme					
2	Anlagen- und Funktionsbeschreibung					
3	Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften					
4	Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil					
5	Einstellungen von Pumpen und FU, Temperaturangaben von Vor- und Rücklauf, Steuerzeiten					
6	Wartungsanweisungen: • Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren Bedienungsanweisungen: • Anweisungen, die erforderlich sind, um Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen.					
7	Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen					
8	Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichVO					
9	Komplette Unterlagen auf Datenträger					
10	Prüfzeugnisse Brandschott					
11	ULK: Liste der eingebauten Geräte mit:					
	- Raumnummer					
	- Kälteleistung					
	- Angabe, wo ULK elektrisch abgesichert ist + Schild am Gerät.					
	- Angabe von Kältemittel und -menge					
12	Schemata (Strang-, Gesamt)					
13	Grundrißpläne					
14	VBA Zeichnungskopf					
15	- Adresse des Gebäudes					
16	- tba-Gebäudenummer					
17	- Revisionsstand nachvollziehbar?					
18	- Legende					
19	- tba-Code + BMKZ eingetragen					
Zu Nr:	Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Komme	entar WAS n	icht in	Ordnun	g ist)	
						_

Abb. 4-7: Prüfliste technische Dokumentation Kälte (K)





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.7 Gewerk Heizung/ Dampf

4.7.1 Ausführung

- Der Einsatz von Pressfitting- Systemen für Leitungen der Medien Dampf und
- Kondensat hat sich nicht bewährt.
- Selbst für den Einsatz in Heizwassersystemen ist der Einsatz fraglich.
- Ohne eine genaue Analyse der vorliegenden Heizwasserparameter und einer
- Verträglichkeitseinschätzung vom Hersteller kann es Probleme geben.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

4.7.2 Revisionsunterlagen für das Gewerk Heizung / Dampf

- Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Revisionsunterlagen Heizung/Dampf werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

н

Prüfliste technische Dokumentation



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Nutzer: Ifd. Nr. tech. Prüflist 1 2 3	Prüfung Beschreibung der Baumaßnahme Anlagen- und Funktionsbeschreibung	Anl.Nr.: Entfällt	Vorha	anden?	In Ord	nung?	
lfd. Nr. tech. Prüflist 1	Beschreibung der Baumaßnahme			anden?	In Ord	nung?	
tech. Prüflist 1 2	Beschreibung der Baumaßnahme	Entfällt		anden?	In Ord	nung?	
Prüflist 1 2					l .	In Ordnung?	
1 2			1				
2			3	N	J	N	
_	Anlagen- und Funktionsbeschreibung						
3							
	Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften						
4	Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil						
5	Einstellungen von Pumpen und FU, Temperaturangaben von Vor- und Rücklauf, Steuerzeiten						
	Wartungsanweisungen : • Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren Bedienungsanweisungen : • Anweisungen, die erforderlich sind, um Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen.						
7	Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen						
8	Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichVO						
9	Komplette Unterlagen auf Datenträger						
10	Prüfzeugnisse Brandschott						
11	Protokoll Druck-/ Dichtigkeitsprüfung						
12	Rohrnetzberechnung						
13	Wärmebedarfsberechnung						
14	Hydraulischer Abgleich						
15	Schemata (Strang-, Gesamt)						
16	Grundrißpläne						
17	VBA Zeichnungskopf						
18	- Adresse des Gebäudes						
19	- tba-Gebäudenummer						
20	- Revisionsstand nachvollziehbar?						
21	- Legende						
22	- tba-Code + BMKZ eingetragen						
Zu Nr:	Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Komme	entar WAS	nicht ir	n Ordnu	ng ist)		

Abb. 4-8: Prüfliste technische Dokumentation Heizung (H)

UNIVERSITÄTS KLINIKUM TÜBINGEN

TGA-Standard

#tba

Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5 Elektrotechnik (ET)

5.1 Verteiler

- 1. Alle Verteiler müssen einen Vermerk über die Prüfung nach VDE, die Kennzeichnung CE, die maximale Strombelastbarkeit und den Errichter erhalten.
- 2. Schalt- und Feldgeräte sowie die Grundplatte in Verteilungen und Steuerschränken sind dauerhaft zu beschriften. Die Tür ist mittels Resopalschild o. ä. von außen mit der Verteilerbezeichnung zu beschriften.
- 3. Verteiler für EDV oder fest angeschlossene Geräte erhalten außen ein Schild mit der Bezeichnung des Ursprungs der Einspeisung (z. B. AV/3.1 1F12)
- 4. Es wird empfohlen nur die unten genannte Anzahl von Steckdosen auf einen Stromkreis auf einen Stromkreis aufzuklemmen:
 - AV
 8 Stück (max. 3 KW pro Stromkreis)
 - 2. SV
 - 6 Stück (max. 2,2 kW pro Stromkreis)
- 5. Alle Verteiler müssen gemäß DIN EN 61439 aufgebaut sein. Die Reserve muss so bemessen sein, dass nach Übergabe des Gebäudes eine 10% ausgebaute, und eine 15% nicht ausgebaute Reserve vorhanden ist.
- 6. Die Wärmebelastung ist gemäß DIN EN 61 439- 1, -2 in Abstimmung zu ermitteln und nachzuweisen.
- 7. Für das Verteilungsnetz ist eine Kurzschluss-, Spannungsfall- und Selektivitätsberechnung zu erstellen und vorzulegen..
- 8. Sämtliche Adern sind auf Reihen-Trenn-Klemmen aufzulegen. Eine Doppelbelegung ist nicht zulässig.
- 9. Für die Verteilungen/Anlage muss ein Überspannungs- / Blitzschutzkonzept erstellt werden
- 10. In den Verteilertüren der Etagenverteiler ist ein Universalmessgerät ähnlich Janitza UMG 96 einzubauen,
- 11. in Niederspannungshauptverteilungen ähnlich Janitza UMG 512 mit Datenspeicher der letzten 10 Tage.
- 12. Außenfarben Schaltschrank

AV RAL 5015 himmelblau, SV RAL 2002 blutorange, ZSV/IT-Netz RAL 2008 hellrotorange, Sockel RAL 9011 graphitschwarz,

Warnfarbe RAL 1021 rapsgelb. USV Verteiler RAL 3003 rubinrot

Mindeststandard: Ist eine Außenlackierung aus architektonischer Sicht nicht möglich, muss zwingend außen ein farbiges Schild AV/SV angebracht werden, Schildergröße 8x12cm in og. Farbe.

13. NSHV bzw. GHV

 Als Leistungsschalter >400 A sind ausschließlich ausfahrbare Schalter (empfohlen Typ Siemens 3WL) zu verwenden. Bei Anlagen < 400 A ist für die Verwendung anderer Fabrikate eine Rücksprache erforderlich. Verteilerschränke erhalten folgende

Die Einspeisefelder sind von außen mit ihrer Quelle wie z. B. Gebäude NSHV (bzw. AV/0.0) 1Q7 und dem Querschnitt zu beschriften. Das gleiche gilt für Abgänge.

 Als Steuerspannung sind für die Leistungsschalter 60 V vorzusehen; nach Rücksprache mit dem tba kann in Einzelfällen auch 24 V zulässig sein. In der Gebäudehauptverteilung ist ein manueller Kuppelschalter SV/AV für Wartungszwecke vorzusehen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 14. Stockwerks- und Unterverteiler sind sternförmig zu verkabeln. Eine Verkettung von Verteilern ist grundsätzlich nicht zulässig. Zur Abschaltung von Verteilern ist jeweils ein Hauptschalter oder gleichwertig vorzusehen.
- 15. Stockwerksverteiler sind in dem Stock zu montieren den sie versorgen.
- 16. Sicherungs-Lasttrenner sind im Abgangsfeld von oben nach unten mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen. Sollten bestückbare leere Abgänge vorhanden sein, werden diese mitgezählt. So ergibt sich z. B. für Feld 3: 3Q1 Abgang AV/1.0 3Q2 Lüftung, 3Q3 Leer, 3Q4 Aufzug usw.

Nach Umbauten oder Veränderungen sind die Bestands- und Grundrisspläne zu ändern.

17. Beschriftung Verteiler

AV - blau SV - grün ZSV - rot

18. Beschriftung der Zuleitung:

AV - weißer Grund, schwarze Schrift
 SV - grüner Grund, schwarze Schrift
 ZSV - roter Grund, schwarze Schrift
 USV - weißer Grund, rote Schrift





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.2 Kennzeichnung der Verteiler, Steckdosen und Rangierverteiler

Die Beschriftung der Verteiler erfolgt nach folgendem Schema:

Die Bezeichnungen der Verteiler sind vor Umsetzung mit dem tba abzustimmen.

Bsp.: AV/1.2

- Folgende Regeln sind anzuwenden:
 - 1. Stelle
 - AV, SV, ZSV oder USV = Versorgungsart
 - RV Rangierverteiler
 - SRV Steuerungsrangierverteiler
 - ESB Steuerungs-Batterieverteiler

2. Stelle

Ebenenbezeichnung
 1/oder 2/ = Gebäudeteil oder Versorgungsbereich gibt es nur ein Gebäude, dann nur "/"

3. Stelle

• 0.,1. oder...X. = Stockwerk (unterste Ebene = 0)

4. Stelle

- 0 oder NSHV 0 = Einspeiseverteilung (GHV). Die Einspeisung erfolgt aus einer anderen NSHV
- NSHV = Die Verteilung wird direkt von einem Trafo eingespeist
- 0 **oder** 1.,2..... X. = Zähl- Nr. für Verteiler (entfällt, wenn keine Verteiler vorhanden sind)
- Verteilungen für Aufzüge, Lüftungs- und Kälteanlagen werden wie Elektroverteiler behandelt. Die Bezeichnungsreihenfolge erfolgt von links nach rechts im Gebäude aus Richtung Haupteingang. (Uhrzeigersinn)
- Für Steckdosenbezeichnungen:

5. Stelle: Weitere Unterverteiler

Oder Sicherungsbezeichnung

- 1 F 15 = Sicherungsbezeichnung (möglichst identisch mit dem Stromkreis 15)
- 1 = Feld oder Blatt
 15 = Sicherung

So ergibt sich z. B. die Bezeichnung für eine SV-Steckdose im 2. Stock von 4. UV, Stromkreis 7, z. B. in einem Gebäude ohne weitere Gebäudeteile (siehe 5.16): SV/2.4 1F7





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.3 Stromkreis/Sicherungslisten

In jedem Verteiler sind in einer Klarsichthülle die Stromkreislisten (siehe 11.4 Anlage D: tba Sicherungslegende) mit folgendem Inhalt an die Tür zu kleben:

- Stromkreis,
- Sicherung,
- FI- Schutzschalter,
- Haupt-Schalter,
- Raum-Nr.,
- Bezeichnung des Ziels, z. B. Herd, Steckdose oder Leuchte.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.4 Stockwerks- bzw. Unterverteiler

Allgemeine Vorgaben wie unter Punkt 5.1

Die Bezeichnung der Einbaugeräte erfolgt von links nach rechts. Jede Bezeichnung z.B. F1, K1 oder Q1 ist nur einmal zu verwenden.

Die Beschriftung 5F9 bedeutet: Auf Zeichnungsblatt 5 ist die Sicherung 9 dargestellt. Entsprechend des Einbaurasters werden freie Einbauplätze mitgezählt. z.B. für Sicherungsautomaten einpolig ist ein 12 Raster üblich, es ergibt sich dadurch ein Zählmuster 1. Reihe F1 – F12, 2. Reihe F13 - F24, usw. Wenn möglich, werden nicht eingebaute Geräte mitgezählt. Befindet sich der Verteiler nicht in einem Technikraum, muss er mittels tba-Profil-Schließzylinder abschließbar sein.

- 1. Alle Unterverteilungen müssen einen Hauptschalter besitzen.
- 2. Für 230 V-Stromkreise sind, falls erforderlich, ausschließlich Einzel- FI-Schutzschalter (FI LS) zu verwenden (keine Gruppen FI).
- Es sind in sensiblen Bereichen nur Fehlerstromschutzschalter mit Selbsttest und Wiedereinschaltung zu verwenden mit entsprechender Datenschnittstelle zur Fernübertragung der: Statusanzeige, Ausführung der Selbsttestfunktion mit Protokollierung zur Aufschaltung auf die GLT z.B. über Modbus. Einbau und Aufschaltung in Absprache mit dem Bauherren.
- 4. Es sind entsprechende Gruppenvorsicherungen vorzusehen, so dass eine gezielte Abschaltung möglich ist. (Beleuchtung; Steckdosen, Festanschlüsse…)
- 5. Bei Einbau von Schaltgeräten / Trafos ist auf eine ausreichende Wärmeabfuhr zu achten
- 6. Für Noteinspeisungen ist ein Sicherungselement in der Bemessungsstromstärke des Schaltschrankes vorzusehen.
- 7. Brandschutzschalter entsprechend den Vorschriften mit Meldekontakt auf die Gebäudeleittechnik.
- 8. Für Laborverteiler können Einzelfallabsprachen mit dem Auftraggeber getroffen werden.
- 9. Die Elektroinstallation in den Labormöbeln hat bevorzugt durch den Elektroinstallateur zu erfolgen. Dieser erstellt auch das Messprotokoll. Das Fabrikat der Steckdosen ist mit dem Auftraggeber abzusprechen.
- Erfolgt die Installation durch den Möbelhersteller, so hat dieser die geforderten Messprotokolle zu erstellen, inkl. Dokumentation (z.B. Ersatzteilliste). Schnittstelle ist die Anschlussleiste der Stromversorgung im Labormöbel.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.4.1 Zentrale USV Verteilungen / Anlagen

- 1. USV Verteilungen / Anlagen sind grundsätzlich mit entsprechenden Eingangs-/Ausgangs- und Bypass-Schutzschaltern auszustatten. Ferner ist ein integrierter manueller Bypass vorzusehen.
- 2. Weitere Qualitätsvorgaben:
 - Aktive Eingangs- Leistungsfaktorkorrektur
 - Integrierte Parallellast-Bus-Sync-Schnittstelle
 - Störmeldebaustein zur Aufschaltung auf die GLT in Absprache mit dem Nutzer / tba. (Voralarm / Hauptalarm)
 - Schaltvorrichtung / Vorhaltung für den redundanten Aufbau einer USV Versorgung in Abstimmung mit dem Nutzer.
- 3. Bei medizinischer und anderen kritischen Nutzungen ist auf eine vollständige galvanische Trennung zu achten. (USV mit eingebautem Trenntransformator).
- 4. Installation mit zwei unabhängigen Eingangsquellen (mit unterschiedlichen Nullleitern).

5.4.2 Türen

Die Türen zu Verteilerräumen sind mit einer äußeren Kennzeichnung nach ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010 Warnschild W012 (Elektroblitz) zu versehen.

5.5 Kabeltrassen

- Hauptzuleitungskabel sind in ihrem Verlauf mit ihrer Kabelnummer (wenn vergeben) mit dem Ziel und Querschnitt zu beschriften. Dies gilt insbesondere für Steigtrassen. Das Brandschott ist fachgerecht zu verschließen (weiches Brandschott!) und zu kennzeichnen.
- 2. Werden Leitungen stillgelegt und nicht mehr benötigt, sind diese, sofern technisch möglich, zurückzuziehen. Die Leistungs- und Anlagenrichtlinie (MLAR) ist zu beachten!
- 3. Aufteilung der Kabeltrassen nur mittels Trennsteg aus Metall.
- 4. Die Belegung der Trassen darf max. 75% der Nennbelegung betragen, so dass eine Nachinstallation möglich ist. Notwendige Revisionsöffnungen sind entsprechend vorzusehen.
- 5. Richtungsänderungen sind mit Formstücken auszuführen.
- 6. Hängestiele sind in zugänglichen Bereichen mit Schutzkappen auszustatten.
- 7. Bei Verlegung von Kabel und Leitungen in Funktionserhalt sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten. Die Zulassungsbescheinigungen sind vorzulegen (Befestigung und Kabel) und in den Revisionsunterlagen zu hinterlegen.

5.5.1 Brüstungskanäle; Kabelkanäle; Fußbodenkanäle

- 1. Die Belegung der Kanäle darf max. 75% der Nennbelegung betragen, so dass eine Nachbelegung möglich ist.
- 2. Bei Richtungsänderungen sind Formstücke zu verwenden.
- 3. Bei Durchdringungen von Wänden sind entsprechende Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen.

5.5.2 Leerrohr- / Leerrohrsysteme

Rohre im Erdreich müssen entsprechend zugelassen sein und dürfen bei Erstbelegung nur bis max. 75 % gefüllt werden. Davon ausgenommen sind die Herstellervorgaben zu beachten. Sämtliche Rohre sind mit einer Einzugsschnur zu versehen. Im Bereich der Versorgungsleitungen sind entsprechende Reserve Leer-Rohre vorzusehen. Die Rohre müssen mit entsprechenden Gebäudeeinführungen versehen werden. Zum Schutz der Kabel müssen entsprechende Kabelschutz Abdeckhauben verwendet werden und entsprechende Warnbänder.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.6 Beleuchtung

5.6.1 Beleuchtung innenliegende Räume

5.6.1.1 Beleuchtungssteuerung

- Sind Verteilungen so ausgelegt, dass die Beleuchtung über die GLT gesteuert wird, sind entsprechende Zeitprogramme vom Auftragnehmer (AN) in Absprache mit dem zukünftigen Nutzer (nicht mit dem tba) zu erstellen.
- 2. Bei Anwendung eines KNX Buses muss die Adressierung / Programmierung mit dem tba abgestimmt werden.
- 3. Für Bereiche mit hohem Außenlichtanteil, wie Flure oder Hallen, ist der Einsatz einer außenlicht-abhängigen Beleuchtungsstärkeregelung oder Stufenschaltung vorzusehen.
- 4. Nebenräume wie WC's sind in Absprache mit dem Nutzer mit Bewegungs-Präsenzmelder auszustatten.

5.6.1.2 Beleuchtung

- 1. Es ist generell LED Technik einzusetzen. Es ist dabei auf die Lebensdauer von hoher Lebensdauer zu achten für das Leuchtmittel als auch für den Konverter.
- 2. Als Lichtfarbe ist 4000 K zu wählen, andere Lichtfarben sind mit dem Nutzer abzusprechen.
- 3. Alle SV- versorgten Leuchten sind mit einem selbstklebenden grünen Punkt zu kennzeichnen.

5.6.2 Zentralbatterieanlagen

- 1. Zentralbatteriesysteme für Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten ist mit einer selbsttätigen Überwachung und Prüfeinrichtung zu versehen. Es muss gewährleistet sein, dass das System ein Ausfall einer Leuchte erkennt.
- 2. Es muss möglich sein, dass in ein und demselben Stromkreis der Mischbetrieb von Dauerlicht, geschaltetem Dauerlicht und Bereitschaftslicht möglich ist und das ohne zusätzliche Datenleitung. (z.B. Star Technology Firma CEAG)
- 3. Die Prüfungen müssen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gespeichert werden und es muss die Möglichkeit bestehen, die Protokolle von extern abzurufen.
- 4. Die Anlagen müssen auf die GLT aufgeschaltet werden mit folgenden Meldungen: Systemausfall, Sicherungsfall, Ausfall von Leuchten.

5.7 Schaltgeräte

- 1. Es ist ein großflächiges Schalterprogramm, wenn möglich das Fabrikat Jung in reinweiß zu verwenden.
- 2. Eine antibakterielle Ausführung ist in Stationen, Behandlungsräumen vorzusehen.
- Steckdosen und Schalter sind bevorzugt mit Abdeckrahmen und integriertem Beschriftungsfeld zu liefern. Die Beschriftung muss in jedem Fall wasserfest sein.
- 4. Lichtschalter sind nach Vorgabe des Auftraggebers im gleichen System zu beschriften
- 5. In Patientenzimmern und öffentlich zugänglichen Bereichen (für Bereich UKT) sind Steckdosen mit Kindersicherung einzusetzen.
- 6. In Absprache mit dem Nutzer sind Steckdosen mit Überspannungsschutz in sensiblen Bereichen zu verwenden.
- 7. Steckdosen in Räumen der Gruppe 2 haben zusätzlich Kontrollleuchten als Funktionsanzeige.



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.8 Steckdosen

5.8.1 Generelle Forderungen

Folgendes muss auf Notstrom geschaltet sein:

- 1. Steckdosen von Schwesternleitstellen und Patientenaufnahme
- 2. Geräteanschlüsse in Serverräumen

5.8.2 Steckdosen Farbe

Netzart	Steckdosenfarbe
AV	weiß
SV	grün
ZSV	orange
USV	rot

5.8.3 Aderfarben

Erklärung	Aderfarben
Hauptstromkreis L1, L2, L3	schwarz
Nullleiter	hellblau
Schutzleiter	grün/gelb
Steuerspannung > 50 V AC	rot
Steuerspannung < oder = 50 V AC	braun
Steuerspannung < oder = 120 V DC	violett
Steuerspannung > 120 V DC	dunkelblau
Fremdspannung	orange
(Übertragung zu anderen Systeme)	
Mess- und Signalleitungen	grau
GLT-Bus	weiß

5.8.4 Aderfarben für Zuleitungen

Erklärung	Aderfarben
Es gelten die Empfehlungen des VDM	٩.
L1	braun
L2	schwarz
L3	grau
N	blau
PE	grün/gelb

5.8.5 Verdrahtung Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ohne Wechselrichter werden wie Wechsel- bzw. Drehstromanlagen verdrahtet: schwarz = L1 - L3 (im Batteriebetrieb Plus), blau = N (im Batteriebetrieb Minus).





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.9 Standardkennzeichnung von Verteilern und Steckdosen

Stelle Versorgungsart:	2. Stelle Versorgungsbereich oder Gebäudeteil:	Stelle Stockwerks-kennzeichnung:	4. Stelle Zählnr. für Stockwersverteiler:	5. S Zählnr. für Unterverteiler:	telle Steckdosenbezeichnung:
AV = allg. Stromversorgung SV = Sicherheitsstromversorgung ZSV = zusätzl. Sicherheitsstromversorgung RV = Rangierverteiler SRV = Steuerungsrangierverteiler SBA = Steuerungs- Batterieverteiler	1/ = Versorgungsbereich 1 2/ = Versorgungsbereich 2 X/ = Versorgungsbereich X / = Wenn nur ein Versorgungsbereich bzw. ein Gebäudeteil vorhanden ist	= unterstes Stockwerk = 1. Stockwerk X. = X. Stockwerk	NSH V = Niederspannungshaup tvert. (Grappeung dreit au enem frachsmaller) 0. = Einspellung (s.a. Sindowstavet) 1. Verteilung (s.a. Sindowstavet) 2. = 2. Verteilung X. = X. Verteilung	1 = 1. Unterverteiler 2 = 2. Unterverteiler X = X. Unterverteiler	.1 - X = nachtolgender oder 1 F = Sicherungsbezeichnu ng (möglichst Identisch mit dem Bromkreis 15) hierbei bedeutet: 1 = im Feld 1 oder im Strom-laufplan Blatt 1 zu finden 15 = Sicherungsnummer

^{*)} Die Bezeichnungsreihenfolge erfolgt von links nach rechts im Gebäude aus Richtung Gebäudehaupteingang. Bei der Z\u00e4hlung der Ebenen im Geb\u00e4ude wird mit der untersten Ebene begonnen. Diese entspricht hierbei die Ebene 0!

Beispiel:

Die Bezeichnung einer SV-Steckdose im 2. Stockwerk eines Gebäudes (Gebäude ohne Gebäudeteilaufteilung; Geschosse: EG, 1, 2, 3 u. 4), gespeist über den 4 -ten Unterverteiler (4. UV) im Feld 1, Stromkreis 7, lautet:

SV / 2.4 1F7

5.10 Potentialausgleich

- 1. Es ist ein sternförmiger Potentialausgleich aufzubauen.
- 2. In den Elektroräumen ist eine sichtbare frei zugängliche Potentialausgleichsschiene zu installieren.
- 3. Die Abgänge sind zu beschriften.
- 4. Sämtliche metallische Konstruktionen wie: Trassen / Kanäle / Lüftungskanäle ... sind in den Potentialausgleich mit einzubeziehen.
- 5. Der Zentrale Erdungspunkt ist zu kennzeichnen und in den Revisionsunterlagen zu hinterlegen.
- 6. Ein Messprotokoll ist bei der Abnahme vorzulegen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.11 KNX Standard

5.11.1 KNX darf angewendet werden:

- 1. Beleuchtungssteuerung
- 2. Jalousiensteuerung
- 3. weitere Anwendungen sind mit dem Nutzer abzustimmen.

5.11.2 KNX darf nicht angewendet werden:

- 1. Sicherheitsrelevanten ET-Meldungen, wie Notstromaggregate, Trafomeldungen, 20KV-Meldungen, NSHV-Meldungen.
- 2. Nutzermeldungen, wie Überwachung von Nutzergeräten, Kühl- und Tiefkühlschränken
- 3. Sicherheitseinrichtungen (z.B. Einbruchmeldeanlage, RWA,...)
- 4. Steuerung und Meldung von Umluftkühlgeräten, elektrischen Heizkörperthermostate, Volumenstromregler (DIN 3813), Raum-Sollwertgebern.

5.11.3 Ausführung KNX

- 1. Pflichtenheft erstellen (mit Eintragungen von Besonderheiten des Gebäudes) und vorab mit tba/VBA/GB C/ Nutzer besprechen. (Vorschlag siehe Anhang KNX)
- 2. Bereiche/Linien mit tba Abstimmen.
- 3. Spannungsversorgung im SV Verteiler einbauen wenn vorhanden.
- 4. Schnittstelle im Hauptverteiler in der Hauptlinie einbauen.
- 5. KNX Wetterstation mit GPS Signal.
- 6. KNX Zeitschaltuhr 4-Kanal mit Sommer/Winterzeit Automatik
- 7. Im KNX Programm Beschreibung bei den Geräten ausfüllen.
- 8. Gruppenadressen 3 Stufig anlegen.

Mittelgruppe: Untergruppe:

Hauptgruppe: 0 - Zentralfunktionen,

1 - Beleuchtung,2 - Jalousie,

3 - Steckdosen,

4 - sonstige Funktionen. Stockwerke / Ebenen. Bezeichnung der Funktion.

5.11.4 Abkürzungen KNX

SV	Spannungsversorgung
LK	Linienkoppler
BK	Bereichskoppler
TS	Tastsensor
SA	Schaltaktor
DA	Dimmaktor
JA	Jalousieaktor
BE	Binäreingang
BA	Binärausgang
BWM	Bewegungsmelder
PR	Präsenzmelder
TAB	Tableau
SS	Schnittstelle USB
DALI	Digital Adressable
RTR	Raumtemperaturregler
HA	Heizungsaktor
FU	Funkuhr
FUA	Funkuhrantenne
WS	Wetterstation





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.11.5 Pflichtenheft KNX UKT/tba

5.11.5.1 Beleuchtungssteuerung öffentliche Flure / Treppenhäuser

- Tableaus/KNX Taster an ständig besetzten Stellen schalten die Beleuchtung in verschiedenen Stufen EIN/AUS
- 2. BWM/Präsenzmelder ½ der Flurbeleuchtung
- 3. Zeitprogramme ½ der Flurbeleuchtung
- 4. Linienbeleuchtung/ Sonderbeleuchtung Tageslichtsensorgesteuert dimmbar

5.11.5.2 Beleuchtungssteuerung nicht öffentliche Flure

- 1. KNX Taster EIN/AUS (ggf mit Zeitfunktion / Treppenhausfunktion)
- 2. BWM/Präsenzmelder ½ der Flurbeleuchtung
- 3. Zeitprogramme ½ der Flurbeleuchtung

5.11.5.3 Toiletten / Umkleidungsräume

1. BWM/Präsenzmelder schalten die Beleuchtung EIN/AUS

5.11.5.4 Hörsaal / Seminarräume

- 1. Beleuchtung über Tableaus/KNX Taster EIN/AUS + Dimmbar
- 2. Durchgangsbeleuchtung an den Türen KNX Taster zum EIN/AUS schalten
- 3. Jalousie und Verdunklung über Tableaus/KNX Taster schaltbar

5.11.5.5 Patientenzimmer (Konventionell oder KNX)

- 1. Beleuchtung über Schalter Ein/Aus
- 2. Bei Komfortzimmer Taster Ein/Aus/Dimmbar

5.11.5.6 Büroräume / Anmeldungen (Konventionell oder KNX)

- 1. Einzelbüros Schalter Ein/Aus
- 2. Großraumbüros Taster Ein/Aus/Dimmbar

5.11.5.7 OP / Aufwachräume (Konventionell oder KNX)

Taster + vorhandenes OP Tableau Ein/Aus/Dimmbar

5.11.5.8 Labore / Untersuchungsräume

Beleuchtung über KNX Taster Ein/Aus /Dimmbar

5.11.5.9 Tierställe

Zeitprogramme bei den Tieren

5.11.5.10 Abstellräume / sonstige Räume (Konventionell oder KNX)

Beleuchtung über Schalter Ein/Aus

5.11.5.11 Besondere Räumlichkeiten (Konventionell oder KNX)

Werden immer separat mit Nutzer / VBA / GBC / tba besprochen





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.11.5.12 Jalousiesteuerung

- 1. Zentralsteuerung über Tableaus/KNX Taster an eine ständig besetzten stelle.
- 2. Einzelregelbar in Büros, Aufenthaltsräume
- 3. Zentralbefehle von der Wetterstation Windalarm, Regen (keine Sonnenautomatik)

5.11.5.13 Außenbeleuchtung

- 1. Dämmerungswert der Wetterstation / Zentrale Uhr (GPS Signal der Wetterstation)
- 2. Ganznacht / Halbnacht Schaltung

5.11.6 Revisionsunterlagen für KNX

- Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Revisionsunterlagen KNX werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

Geb.:		Anlage:				
Nutzer:		Anl.Nr.:				
lfd. Nr. tech.	Prüfung	Entfällt	Vorh ande		In Ordn	
			J	N	J	N
1	Übersichtsplan / Schema (Leitung, Geräte , Phys. Adressen,)					
2	Gebäudegrundriss mit Produkten (DALI Nummern, Installationssymbole , Phys. Adresse.)					
3	Verteilerplan mit Gerätebeschriftung und Phys. Adresse.					
4	Exportdatei der ETS					
5	Exportdatei + Erweiterte Software (Sub Software, ETS Plug In, Applikationen)					
6	ETS Reportdateien nur digital PDF (Stückliste, Gebäudestruktur, Gruppenadresse, Topologie)					
7	Bedienungsanleitungen					
8						
9						
Zu Nr:	Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)					

Abb. 5-1: Prüfliste technische Dokumentation KNX

KNX

Prüfliste technische Dokumentation







Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.12 Revisionsunterlagen ET

- Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren.
 Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Revisionsunterlagen Elektro werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

Ε

Prüfliste technische Dokumentation



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Prüfung umaßnahme nsbeschreibung ellerfirmen mit Anschriften iillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil blich gekennzeichnet ? en: zyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist runterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom n Bedienungsanweisungen: erforderlich sind, um Anlagen Betrieb zu nehmen	Anl.Nr.: Entfällt	Vorh ande J	N	In Ordn J	N
umaßnahme nsbeschreibung ellerfirmen mit Anschriften illisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil olich gekennzeichnet ? en: zyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist runterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom n Bedienungsanweisungen: erforderlich sind, um Anlagen	Entfällt	ande	N	Ordn	N
nsbeschreibung ellerfirmen mit Anschriften illisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil plich gekennzeichnet en: en: zyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist runterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom n Bedienungsanweisungen: erforderlich sind, um Anlagen		J	N	J	N
nsbeschreibung ellerfirmen mit Anschriften illisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil plich gekennzeichnet en: en: zyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist runterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom n Bedienungsanweisungen: erforderlich sind, um Anlagen					
ellerfirmen mit Anschriften illisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil plich gekennzeichnet en: zyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist runterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom n Bedienungsanweisungen: erforderlich sind, um Anlagen					
iillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil olich gekennzeichnet ? en : zyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist runterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom n Bedienungsanweisungen : erforderlich sind, um Anlagen					
olich gekennzeichnet ? en : zyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist runterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom n Bedienungsanweisungen : erforderlich sind, um Anlagen					
en: en: zyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist runterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom n Bedienungsanweisungen: erforderlich sind, um Anlagen					
zyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist unterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom n Bedienungsanweisungen : urforderlich sind, um Anlagen					
Journey 2a modifical.					
Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend tungen					
ing nach BetrSichVO					
auf Datenträger					
schott					
slegende des betroffenen UV.					
n des betroffenen Elektro UV					
Gesamt)					
age angegeben?					
er Prüfungen und Messwerte nach VDE 0100 ndung eines Standard Prüfprotokolls.					
ntennenanlage					
system auf Datenträger					
ntmittellisten (Typ und Anzahl)					
f					
bäudes					
nmer					
nachvollziehbar					
Z eingetragen	$\overline{}$				
	päudes mer achvollziehbar	päudes mer achvollziehbar	päudes mer achvollziehbar Z eingetragen	päudes mer achvollziehbar Z eingetragen	päudes mer achvollziehbar £ eingetragen

Abb. 5-2: Prüfliste technische Dokumentation Elektrotechnik (E)





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

5.12.1 Messprotokolle

Messprotokolle gemäß VDE 0100 Teil 600.

5.12.2 Grundrisspläne

In Grundrissplänen werden Steckdosen und sonstige fest angeschlossene Geräte und Beleuchtung mit ihrer Bezeichnung, z. B. AV1/1.1 - F10, oder im Einzelfall, nach Rücksprache mit dem Auftraggeber; mit der Stromkreisnummer bezeichnet. Es ist nur der Part Elektro darzustellen, Bauangaben sind aus dem Layer zu entfernen. Zeichenfarben: AV blau, SV grün, ZSV rot (gemäß CAD Richtlinie).

5.12.3 Sicherungslegende

- 1. Für die Sicherungslegende der Elektroverteiler gibt es eine vom tba erstellte Vorlage im Excel-Format (11.4 Anlage D: tba Sicherungslegende).
- 2. Diese kann beim tba angefordert bzw. von der tba-Homepage heruntergeladen, geändert und wieder ans tba geschickt werden.

5.12.4 Leuchten- und Leuchtmittelliste

Die Übersichtsliste (z.B. in Form einer Excel-Tabelle) soll folgende Informationen enthalten:

- Leuchtenart + jeweilige Anzahl
- Fabrikat/Typ/Artikelnummer
- Leuchtmitteltyp
- Verwendungsort





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

6 Fördertechnik - Aufzugsanlagen (FT)

6.1 Grundsätze

- Aufzugsanlagen müssen den bei Vertragsabschluss gültigen Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der Aufzugsrichtlinie und/oder Maschinenrichtlinie, der EMV- Richtlinie/Verordnung und im Übrigen nach dem Stand der Technik errichtet, in Verkehr gebracht und betrieben werden.
- Der erstmalige Betrieb und ein erneuter Betrieb einer Aufzugsanlage nach einer wesentlichen Veränderung darf nur erfolgen, wenn zuvor eine Abnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle nachgewiesen ist. Zusätzlich sind die nachfolgenden Ergänzungen mit zu berücksichtigen.
- 3. Für alle fördertechnischen Einrichtungen, die in Verkehr gebracht werden, ist grundsätzlich ein Prüfbericht nach §15 BetrSichV (inkl. elektrischer Messung) von einer zugelassenen Überwachungsstelle vorzulegen.
- 4. Maschinenraumlose Aufzüge dürfen grundsätzlich NICHT eingebaut werden.
- 5. In der Nähe der Aufzugshaltestellen ist für die Instandhaltung bzw. für die Reinigung der Aufzugsanlage eine Steckdose zu installieren.

6.2 Gebäudetechnische Anforderungen für Aufzüge

6.2.1 Triebwerks- und Rollenraum

- Aufzugsanlagen müssen mit einem Triebwerksraum errichtet sein. Das Aufzugstriebwerk, seine zugehörigen Einrichtungen und Umlenkrollen müssen hierbei in einem besonderen Raum untergebracht sein, dessen Wände, Decke, Fußboden und Tür und/oder Klappen vollwandig sind und der nur befugten Personen (hier: nur die Mitarbeiter des Technischen Betriebsamtes) zugänglich sein darf.
- 2. Die Räume dürfen nicht für andere als Aufzugszwecke benutzt werden. Sie dürfen weder fremde Leitungen noch andere aufzugsfremde Teile enthalten.
- 3. Der Fußboden von Triebwerks- und Rollenräumen muss eine rutschhemmende Oberfläche mit einem einfachen staubbindenden Anstrich haben, z. B. Glattstrich, Riffelblech.
- 4. Zusätzlich sind bei Triebwerksräumen, in denen ein hydraulisches Triebwerk aufgestellt ist, die Bestimmungen der AwSV bei der Auslegung des Fußbodens zu berücksichtigen.
- 5. Die Zugänge zu den Triebwerks- und Rollenräumen müssen:
 - a) ausreichend durch eine oder mehrere fest installierte elektrische Leuchten beleuchtet und
 - b) jederzeit leicht und sicher über befestigten Untergrund begehbar sein, ohne durch private Räume, Laboratorien oder Büros zu führen.
- 6. Die Zugangstüren dürfen nicht nach innen öffnen, müssen verschließbar sein und sich vom Rauminneren ohne Schlüssel öffnen lassen (Panikbeschlag). Es ist hierbei die tba Schließung zu verwenden.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

6.2.2 Beleuchtung und Steckdosen:

- Triebwerksräume müssen eine fest installierte elektrische Beleuchtung haben, die für eine Beleuchtungsstärke von mindestens 200 Lux am Boden ausgelegt ist. Die Beleuchtung muss SV versorgt sein, ggfs. kann in der Leuchte ein Akkupack eingesetzt werden. Schalter für diese Beleuchtung müssen im Triebwerksraum, nahe an den Zugängen, in angemessener Höhe angebracht sein.
- 2. Mindestens eine Steckdose 1 P/N/PE, 230 V und eine CEE-CEKON-Steckdose 3 P/N/PE, 400 V/16 A müssen hier vorhanden sein.
- 3. Die Energiezufuhr für die Beleuchtung und die Steckdosen muss von der Stromversorgung des Triebwerkes unabhängig sein, entweder durch eine eigene Leitung oder durch eine vor dem/den Hauptschalter/n des Aufzuges abgeführte Leitung.

6.2.3 Telefonanschluss:

Triebwerksräume sind mit einer fest verlegten Anschlussdose für die Nutzung des Telefonnetzes auszurüsten.

6.2.4 Lüftung:

- Triebwerksräume müssen in geeigneter Weise belüftet sein. Während des Betriebs einer Aufzugsanlage darf die Raumtemperatur nicht unter 5 °C fallen bzw. nicht über 40 °C ansteigen. Wird der Schacht durch den Triebwerksraum belüftet, muss dies berücksichtigt sein.
- 2. Die Abluft von anderen Gebäudeteilen darf nicht direkt in die Triebwerksräume abgeführt werden.

6.2.5 Schacht, Schachtkopf und Schachtgrube

Die Schutzräume nach DIN EN 81-20 sind zu beachten. Sollten diese baulich nicht realisierbar sein, sind technische Ersatzmaßnahmen im Vorfeld mit dem Betreiber und dem AG ab zustimmen..

6.2.5.1 Entlüftung des Schachtes:

Der Schacht muss angemessen entlüftet sein. Er darf nicht für die Belüftung von Räumlichkeiten, die nicht zum Aufzug gehören, benutzt werden.

6.2.5.2 Schachtbeleuchtung:

- Der Schacht muss eine fest angebrachte elektrische Beleuchtung haben, die auch bei geschlossenen Schachttüren in einer Höhe von 1 m über dem Fahrkorbdach und dem Boden der Schachtgrube eine Beleuchtungsstärke von mind. 50 Lux ergibt.
- 2. Die Schachtbeleuchtung muss sowohl vom Triebwerksraum, der Schachtgrube als auch vom Fahrkorbdach aus schaltbar sein.
- 3. Die Ausführung der Schachtbeleuchtung hat mit LED-(Filament) Leuchten zu erfolgen!

6.2.5.3 Schachtgrube:

- 1. Am unteren Ende des Schachtes muss sich eine Schachtgrube befinden, deren Boden eben, möglichst waagrecht und mit einem Glattstrich versehen ist.
- 2. Handelt es sich bei der Aufzugsanlage um eine hydraulische Anlage, ist die Schachtgrube entsprechend den Bestimmungen der VAwS (3 Anstriche, erkennbar abgesetzt) zu versehen.
- 3. In allen anderen Fällen ist ein einfacher staubbindender Anstrich erforderlich und ausreichend.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

6.3 Technische Anforderungen an Aufzüge

6.3.1 Aufzugssteuerung

Die Steuerung ist grundsätzlich als offene Steuerung und diagnosefähiges System auszuführen. Alle Parameter müssen für das tba einstellbar sein. Sollte dies nur mit Passwörtern möglich sein, müssen diese Passwörter vom Hersteller mitgeliefert werden. Sollten spezielle Diagnosegeräte dafür nötig sein, hat der Auftragnehmer diese beizustellen.

Über ein Display lassen sich die letzten Fehler- und Ereigniszustände abrufen. Die Hardwarekomponenten der Steuerung dürfen nicht vom Errichter der Aufzugsanlage "codiert" sein, sodass Ersatzteile nicht nur über den Errichter bezogen werden können.

- Besondere Anforderungen der Feuerwehr Tübingen sind zu beachten. Siehe Anlage (Ausführung Feuerwehraufzug oder Feuerwehr-Vorrangsfahrt).
 Bei Personen- oder Lastenaufzügen ist über Aufzugssteuerung eine Brandfallsteuerung mit 2 freiprogrammierbaren Haltestellen vorzuhalten.
- 2. Alle Personenaufzüge müssen im Fall von Neuerrichtungen oder Austausch im Rahmen von Sanierungen eine halbdynamische Brandfallsteuerung mit Schnittstelle zur jeweiligen BMA aufweisen
- Für den Notbetrieb der Aufzugsanlage ist eine elektrische Rückholsteuerung vorzuhalten. Diese ist entweder fest am Antrieb installiert oder als flexible Rückholsteuerungsbirne vorhanden. Die elektrische Rückholsteuerungsbirne muss steckbar mit dem Triebwerkssteuerungsschaltschrank verbunden sein.

6.3.2 Notsenkeinrichtungen bei hydraulischen Aufzügen

Hydraulische Aufzugsanlagen sind mit einer elektrischen Notsenkeinrichtung auszurüsten. Die Notsenkeinrichtung kommt beim Ausfall der öffentlichen Stromversorgung zum Tragen und bewirkt, dass bei einem Stromausfall die Aufzugskabine in die unterste Haltestelle fährt und dort mit geöffneten Kabinen- und Schachtüren stehen bleibt. Sobald die Stromversorgung nach einem Stromausfall wieder zur Verfügung steht, hat die Aufzugsanlage automatisch wieder in Betrieb zu gehen.

6.3.3 GLT Meldungen aus Aufzugssteuerung:

- 1. Folgende Störmeldungen sind getrennt zu realisieren und auf die vorhandene GLT der Leitwarte VZ des Technischen Betriebsamtes aufzuschalten:
 - a) Frei belegbar z.B. Gefahrgutsteuerung
 - b) Sammelstörmeldung (alle elektrischen Störungen die den Betrieb der Aufzugsanlage beeinträchtigen)
- 2. Die Klemmleiste im zugehörigen Aufzugsmaschinenschaltschrank ist hierfür wie folgt auszuführen und zu bezeichnen:
 - a) Als Prüf- und Trennklemmen mit Trennstecker.
 - b) Beschriftet als Klemmleiste x 22.1.

6.3.4 Schaltschrank zur Aufzugssteuerung

- Verfügt die Aufzugssteuerung über eine Feuerwehr-, Brandfall- und/oder Evakuierungssteuerung, so muss für die Überprüfung dieser Steuerung/en jeweils ein Schalter mit eindeutiger Kennzeichnung in der Vorderfront des Aufzugsschaltschrankes vorhanden sein.
- 2. Zusätzlich muss im Schaltschrank ein Fahrtenzähler vorhanden bzw. in der Aufzugssteuerung integriert sein.
- 3. Der Schaltschrank ist mindesten als IP21 oder hochwertiger auszuführen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

6.3.5 Leitungs- und Aderfarben:

Erklärung	Aderfarben
Hauptstromkreis L1, L2, L3	schwarz
Nullleiter	hellblau
Schutzleiter	grün/gelb
Steuerspannung ≤ 50 V AC	braun
Steuerspannung > 50 V AC	rot
Steuerspannung ≤ 120 V DC	violett
Steuerspannung > 120 V DC	dunkelblau
Fremdspannung	orange
(Übertragung zu anderen Systeme)	
Mess- und Signalleitungen	grau
GLT-Bus	weiß

6.3.6 Beschriftung:

- 1. Alle ankommenden und abgehenden Leitungen und Kabel des Schaltschrankes sind eindeutig, unter der Verwendung von Kabelmarkern, zu beschriften.
- 2. Ebenso sind sämtliche Betriebsmittel (außerhalb und innerhalb des Schaltschrankes) der Aufzugsanlage eindeutig zu beschriften.
- 3. Im Schaltschrank sind die Betriebsmittelkennzeichnungen zweifach anzubringen: Einmal auf den Schaltschrankgrundträgern, einmal auf dem Betriebsmittel selbst.

6.3.7 Geschwindigkeitsbegrenzer

- Ist der Triebwerksraum direkt über dem Schacht errichtet, so darf der Geschwindigkeitsbegrenzer der Aufzugsanlage nicht im Schacht installiert sein.
- 2. Dies trifft ebenfalls für andere dem Aufzug nicht mittelbar betreffende Anlagen zu zum Beispiel RAS-Systeme hier ist die Auswerte- und Filtereinheit ebenfalls im Maschinenraum zu platzieren, um Wartungsaufwand zu minimieren und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen.

6.3.7.1 Antriebstechnik Seilaufzug:

- 1. Aufzugsantriebe sind, wenn möglich, als getriebelose Variante auszuführen.
- 2. Antriebe sind mit mechanischer Bremslüftung auszuführen.

6.3.7.2 Antriebstechnik Hydraulikaufzug:

Das Hydraulikaggregat ist in einer Metallwanne aufzustellen. Diese Metallwanne soll verhindern, dass geringe Mengen Öl z.B. beim Nachfüllen direkt auf den Boden gelangen. Sie muss nicht die komplette Ölmenge aufnehmen können. Die Anforderungen der AwSV bei der Auslegung des Fußbodens und Anstrich bleiben erhalten.

6.3.8 Schachttüren und Kabinentüren

- Bei waagrecht bewegten Schacht- und Kabinenschiebetüren muss die jeweilige untere Führung so ausgebildet sein, dass die Verschmutzung dieser Führung (z.B. durch Wintersplitt) durch den störungsfreien Betrieb der Schiebetüren gezielt abgeführt wird – Minimierung von Türstörungen.
 - → Türschwellenprofil mit Aussparungen!





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 2. Türschwellen müssen auf eine punktuelle Belastung (durch z.B. Radlasten) von mind. 40% der Nennlast der Kabine ausgelegt sein.
- 3. Bei Aufzugsanlagen, die öffentlich zugänglich sind und Aufzugsanlagen, die für den Patienten-, Betten-, Lasten- und/oder Gütertransport bestimmt sind, sind die Schacht- und Kabinentüren, einschließlich der jeweiligen Türführungen, Türkämpfer u. Schwellen, in verstärkter Ausführung zu wählen und in hoher Stabilität auszuführen. Es dürfen keine Standardtüren mit Standardantrieben zur Anwendung kommen. Türen müssen mindestens den Anforderungen der DIN EN 81-71 Klasse 1 standhalten.
- 4. Bei Aufzügen, die für Patienten-, Betten-, Lasten- und/oder Gütertransport bestimmt sind, ist zusätzlich eine Vorraumüberwachung vorzuhalten. Die Vorraumüberwachung arbeitet als Flächenlichttaster mit einstellbarem Erfassungsbereich mit folgender Funktion:
 - a) Das Schließen der Türen wird solange verhindert, wie sich Personen und/oder Gegenstände im Erfassungsbereich der Überwachung befinden. Hierbei ist es unrelevant, ob die Personen und/oder Gegenstände in Bewegung sind oder still stehen.
 - b) Die Kombination Vorraumüberwachung und Lichtgitter in einem System, so genannte 3D-Lichtgitter, dürfen ohne Rücksprache mit dem Technischen Betriebsamt nicht zum Einsatz kommen!

6.3.9 Einrichtungen im Fahrkorb

Fahrkörbe, die dazu bestimmt sind Patienten zu befördern und Fahrkörbe von Personenaufzugsanlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen den Anforderungen der DIN EN 81-70 entsprechen.

Abweichend hiervon gilt:

- 1. Der aktive Tasterteil der Befehlsgeber muss mind. 40 mm x 40 mm betragen oder einen Durchmesser von mind. 40 mm aufweisen.
- 2. Eine Sprachansage des Stockwerkes ist beim Erreichen der Etage im Fahrkorb zu realisieren.
- 3. Es ist, wenn es die Kabinengröße zulässt, mindestens 2 getrennte Leuchten mit separaten LED-Treibern zu verwenden. Der Austausch der Leuchten oder LED-Treiber muss ohne größeren Montageaufwand möglich sein.
- 4. Generell ist die Fahrkorbausführung mit seinen Einrichtungen mit dem VuB bzw. tba im Vorfeld der Montage abzustimmen und freizugeben!

6.3.10 Ausrüstung auf dem Fahrkorbdach

Auf dem Fahrkorbdach müssen:

- 1. eine Inspektionssteuereinrichtung als Inspektionsbirne mit beweglichem Kabel ausreichender Länge,
- 2. ein Tür-Inspektionsschalter (Tür "Auf" und "Zu" über leicht zugängliche Taster),
- 3. ein Notbremsschalter,
- 4. eine Steckdose (1 P/N/PE, 230 V/16 A) und
- 5. ein Schalter für die Schaltung der Schachtbeleuchtung
- 6. ein Notruf

vorhanden sein.

Öffnungen bzw. Vertiefungen auf dem Kabinendach müssen, um die Unfallgefahrgefahr zu minimieren, mit begehbaren rutschfesten Blechen abgedeckt sein.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

6.3.11 Befehlsgeber in der Haltestelle

Der aktive Tasterteil der Befehlsgeber muss mind. 40 mm x 40 mm betragen oder einen Durchmesser von mind. 40 mm aufweisen, sofern die Aufzugsanlage dazu bestimmt ist, Patienten zu befördern und/oder öffentlich zugänglich ist.

6.3.12 Bremsüberwachungen

Aufzugsanlagen müssen mit einer Bremsüberwachung ausgerüstet sein. Diese Einrichtung muss durch berührungslose Sensoren die Hebelstellung der Bremseinrichtung während des Betriebes und im Stillstand auf Übereinstimmung und Richtigkeit überwachen. Eine Überprüfung des jeweiligen Bremsbelags auf ausreichende Stärke muss hierbei inbegriffen sein.

6.3.13 Ausrüstung Aufzugskabine

Patientenaufzüge sind für Notfälle mit einer 230V-Steckdose auszustatten. Örtlichkeit im Bedientableau oberer Bereich als Edelstahlsteckdose mit Klappdeckel und Kinderschutz. Absicherung mit FI/LS zusammen mit der Kabinenbeleuchtung.

6.4 Notrufeinrichtungen und Gegensprechanlagen

- Im Fahrkorb, und auf dem Fahrkorbdach muss eine Notrufeinrichtung für die Kommunikation zur ständig besetzten Stelle (hier: Leitwarte VZ auf dem Schnarrenberg) vorhanden sein. Die Kommunikation muss sowohl zwischen Fahrkorb und Leitwarte, Fahrkorb und Triebwerksraum als auch zwischen Triebwerksraum und Leitwarte möglich sein.
- 2. Die Notrufeinrichtung muss dem an der Universität und dem Universitätsklinikum Tübingen bereits vorhandenen System entsprechen und eingebracht sein.
- 3. Die Betätigung der Notrufeinrichtung im Fahrkorb bewirkt zusätzlich über die vorhandene Gebäudeleittechnik eine Störmeldung und direkt vor Ort ein akustisches Signal (Hupe).



F

TGA-Standard



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

6.6 Revisionsunterlagen FT

- Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Revisionsunterlagen Fördertechnik werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

Prüfliste technische Dokumentation



recimisenes	· Decriebsame,	Octifica-Mailer	-octaine 4,	12010 1401	ngen

Geb.:		Anlage	Anlage:			
LI		A . I M				
Nutzer:		Ani. Nr.		<u>F</u>		_
lfd. Nr.	Prüfung	Entfäl It	Vorhanden 2		In Ordnung?	
tech.		"	J	N	J	N
1	Beschreibung der Baumaßnahme		_		_	
2	Anlagen- und Funktionsbeschreibung					
3	Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften	_				
4	Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil					
5	Katalogverweise farblich gekennzeichnet					
	(z.B. mit Textmarker)?					
6	Wartungsanweisungen: Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren Bedienungsanweisungen: Anweisungen, die erforderlich sind, um Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen.					
7	Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen					
8	Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichVO					
9	Komplette Unterlagen auf Datenträger					
10	Prüfzeugnisse Brandschott					
11	Schemata (Strang-, Gesamt)					
12	Grundrißpläne					
13	Prüfprotokoll sämtlicher Prüfungen und Messwerte nach VDE 0100 Teil 600					
	unter Verwendung eines Standard Prüfprotokolls.					
14	Parameterlisten zu allen eingestellten Werten von Schaltgeräten/Bauteilen und					
15	Systemeinheiten (z.B. Türzeiten, Fahr- und Regelungsparameter). Anleitung zur Überprüfung sicherheitstechnischer Anlagenkomponenten (wie ist was zur Zwischen- und Hauptprüfung der Aufzugsanlage zu prüfen; z.B. Rohrbruchventil, Sicherheitsschaltung, Fahren in die Endschalter und dergleichen).					
16	Beschreibung des Diagnosegerätes einschl. Fehlercodespeicherbeschreibung.	_				
17	Prüfbuch der Aufzugsanlage, einschließlich der EG-Konformitätserklärung und der sicherheitstechnischen Bewertung nach BetrSichV.					
18	EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß Gefahrstoffverordnung (bei hydraulischen					
	Aufzugsanlagen)					
19	Prüfprotokoll nach VAwS (nur bei hydr. Aufzugsanlagen).					
20	VBA Zeichnungskopf					
21	- Adresse des Gebäudes					
22	- tba-Gebäudenummer					
23	- Revisionsstand nachvollziehbar?					
24	- Legende					
25	- tba-Code + BMKZ eingetragen					
Zu Nr:	Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar V/	AS nicht in (Ordnun	q ist)		

Abb. 6-1: Prüfliste technische Dokumentation Fördertechnik

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

6.7 Weitere Anlagenkomponenten

- 1. Eine Treibscheibenklemme je Aufzug.
- 2. Ein Notentriegelungsschlüssel je Aufzug.
- 3. Ein Bremslüfthebel je Aufzug.
- 4. Notwendige Fettpressen.
- 5. Ein Schaltschrankschlüssel je Aufzug.
- 6. Entsprechendes Werkzeug, um Fahrkorblamellen und Anholtaster oder Tableaus öffnen zu können.
- 7. Hinweisschilder "Aufzug außer Betrieb" je Aufzug. Die Anzahl dieser Schilder richtet sich nach der jeweiligen Haltestellenanzahl einer Aufzugsanlage (Anzahl der Haltestellen + 2 Stück entspricht der Anzahl der benötigten Hinweisschilder).
- 8. Aufhängevorrichtung für die Aufnahme der o.g. Komponenten, montiert im Triebwerksraum.
 - *) Verordnung des Umweltministeriums über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung VAwS)

6.8 Zugangsstellen von Aufzugsanlagen

Für die Reinigung von Aufzugsschacht- und Kabinentüren ist im Nahbereich (z.B. Flurbereich) einer jeweiligen Zugangsstelle der Aufzugsanlage oder -gruppe eine Steckdose (1P/N/PE) vorzuhalten.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

7 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (ET)

Bei der Übergabe von Entrauchungsanlagen muss bei der Übergabe eine 'Komplett-Überprüfung' stattfinden.

7.1 Kennzeichnung

7.1.1 Kabelkennzeichnungen

Die Kabel sind wie folgt zu kennzeichnen:



Nummer	Erklärung					
01	Netz-Zuleitung mit Sicherungsbezeichnung.					
02	Fensterantrieb					
03	Lüftertaster (wenn vorhanden, ansonsten wird 03 nicht vergeben)					
04 + 05	Rauchabzugstaster					
06	Ansteuerung der RWA durch die BMA					
07	weiterer Fensterantrieb (wenn vorhanden)					
08	weiterer Lüftungstaster (wenn vorhanden)					
	usw.					

7.1.2 RWA-Zentralen

Die Zentralen sind mit Gebäudenummer, SRW und Zählnummer der Zentrale zu bezeichnen. Handelt es sich um eine zusätzliche RWA in einem vorhandenen Gebäude, kann die Bezeichnung im tba nachgefragt werden. An der RWA-Zentrale ist ein Resopalschild mit einer dauerhaften Befestigung anzubringen. Die Beschriftung besteht in der ersten Zeile aus dem Bezeichnungscode, z. B. 4036SRW01. In der zweiten Zeile folgt der Versorgungsbereich, z. B. Treppenhaus 1. Die dritte Zeile erhält den Bezeichnungscode als Barcode.

Die Störmeldung der RWA ist auf die GLT aufzuschalten.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

7.1.3 Revisionsunterlagen Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen (SRW)

- Die Revisionsunterlagen SRW werden vom tba anhand folgender Auflistung geprüft, die aufgeführten Punkte müssen in der Doku also enthalten sein.
- Die mit einem Kreuz (in den roten Bereichen) markierten Punkte sind, nach Rückmeldung durch das tba, zu überarbeiten. Evtl. Anmerkungen zur lfd. Nummer stehen im Textfeld unter der Liste.

SRW

Prüfliste technische Dokumentation



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Geb.:		Anlage:				
Nutzer:		Anl.Nr.:				
lfd. Nr.	Prüfung	Entfällt	Vorbs	nden2	In Ord	Inuna?
tech.	Fraiding	Elitialit	Vorhanden?		In Ordnung?	
Prüflist			J	N	J	N
1	Anlagen- und Funktionsbeschreibung					
2	Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für					
	jedes Bauteil					
3	Katalogverweise farblich gekennzeichnet					
	(z.B. mit Textmarker)?					
4	Wartungsanweisungen : • Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-					
	jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und					
	gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren					
	Bedienungsanweisungen :					
	Anweisungen, die erforderlich sind, um Anlagen					
	außer und wieder in Betrieb zu nehmen					
5	Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von					
	wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen					
6	Brandschutzgutachten					
7	Prüfzeugnisse Brandschott					
8	Komplette Unterlagen auf Datenträger					
9	Schemata (Strang-, Gesamt)					
10	Inbetriebnahmeprotokoll					
11	Errichtererklärung					
12	Risikobeurteilung und Schutzmaßnahmen für					
	kraftbetätigte Fenster					
13	Beschriftung der Zuleitung mit Ursprungsort und					
14	Sicherung Anlagenbeschreibung / Kabelplan	+				
15	Grundrißpläne	+				
16	VBA Zeichnungskopf					
17	- Adresse des Gebäudes					
18	- tha-Gebäudenummer	+				
19	- Revisionsstand nachvollziehbar?	+				
20						
21	- Legende				-	
	- tba-Code + BMKZ eingetragen Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen K	ommenter	WAS =	icht in O	rdeus	7
Zu Nr:	Kommentare: (werm mont in Ordnung, bitte einen K	ommentar	WAS N	cht in O	runun	y

Abb. 7-1: Prüfliste technische Dokumentation Rauch- Wärmeabzugsanlagen (SRW)



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

8 Projekt- und Inbetriebnahmemanagement (IBM) nach VDI 6039

Ziel ist es, funktionierende Anlagen bzw. Gebäude mit allen Anlagen der TGA zu erhalten.

Die IBM erfolgt gemäß Prozess 8.1 Gemeinsamer Standard für VuB, GB-C und tba bei Abnahmen/Übergaben von Anlagen

8.1 Gemeinsamer Standard für VuB, GB-C und tba bei Abnahmen/Übergaben von Anlagen




Abb. 8-1: Gemeinsamer Standard für VuB, GB-C und tba bei Abnahmen/Übergaben von Gebäuden und BTA

AN	Auftragnehmer (Firma)
BB-4	Team Projekt- und Inbetriebnahmemanagement tba
tba	Mitarbeiter tba
AL	Abteilungsleiter tba
AG	Auftraggeber
BTA	Betriebstechnische Anlagen
Nur Tba	intern:
C	Chancen
	Mögliche positive Auswirkung ggf. Verbesserung des
	Prozessablaufs.
R	Risiken
	Mögliche negative Auswirkung auf den Prozessablauf durch
	Missachtung oder Nichterfüllung der Anforderungen in diesem
	Prozessschritt.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

8.2 Termine und Übergabe der BTA an das tba

Grundvoraussetzung zur Abnahme/Übernahme ist, das die Anlage(n) im Wesentlichen <u>fertig und mängelfrei</u> sind.

8.2.1 Einweisung

Fachkundige Erklärung und Unterweisung des Fachpersonals (tba) mit dem Ziel, die zu übernehmenden Anlagenteile, bedienen und betreiben zu können.

• In Abstimmung aller Beteiligten sind die Termine für die Einweisung je Gewerk zu vereinbaren.

8.2.2 Mängelbegehung

Die Mängelbegehung kann:

- bei kleineren Maßnahmen im Anschluss an die Einweisung erfolgen,
- bei größeren Maßnahmen (Gebäuden), nach Gewerken getrennt, an separaten Terminen.

8.2.3 MängelNACHbegehung / MängelNACHverfolgung:

Die Mängelnachverfolgung ist ein kontinuierlicher Ist- / Sollvergleich der noch offenen Mängel. Verantwortlich für die Überwachung der Mängelabarbeitung ist der Planer.

• In Abstimmung mit dem Planer werden vom Errichter / tba Termin(e) zur MängelNACHbegehung gemacht.

8.2.4 Abnahme / Übernahme

Die Abnahme / Übernahme ist ein formaler Akt.

Eine Baumaßnahme ist Abnahme/ Übernahmebereit, sofern keine gravierenden Mängel vorliegen. Gravierende Mängel sind u.a. in der Liste 11.3 KO-Kriterien (NICHT-Abnahme bei Übergaben) definiert.

- Bei Neubauten werden die Gewerke nur komplett übernommen.
- Dem Abnahme- / Übernahmeprotokoll sind aktuelle Mängelprotokolle beizulegen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

8.3 Folgende Teile sind, je nach Bedarf, Bestandteil des IBM:

- 1. 1:1 Test (siehe 3.4)
- 2. Brandfallsteuermatrix
- 3. Black-Building-Test (siehe 8.3.1 Black-Building-Test)
- 4. Prüfung sicherheitsrelevanter Punkte (Notfallpläne/Gefährdungsbeurteilungen/Gefahrstoffe)
 - Einfordern aller Prüfprotokolle
 - Sicherstellung aller gesetzlicher Prüfungen (Compliance)

8.3.1 Black-Building-Test (BBT) (Vollprobetest)

- 1. Der BBT wird durchgeführt, bevor der Nutzer einzieht.
- 2. Vor der Durchführung eines BBT muss die erfolgreiche Prüfung der vorhandenen Teilsysteme (Einzelgewerke) durchgeführt sein.
- 3. Vom Planer ist eine Übersicht zu erstellen, welche Anlagen mit Notstrom versorgt werden (Schema oder Auflistung).
- 4. Im Zuge des BBT wird geprüft, ob die definierten Anlagen auch tatsächlich mit Notstrom versorgt sind und ob diese, nach Rückschaltung auf AV, wieder funktionieren.
- 5. Folgende Beteiligte sollen am Vollprobetest anwesend sein:

Bauherr / AG

Planer

Betreiber (sämtliche Gewerke)

Ggfs. Gebäudemanagement

Nutzer

Für den Test besonders kritischer Anlagen (Abstimmung VBA/tba) sind ggfs. Lastfälle zu simulieren.

8.4 Benötigte Dokumente / Unterlagen vom Errichter

Folgende Dokumente sind dem tba vorzulegen (Zugriff ermöglichen):

- 1. Baurechtliche Genehmigung
- 2. Brandschutzkonzept (Brandfallsteuermatrix)
- 3. Raumbuch (inkl. Sicherheitslabore / Tierställe / GMP-Bereiche / Reinraum)
- 4. Bauzeitenplan





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

8.5 Technische Dokumentation

8.5.1 Übersicht Revisionsunterlagen (alle Gewerke)

- Vorhandene Bestandsunterlagen sind grundsätzlich bei Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen zu ergänzen bzw. zu aktualisieren. Grundlagen hierzu kommen vom Bauherren bzw. vom tba.
- Die Bestandsunterlagen sind nach Gewerken zu trennen!
- Die Anforderungen an Bestandsunterlagen sind unter den jeweiligen Gewerken beschrieben.


Kapite	el/Link	Gewerk	Seite
Telekommunikation:		Telekommunikation	
2.6	Revisionsunterlagen TK		18
2.6.1	Revisionsunterlagen Brandmeldeanlage (SBM)		20
Gebäudeautomation:		Gebäudeautomation	
3.5	Revisionsunterlagen für das Gewerk GA		25
Maschinentechnik:		Maschinentechnik	
4.3.3	Revisionsunterlagen für das Gewerk Lüftung:		32
4.4.2	Revisionsunterlagen für das Gewerk Gase		34
4.5.2	Revisionsunterlagen für das Gewerk Sanitär		36
4.6.3	Revisionsunterlagen für das Gewerk Kälte		39
4.7.2			41
Revisi	onsunterlagen für das Gewerk Heizung / Dampf		
Elektrotechnik:		Elektrotechnik	
5.11.6 Revisionsunterlagen für KNX			53
5.12	Revisionsunterlagen ET		54
7.1.3 (SRW	Revisionsunterlagen Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen)		65
Förde	rtechnik:	Fördertechnik	
6.6	Revisionsunterlagen FT		62





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

8.5.2 Lieferung technischer Unterlagen (Anzahl und Zeitpunkt)



<u>Eine Woche vor</u> Einweisung des technischen Personals und der Mängelbegehung an der Anlage ist dem tba zumindest ein Vorabzug (**1-fach**) vorzulegen, damit sich die Mitarbeiter des tba im Voraus mit der Anlage vertraut machen können.

WICHTIG!

Ohne dem tba vorliegende Unterlagen keine Einweisung/Mängelbegehung.

Die Erstprüfung der Unterlagen durch das tba soll innerhalb von 6 Wochen erfolgen. Anschließend erhält der Auftragnehmer einen Mängelbericht.

Die Unterlagen sind von diesem innerhalb von 4 Wochen zu überarbeiten und in **1-facher Ausfertigung** zur Zweitprüfung vorzulegen.

Die Zweitprüfung soll innerhalb von 2 Wochen erfolgen.

Ggf. ist eine erneute Überarbeitung notwendig.

Wurden die Unterlagen vom tba akzeptiert, ergeht ein entsprechendes Schreiben an den Ersteller und an den Auftraggeber

Anschließend sind sie dem tba in 2-facher Ausfertigung und in elektronischer Form zu übergeben.

Ausnahmen sind im Einzelfall mit dem tba schriftlich abzustimmen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

8.5.3 Inhalt Vorabdokumentation

Damit Vorabunterlagen (notwendig zur Einweisung) überhaupt vom tba angenommen werden, müssen folgende Dokumente vorhanden sein.

- Beschreibung der Baumaßnahme (was hat die Firma gemacht, es reicht eine Kurzbeschreibung!)
- 2. Anlagen- und Funktionsbeschreibung
- 3. Schemata
- 4. Zeichnungen / Grundrisse (ggfs. mit Handeintragungen)
- 5. Brandfallsteuermatrix (sofern nötig, zugeordnet Gewerk: Schwachstrom, BMA)
- 6. Schon zur Einweisung sollen Protokolle (Luftmengen-, Spül-, Druck-, Mess-, etc.) vorliegen.

8.5.4 Inhalt der Revisionsunterlagen

Die benötigten Unterlagen sind unter dem jeweiligen Gewerk beschrieben.

8.5.5 Digitale Unterlagen

Der Dateiname einer digitalen Unterlage (Datei) ergibt sich auch dem Anlagencode des tba. Bsp: 4082L_160624_Grundriss Lüftung Ebene x.dwg

8.5.6 Bestandspläne

- 1. Die "Ergänzung vorhandener Pläne hat 'Vorrang vor der "Neuerstellung'!
- 2. Als Ausführungsstandard für die CAD-Pläne gilt die Richtliniensammlung "Arbeitsmittel Dokumentation Pläne und Daten" der Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg mit jeweils aktueller Austauschlieferung des Amtes Tübingen.

 http://www.vbv.baden-
- wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten
 3. Vorhandene Pläne sind vorab bei BB-4 (und/oder VuB) zur Überarbeitung anzufragen.
- 4. Technische Ergänzungen sind in den "Gesamtstockwerksplänen" einzuzeichnen, nicht in Teilausschnitten. Diese können zusätzlich hinzugefügt werden.
- 5. Baumaße (OKD, UKD etc.) und Einrichtungen sind auszublenden.
- 6. Raumnummern sind darzustellen.
- 7. Anlagenschemata sind zusätzlich vor Ort aufzuhängen.
- 8. Der Anlagenschlüssel nach tba-Code ist fett darzustellen.

8.5.6.1 Plankopf

Der Plankopf muss folgende Angaben enthalten:

- 1. tba Gebäude-Nr. (4-stellig)
- 2. Gebäude-Bezeichnung (die Bezeichnungen ,Neubau' und Namenszusätze (personenbezogene Daten) sind zu unterlassen)
- 3. Straße und Hausnummer
- 4. Anlagenbezeichnung
- 5. Gebäudeübersicht (Ausschnitt), in welchem die Maßnahme durchgeführt wurde.
- 6. Die Richtlinie des VuB Amt Tübingen ist einzuhalten.

8.5.6.2 Pläne in Technikzentralen

Zur Kostenreduktion sind Pläne in Technikzentralen in Klapprahmen oder Planhaltern entsprechender Größe aufzuhängen (nicht laminieren!).



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

8.5.6.3 Anzeige und Abnahme Formular ,Formblatt Projekte' für Projekte < 25.000€

- Bei der Beauftragung einer Leistung ist dem AN* dieses Formblatt auszuhändigen.
- Der Zeitpunkt der Durchführung der vom VuB oder GB-C beauftragten Arbeiten, ist dem tba mit diesem Formblatt mitzuteilen:
- Der AN* bringt das Formblatt dann bei der Abnahme zur Unterschrift mit.
- Das Datum der Abnahme ist gleichzeitig der Beginn der Gewährleistung
- Schlussrechnungen ohne diese Bestätigung k\u00f6nnen in Zukunft nicht mehr angewiesen werden.




Abb. 8-2: Formblatt Projekte

*) AN = Auftragnehmer AG = Auftraggeber

- 1. Folgende Auftragsdaten müssen vom Auftraggeber angegeben werden:
 - Gebäudebezeichnung
 - Straße und Hausnummer.
 - Postleitzahl und Ort.
 - Beauftragte Arbeiten (BA-Nr.).
 (bitte eine erklärende Beschreibung, nicht einfach 'Elektroarbeiten')
 - Ansprechpartner Auftraggeber
- 2. Folgende Daten sind vom Auftragnehmer auszufüllen:
 - Firmendaten:
 - Anschrift Firma (Name, Straße + Hausnummer, PLZ, Ort, Telefon)
 - Ansprechpartner

Auftragnehmer/Telefon

- Tätigkeiten:
 - Beginn der Arbeiten
 - Ende der Arbeiten
 - Maßnahme
- 3. Die Leitwarte wird mittels Formblatt über die Tätigkeit informiert.
- Die Leitwarte gibt die eingehenden Informationen an die entsprechende Fachabteilung weiter.
- tba Fachabteilung:
 Die Maßnahme wird vom zuständigen Meister des tba geprüft.
- 6. Die Abnahme der Leistung wird vom zuständigen Meister des tba und der ausführenden Firma/IB vorgenommen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

8.5.6.4 Zusatz zum Abnahme-/Übernahmeprotokoll

Für das Abnahmeprotokoll (bei Maßnahmen < 25.000.-€ das Formblatt Projekte) gelten folgende Punkte:

- Die Anlage(n) sind genau zu bezeichnen (z.B. 2010KKA15)
 (Es reicht nicht aus, nur ,Kälte' zu schreiben).
 Entweder ist der Anlagenschlüssel zu nennen (bei Einzelanlagen) oder es ist eine Anlagenliste anzuhängen.
- 2. Das aktuelle Mängelprotokoll ist anzuhängen (bzw. die Mängelfreimeldung)
- 3. Die Mängelbeseitigung ist durch den Planer/das Ingenieurbüro <u>schriftlich</u> bei VuB und tba anzuzeigen (gerne auch per Mail).

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

8.6 tba-Anlagenschlüssel

siehe Anlage A

8.6.1 Allgemeines zum tba-Anlagenschlüssel

- Das tba vergibt den Anlagenschlüssel.
- Die Ausführenden (Planer) haben mit Beginn der Planung mit dem tba
- (BB-4, Projekt- und Inbetriebnahmemanagement) Kontakt aufzunehmen und ein Anlagenschema vorzulegen, um den Anlagenschlüssel abzustimmen.
- Die im tba bereits vorhandene Anlagenliste für ein Gebäude kann im Vorfeld bei BB-4 unter projekte.tba@med.uni-tuebingen.de angefordert werden.
- Es ist von den Auftragnehmern, anhand des TGA-Standards, eine Übersichtsliste der verwendeten Anlagenbezeichnungen zu erstellen.

Diese Liste muss vor der Umsetzung vom tba freigegeben werden. Die Liste kann in elektronischer Form an das tba, BB-4 geschickt werden.

Bsp.:

Beschreibung	Bezeichnung	Standort	tba Nummer
Lüftungsanlage Raum x	Lüftungsanlage 06	Raum 1.23	xxxxLKL06
Zuluftventilator	Zuluftventilator 01		xxxxLKL06MVL01
Abluftventilator	Abluftventilator 01		xxxxLKL06MVL02
etc.			

Erklärung:

xxxx: 4-stellige tba-Gebäudenummer.

LKL: Klima-Anlage

MVL: tba-Bezeichnung für Ventilatoren.

Ausführliche Erklärung siehe Anlage A.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

8.6.2 Tabelle mit Anlagenbezeichnungen größer 99.

01 02 99	Es werden zunächst die Nummern von 01 bis 99 (2 Ziffern) verwendet.
A0 A1 A2	Anschließend wird eine Kombination aus einem Buchstaben und einer Ziffer verwendet.
 A9	Dabei werden alle Buchstaben von A bis Z verwendet, die Ziffern beginnen bei 0.
B0 B1 B2	
B9	
Z0 Z1 Z2	
 Z9	
Z 9	Danne avandella O avad velad alian Kanadian etian avan musi
Z9 AA AB AC	Daran anschließend wird eine Kombination aus zwei Buchstaben verwendet.
Z9 AA AB	Buchstaben verwendet. Es werden auch hier alle Buchstaben von A bis Z
Z9 AA AB AC	Buchstaben verwendet.
AA AB AC AZ BA BB	Buchstaben verwendet. Es werden auch hier alle Buchstaben von A bis Z
AA AB AC AZ BA BB BC	Buchstaben verwendet. Es werden auch hier alle Buchstaben von A bis Z

Die Stellen 8+9 können auch dazu verwendet werden, die Ebene im Gebäude abzubilden. Anlagenbezeichnungen >99 lauten in diesem Fall dann 1A, 1B, 1C etc. (Bsp. Schaltschränke in der Ebene 1 haben die Nummern 10-19 und dann 1A, 1B etc.)



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Die tba - Bezeichnung wird in folgender Form angewendet:

Bsp.: 4040LKL01RTA01 (Gebäudenummer, Lüftungs-Technik, Klima-Anlagen, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Außentemperatur).

Bitte beachten: Die Funktionskennung Gebäudeautomation und die dazugehörige laufende Nummer muss hier nicht eingetragen werden. Die Gebäudenummer richtet sich nach dem Standort der Hauptanlage.

1. Regelschema:

tba - Bezeichnung und Betriebsmittelkennzeichnung gemäß Stromlaufplänen.

2. Bezeichnungsschilder an den Feldgeräten:

Gravierte Schilder mit S-Haken aus Metall.

Folgende Bezeichnung ist darauf einzutragen:

- 1. Zeile tba -Anlagenschlüssel

- 2. Zeile Anlagen-Bezeichnung (Hauptanlage/Komponente)

- 3. Zeile Medien-, Klartextbezeichnung

- 4. Zeile Betriebsmittelkennzeichnung gemäß E-plan

5005ENS01ESS01 Leistungsschalter 1

Einspeisung Kesselversorgung

(Betriebsmittelkennzeichnung)

Abb. 1 1: Beschriftungsschild

3. Installationsplan:

tba -Bezeichnung und Betriebsmittelkennzeichnung.

4. Strangschema:

tba -Bezeichnung und Betriebsmittelkennzeichnung

- Alle Beschriftungen vor Ort sind maschinell zu erstellen und dauerhaft anzubringen.
- Kabelmarker (Phönix o. ä.) mit spezieller Halterung sind in witterungs- und UVstrahlungsbeständiger Ausführung anzubringen.
- Kabelbezeichnungen sind an Kabelanfang und Kabelende anzubringen

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

8.7 Technikschließung tba

8.7.1 tba Räume

Alle Räume und abschließbaren Schaltschränke, für die das tba zuständig ist, werden mit einem tba - Technikschließzylinder und die Türen außerdem innen mit einem Panikbeschlag, außen mit Knauf ausgerüstet. Die entsprechende Schließanlage sowie die eingesetzten Schließzylinder werden nach Gebäudezugehörigkeit (UKT/UT) vom tba festgelegt und bestellt. Die Kosten (Schließzylinder und Installation) trägt der Bauherr. Die Schlüsselschalter in Schaltschränken sind mit Schließzylindern der tba - Schließung auszustatten. Zur Übergabe sind die tba -Schließzylinder einzubauen.

Angabe zum Schlüsseltresor:

PZ Schlüsselsafe ARS ArtikelNr: 535080





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

9 Erneuerbare Energien

9.1 Potentialkarten

Seit 2011 sind Potentialkarten für das UKT und die Uni vorhanden. Dabei entstand eine flächendeckende Abschätzung der Einsatzmöglichkeiten von erneuerbaren Energien. Diese sind in einer internen Datenbank hinterlegt und können im tba (BB-3, Energiewirtschaft und Management) angefordert werden. Stand der Potentialkarten ist 2012.

1. Solarpotentialanalyse

Auf den Karten ist ersichtlich ob der Standort für den Einsatz von Photovoltaikanlagen geeignet ist. Die Einstrahlungswerte pro m² Dachfläche berechnen sich aus folgenden Parametern:

- Berechnung des Einstrahlungswinkels aufgrund der Dachneigung,
- Exposition/ Ausrichtung der Dächer zum Sonnenstand,
- Sich ergebende Abschattungen durch benachbarte Objekte
- und Gebäude im Tages- und Jahresverlauf,
- Ermittlung der regionalen durchschnittlichen Solarstrahlung,
- Durchschnittliche Sonnenstunden
- Bewölkungsgrad

Jedoch ohne Berücksichtigung der baulichen Substanz, Dach, Tragfähigkeit des Daches und der Statik, die vor einer Installation zu prüfen sind.

2. Schwachwindenergie

Einzelne Windmessungen wurden auf dem Campus Morgenstelle durchgeführt. Die vorliegenden Potentialkarten aus der Vorstudie sind nicht aussagekräftig um bei einer möglichen Installation zur Entscheidungshilfe herangezogen zu werden.

3. Geothermische Potentialanalyse

Bei der Erstellung der Potentiale wurden die unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten in Abhängigkeit der jeweiligen Schichtmächtigkeit berücksichtig. Es wurden vorrangig die Gebäude untersucht die noch nicht an das Fernwärmenetz angeschlossen sind. Bei der Untersuchung der einzelnen Gebäude wurde auf die standortbezogenen Bohrtiefenbeschränkung geachtet mit einer maximalen Bohrtiefe von 100 m.

Einsatzbewertungsmatrix

Bei Umsetzung von Maßnahmen wird die Einsatzbewertungsmatrix als Hilfestellung verwendet. Gebäude erhalten hier Punkte für den baulichen Zustand, Potenzial für Erneuerbare Energien und Energiekennzahlen/ -ausweise. Je höher die Gesamtpunktzahl des jeweiligen Gebäudes ist, desto höher auch der Handlungsbedarf. Maßnahmen sollten vorrangig in diesen Gebäuden gestartet werden, wenn sie technisch umsetzbar und wirtschaftlich machbar sind. Nach erfolgreicher Umsetzung einer Maßnahme müssen die Daten in der Matrix angepasst werden und es ergibt sich ein neues Ranking mit neuem Handlungsbedarf.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10 Anlagen

10.1 Anlage A: tba Anlagenschlüssel

- A1 Aufbau des 16-stelligen tba Anlagenschlüssels
- A2 Bezeichnung der Hauptanlagen
- A3 Bezeichnung der Anlagenkomponenten
- A4 Funktionskennung Gebäudeautomation






Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen



10.1.1 Anlage A1: Aufbau des 16-stelligen Anlagenschlüssels







Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.1.2 Anlage A2: HAUPTANLAGEN-Bezeichnungen (Stelle 5 - 7)

Bezeichnung Bemerkung

Abwasser-Entsorgung

AAB Abwasserabscheideanlagen

AFA Schwerstoffabscheider Schlamm

ALA Leichtstoffabscheider Benzin, Fett, Öl

AHE Abwasserhebeanlagen

MPM Schmutzwasserpumpen

AIA Abwasserinstallations- und rohrnetze

AFA Schwerstoffabscheider Schlamm

MPM Pumpen allgemein
ARN Flachdach- und Re

RN Flachdach- und Regenwasserabläufe (Dachrinnen)

ASC Abwasserschacht

ALB Labor-Abwasser Netze

(wird als AIA weitergeführt)

ANT Abwasser-Neutralisations-Anlagen Laborwasser-Anlagen

BAB Löschwasser-Auffangbecken

BNR Neutralisationsbehälter

BCH Vorratsbehälter Chemikalien

MPD Dosieranlagen

MPM Pumpen

ARA Abkling-Anlagen

BAK Abklingbehälter/Behälter

BSW Wasserbehälter (drucklos)

MPM Pumpen

ASA Abwasser-Sonder-Anlagen Fixier- u. Entwickler-Flüssigkeit

BAB Löschwasser-Auffangbecken

BAL Behälter Laborabwasser Sterilisation

MDS Desinfektion Abwassersteri

MPM Pumpen

Bezeichnung Bemerkung

Gebäudeautomation

CGL Gebäudeleittechnik

CSM Externe Geräte Störmeldedosen, LW gibt

Störmeldungen an Nutzer weiter

für radioaktive Abwässer

RAS Sammelstörmeldungen

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bezeichnung Bemerkung

Elektro-Technik

EAA	Antennena	nlagen	keine Satelliten-Anlagen! Achtung:
		9	Breitbandkabel zu NBK
EBA	Außenbeleuchtung		festinstalliert
EBI	Innenbeleuchtung		festinstalliert
EBS	Sicherheits	beleuchtung	festinstalliert
EBZ	Blitzschutz	anlagen	
EKG	Klingel- und	d Türöffner-Anlagen	
EMS	Mittelspann	ungsanlagen	Kabel- und Schaltanlagen
	ESL	Lasttrennschalter mit HH-/NH- Sicherung	
	ESS	Leistungsschalter	
	EST	Trennschalter, Lasttrennschalter	
	ETT	MS-Transformatoren	
ENS	Niederspan	nungsanlagen	Kabel- und Schaltanlagen
	ESS	Leistungsschalter	
	EST	Trennschalter, Lasttrennschalter	
ESB	Steuerbatte	rieanlagen	
ESV	Sicherheits	strom- und Ersatzstromversorgungsan	lagen
	BKT	Kraftstofftanks (Heizöl, Diesel)	
	EGA	Notstromaggregate	
	ESS	Leistungsschalter	
	EST	Trennschalter, Lasttrennschalter	
EUV	Unterbrech	ungsfreie Stromversorgungsanlagen (U	ISV)
EVI	Elektrovert	eilungen und -installationsnetze	
	EAS	Ansteuerung Sonnenschutz	

Zusätzliche Sicherheitsstromversorgungsanlagen (BEV/ZSV-Anlagen)

EZV





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bezeichnung Bemerkung

Förder-Technik

FAG Güteraufzüge Rollcontainer-Aufzüge

FAKKleingüteraufzügeKleinlastenFAPPersonenaufzügeLastenaufzüge

FAS Fassadenaufzüge und -befahranlagen

FHB Hebebühnen Scherenhubbühne

FKF Kleinförder-Anlagen Regalbedienanlage, Förderband,

Fahrregale, Tablettförderanlage,

Paternoster

FUC Universal-Container

FLW Laufwerke

FWS Schienensystem, Weichen, Stationen

FRP Rohrpostanlagen

FSK Krananlagen El. Kräne, -Seilzüge, Stapler **FWT** Warentransportanlagen AWT Fahrzeug- Spülmaschine

> FAG AWT-Güteraufzug FCK Küchen-Container FUC Universalcontainer

FCW Container-Waschanlagen

FLW Laufwerke

FWS Schienensysteme, Weichen, Stationen





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bezeichnung Bemerkung

Gas-Versorgung

GAA Absauganlagen Behandlungseinheiten

Zahnarztstühle

GCO Carbogen 5% CO₂, 95% O₂

GDL Druckluft-Versorgung mit/ohne Entfeuchtung

BDL Druckluftbehälter

GDT Trockner

MKM Kompressoren

RRM mechanische Regler Kühlwasser-Regler

GDN Druckluftnetze medizinische und technische

GEV Erdgas-Versorgung

MUS Übergabestationen

GIG Gasleitungs-Installationen

GLG Lachgasnetz

BMG Behälter Med. Gase

MDM Druckminderer Druckregelstationen

GLR Labor- und Reinstgas-Versorgung Technische Gase

GTG Technische Gase (technisch genutzt) Ab der Flasche

GMC Medizinisches CO₂ flaschengestützt

GMG Medizinisches Gas Sauerstoff Sauerstoff

BMG Behälter Med. Gase

MDM Druckminderer

GVA Vakuum-Anlagen

BVA Vakuumbehälter

BSG Sekretgefäße

MVA Vakuumpump

MVA Vakuumpumpen
GVK Gasversorgung - Ventilkasten

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bezeichnung Bemerkung

Heizungs-Technik

HBK Betonkernaktivierung Heizen und kühlen

HDE Dampferzeugungs-Anlagen

HDZ Dampferzeuger

HDN Dampfnetze

HEH Einzelheizungs-Anlagen

BAG Ausdehnungsgefäße

BKT Kraftstofftanks

HBR Brenner
HKS Heizkessel
MPM Pumpen

HFV Fernwärme-Versorgung Dampf/Heißwasser, Gegenströmer

MPM Pumpen

MUS Übergabestationen
MWT Wärmetauscher

HIH Heizungsinstallationsnetze Rohrinstallationen, Heizkörper,

Verbraucher, Regelgruppe mit

Ventil

BAG Ausdehnungsgefäße

MPD Dosieranlagen

MPM Pumpen

HKN Kondensatnetze

BKS Kondensatbehälter

MPM Pumpen

HSK Sonnenkollektoren

HUS Übergabestation Fernwärme Alles vor dem Wärmetauscher

ZHF Fernwärmezähler





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

KWS

Bemerkung Bezeichnung

Kälte-Technik

KKE

KKA Kälte-Anlagen Wärmepumpe, Kältesplitgerät

> **KMS** Außeneinheit zum Kältesplitgerät Kältemaschinen

LUG Umluftgeräte Inneneinheit Kältesplitgerät

MPD Dosieranlagen

Entfeuchtungsanlagen **KMS** Kältemaschinen

Kaltwassersatz

KRK Rückkühlwerke Kühltürme

> MAA Absalzautomatik

MPD Dosieranlagen **MPM** Pumpen

Ventilatoren, Lüfter **MVL**

KWN Kaltwasser-Netz Verbraucher, Regelgruppe mit

Ventil, Fernkältenetz, Prozesskälte,

BAG Ausdehnungsgefäß **MPM**

Pumpen Übergabestationen MUS

MWT Wärmetauscher





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bezeichnung

Bemerkung

Lüftungs-Technik

LAS Abluft- und Sonderanlagen Alle Abluft-Einzelanlagen

einschließl. Abzüge/Digestorien und

Flusengitter

MFL Filter

MVL Ventilatoren RMT Motoren RYL Klappen

LBE Brandschutz-Einrichtungen Brandschutzklappen

BSK Brandschutzklappen

LFL Fensterlüftung

LIL Lüftungskanäle

LKL Klima-Anlagen incl. Zuluftanlagen, Zu- und Fort-

luftanlagen, mit/ohne Versorgung von zentr. Kälteanlage mit/ohne

Wärmerückgewinnung

z. B. Gewächshäuser

LLW Luftwäscher

MFL Filter
MPM Pumpen
MVL Ventilatoren
RMT Motoren
RYH Befeuchter

YH Befeuchter Dampfbefeuchter

RYK Kühler RYL Klappen RYN Nacherhitzer RYV Vorerhitzer

LUG Umluftgeräte (Kaltwassersatz) Kühlen und Heizen

HTS Torluftschleier/Lufterhitzer

RYH Befeuchter Dampfbefeuchter

LWR Wärmerückgewinnung (eigenständige Anlage)

MPM Pumpen

RYW Wärmerückgewinnung

LZN Zonen

MPM Pumpen
RYH Befeuchter

RYN Nacherhitzer

RRP Pneumatische Regler RRV Volumenstromregler

Dampfbefeuchter





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bezeichnung

Bemerkung

Nachrichten-Technik - Telekommunikation

NAA Applikation, Appliance z.B. Alarmserver

NAS Admin PC, Vermittlungsplatz

NBF Betriebsfunk
NBC Blade Center

NBK Breitband-Anlagen

NBS Blade Server
NBH Hausverstärker
NBE Einzelverstärker
NBA Anschlussdose

Console Switche/Server

NGA Aktive Netzwerkkomponenten

NSW Core Switch, Distibution Switch, Server Switch,

Blade Center Switch, Übergabeswitch

NFW Firewalls

NHA Haupt- und ISDN-Anschlüsse Telefon, Fax, etc.

NKK Kranken-Kommunikations-Anlagen

CAT Abstelltaster

CAW Abwurfsteckmodul CBG Bettbediengerät

CBT Birntaster

CGS Gruppensignalleuchte
CPA Server Patientenruf-Anlage

CPE Patientensteckmodul
CRT Ruftasteneinheit

CSA Stationszentralabfrage

CST Sensortaster
CTS Türsprechstelle

CZS Zimmersignalleuchte

CZT Zimmerterminal

NMF Mobilfunk

NIV Netzverteiler und –Installationen NGP Passive Netzwerkkomponenten

NPF Patchfeld

NPP Patienten-Pager NRF Rangierfeld NRO Router

NSB SBC

NSC Handscanner NSP Sprech-Anlagen

CAZ Aufzugsprechstelle

CLS Lautsprecher
CLT Leitsprechstelle
CTI Tischsprechstelle
CTS Türsprechstelle

CVR Verstärker





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bezeichnung Bemerkung

CWS Wandsprechstelle

NST Storageeinheit

NTB Thales-Crypto-Boxen
NTK TK-Endgeräte (Siemens)

TKA Analoge Endgeräte
TKD Digitale Endgeräte

TKF Faxgeräte

TKG Analoge und Digitale Endgeräte

TKS Sonderschaltungen

NAL Telefone (Alcatel)
NTS TK-Anlage (Alcatel)

NPC TK-EDV (Server-/ Administrations-PC)

NAE TK-Endanlagen

NAH TK-Hauptanlagen (Siemens)

NAZ TK-Zweitanlagen NUA Uhren-Anlagen

CUM Uhrenlinie Minute

CUR Uhren

CUS Uhrenlinie Sekunde

NVT Verteilerschränke NVM Virtuelle Maschinen

(laufende Nummer)





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bezeichnung Bemerkung

Energie-Erzeugung (Power)

PBH Blockheizwerk
PFH Fernheizwerk
PFV Fernleitungsnetz
PKS Großkesselanlage

HEM Emissionsmessung

PPV Photovoltaik Anlagen

PMW Verkabelung PV-Module
PVI Einspeiseverteilung
PWW PV-Wechselrichter

PVM PV-Module

PTA Anzeigedisplay der Erzeugung

PST Stromtankstellen (KfZ)

PTH Großtankanlage

Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge





Einzelrauchmelder

Löscheinrichtungen

Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bemerkung Bezeichnung

Sicherheits-Technik

SAE Feuerlöschanlage (Aerosol) SAR Feuerlöschanlagen (ARGON)

SBL Brandlösch-Anlagen

> **FLF** Feuerlöscher (-geräte) fahrbar **FLS** Feuerlöscher (stationär)

Brandmelde-Anlagen **SBM**

> automatischer Melder CAM

CHA Handauslöser CML Meldelinie Schlüsselkasten CSK

SBW Brandwarnanlagen (nicht aufgeschaltet)

SEA Elektroakustische Warnsysteme

Feuerlöschanlagen (CO2)

SEM Einbruchmelde-Anlagen

> Bewegungsmelder CBM **CFM** Fenstermelder **CGM** Glasbruchmelder

CTM Türmelder

SFF Feuerwehr-Funk SGM **Gaswarn-Anlagen**

SCO

SHL Hubschrauberlandeplatz

SHY **Hydranten**

Entnahmestelle (Löschwasser) SEN

SIN Feuerlöschanlagen (INERGEN)

SLA Katastrophenlüfter und für Luftdruckerhöhung in Aufzugsschächten und Rauchverdrängungsanlagen

Treppenhäusern, Entrauchungsanlagen

Entrauchung z.B. AWT-Kanal, SLE Entrauchungsanlagen Technikzentralen.

Feuerlöschteich SLH

SLN Feuerlöschleitung (nass)

Entnahmestelle (Löschwasser)

SLT Feuerlöschleitung (trocken)

> Entnahmestelle (Löschwasser) SEN

SNO Feuerlöschanlagen (NOVEC)

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





	Bezeichn	ung	Bemerkung
SPS	Parksysteme		
	PSA	Ampelanlagen	Ampel ohne Schranke
	PSE	Ein-Ausfahrten/Schranken	Chipleser, Chipsammler, Sprechanlagen, Easy move, Multicon, Poller, Video
	PSK	Kassen	Sprechanlagen, Geldwechsler, Geldkartenzahler
	PSM	Monitore	
	PSP	Pforten	Monitore, Sprechanlagen, Bedienpult Schranken-Anlage
	SUK	Überwachungskameras	
SRW	Rauch- und W	/ärmeabzugseinrichtungen RWA	
SSA	Sprachalarmie	erungsanlagen	
SSP	Sprinkleranlag	gen	
	NAV	Nass-Alarm Ventil	für Sprinkleranlage
STU	Tür-Überwach	ungs-Anlagen	
	CTK	Türkontakt	
	CAP	Anzeigefeld Pforte	





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bezeichnung

Bemerkung

Gewerkeübergreifende Technik

TRR Temperaturgeregelte Räume Einzel-Anlagen für spezielle

Nutzung: Tiefkühlräume,

Kühlräume, Thermokonstanträume,

temperaturgeregelte Räume, Bruträume, Klimaräume und

Klimakammern

KMS Kältemaschine

MPM Pumpe MVL Lüfter

RRA Analoger Regler
RRD Digitaler Regler
RRR Programmregler

RYL Klappenantriebe

TTZ Technik-Zentralen

TVS Verteiler, Schaltschränke Alle Schaltschränke

RRU Regler RRU Unterstation NAE, NCM, RSE, RSZ, usw.

Bezeichnung Bemerkung

Müll-Entsorgung

UMP Müllpressen Presscontainer, Brikettieranlage

UMA Müllsaug-Anlagen

Bezeichnung Bemerkung

Versorgungs-Technik

VSP Spülmaschinen Nur Großküchengeräte

VSS Steckbeckenspüler



WLN

TGA-Standard



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bezeichnung Bemerkung

Wasser-Versorgung

WDH Druckerhöhungs-Anlagen

BAG Ausdehngefäß

MPM Pumpen

WIW Trinkwasser Installations-Netze kalt, warm Rohrinstallationen,

Springbrunnen,

Beregnungsanlagen

WHS Hygienespülung Trinkwasser

Laborwassernetz kalt + warm

MPM Pumpen

WVE Wasser-Entsalzungs-Anlagen Enthärtung, Entsalzung, Osmose,

Mischbett, Schwebebett,

BCH Vorratsbehälter Chemikalien

MUV UV-Strahler WIT Ionentauscher

WVN Vollentsalzte und entsalzte Wasserinstallationsnetze

MPM Pumpen

WWA Wasser-Aufbereitungs-Anlagen für Schwimm- und Bewegungs-

bäder

BSW Schwallwasserbehälter

MDS Desinfektion Pumpen

WWB Warmwasserbereitung mit/ohne Legionellenschutz,

Kochendwassergeräte, Boiler

Legionellenschaltung

BWS Behälter

MDS Desinfektion

MPM Pumpen

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.1.4 Anlage A3: Bezeichnung der Anlagenkomponenten (Stelle 10-12)

	Bezeichnung Stelle 10-12	Bezeichnung Anlagen-Komponente	Bemerkungen
Telekommunikation			
TK-Hauptanlagen	NCS	Console Switche/Server	
	NTB	Thales-Crypto-Boxen	
TK-Endgeräte	TKA	Analoge Endgeräte	
	TKD	Digitale Endgeräte	
	TKF	Faxgeräte	
	TKG	Analoge und Digitale Endgeräte	
	TKS	Sonderschaltungen	
_			
Sprech-Anlagen	CTR	Türsprechstelle	
	CLT	Leitsprechstelle	
	CAZ	Aufzugsprechstelle	
	CWS	Wandsprechstelle	
	СТІ	Tischsprechstelle	
	CVR	Verstärker	
	CLS	Lautsprecher	
Libran Anlagan	CUM	111 12 2 3 42 4	
Uhren-Anlagen	CUR	Uhrenlinie Minuten	
	CUS	Uhren Uhrenlinie Sekunden	
	C03	Offeriinie Sekunden	
Brandmelde-Anlagen	CAM	automatischer Melder	
	CFS	Feuerwehr-Schleife	
	CHA	Handauslöser	
	CML	Meldelinie	
	FSD	Feuerwehr Schlüsseldepot	
Einbruchmelde-Anlagen	CBM	Bewegungsmelder	
	CFM	Fenstermelder	
	CGM	Glasbruchmelder	
	СТМ	Türmelder	Zugriffsteuerung der GMP- Labore über GLT
_			
Tür-Überwachungs- Anlagen	CAP	Anzeigefeld	GMP Monitoring, Räume, Pforte
	СТК	Türkontakt	
_			





	Bezeichnung Stelle 10-12	Bezeichnung Anlagen-Komponente	Bemerkungen
Mess-, Steuer-, und Regeltechnik			
Meldungen	RAA	Akustische Anzeige	(Hupe, Summer)
	RAB	Betriebsmeldungen (allgemein)	Sonnenschutz, Aufzüge, Hebeanlage
	RAS	Sammelstörmeldungen	Aufzüge, Klimakammern, etc.
	RBA	Optische Anzeige	Ampelsteuerung für SEM
	RPA	Protokollierung	Registriergeräte (Drucker/Schreiber)
Temperatur (T)	RKO	Kombifühler	
Tomporatur (1)	ROF	Optischer Sensor	
	RTA	Außentemperatur	
	RTB	Temperatur-Begrenzer (STB)	
	RTF	Fortlufttemperatur	
	RTG	Ablufttemperatur	
	RTL	Außenlufttemperatur	
	RTM	Mischkammer-Temperatur	
	RTO	Raumtemperatur/Behälter, örtlich	
	RTR	Rücklauftemperatur	
	RTS	sonstige Temperatur	
	RTV	Vorlauftemperatur	
	RTW	Temperatur-Wächter	Frostschutz
	RTZ	Zulufttemperatur	
Feuchte (H)	RHA	Außenluftfeuchte	
	RHB	Feuchte-Begrenzer	
	RHF	Fortluftfeuchte	
	RHG	Abluftfeuchte	
	RHO	Raumfeuchte	
	RHZ	Zuluftfeuchte	
	RHW	Feuchte-Wächter	
Kombifühler (K)	RKA	Außentemperatur + -feuchte	
, ,	RKF	Fortluft-Temperatur + -feuchte	
	RKG	Abluft-Temperatur + -feuchte	
	RKM	Mischkammer-Temperatur + - feuchte	
	RKZ	Zuluft-Temperatur + -feuchte	
Kombithermostate	RKT	Temperatur-Wächter + STB	





	Bezeichnung Stelle 10-12	Bezeichnung Anlagen-Komponente	Bemerkungen
Druck (P)	RDF	Fortluft Druck	
Druck (F)	RDG	Abluft Druck	
	RDK	Kombidruckschalter	HD/ND Pressostat
	RDS	Systemdruck	115/115 1 100000tat
	RDZ	Zuluft Druck	
	RDW	Druckwächter	
	RDL	Minimal Druckwächter	
	RDH	Maximal Druckwächter	
	RDD	Differenzdruck	
Niveau (N)	RNG	Niveaugerät	Schwimmerschalter
Sollwert (S)	RSA	Sollwert allgemein	Strom, Spannung, Kältemaschine
	RSD	Druck	
	RSH	Feuchte	
	RST	Temperatur	
Fluid (Strömung) (F)	RFD	Durchfluss/Strömung	Durchflussmessung (Kälte Heizung, Sanitär)
	RFG	Strömungsüberwachungsgerät	
	RFW	Strömungswächter	
Laufüberwachung (L)	RLG	Laufüberwachungsgerät	
Sensoren (O)	RAW	Wächter allgemein	z.B. Flammenwächter
	ROC	C0 ₂	
	ROL	Leitfähigkeit	
	ROO	Sauerstoff	(Optischer Sensor)
	ROP	Ph-Messung	
	ROQ	Luftqualität	
	ROS	Sondermessung	
	ROR	Regenwächter	
	ROW	Windwächter	
Wandler (W)	RWC	Leistungsfaktor cos phi	
	RWI	Strom	
	RWU	Spannung	





	Bezeichnung Stelle 10-12	Bezeichnung Anlagen-Komponente	Bemerkungen
Parameter (V)	RVA	Leistungsbegrenzer	(allgemein)
	RVB	Betriebsstunden	
	RVD	Druck	
	RVH	Feuchte	GLT-Verschiebung/Sollwert
	RVT	Temperatur	GLT-Verschiebung/Sollwert
	RVZ	Zeitparameter	GLT-Verschiebung/Sollwert
	RVP	Programm-Parameter	errechneter Wert
Ansteuerung (G)	RGE	Schaltbefehl GLT, Schalter	Pseudo-Punkt für Hauptschaltbefehl BM für Digi.
	RGS	Speicherprogrammierte Steuerung	
	RGP	Programmgeber	Zeitschaltuhr, auch für Steuerung der Beleuchtung
Regler	RRA	Regler analog	
	RRD	Regler digital	(DDC-Module)
	RRM	mechanischer Regler/auch Hydraulisch	in Klimakammer, Vakuum-, Kompressorsteuerung
	RRP	pneumatischer Regler	
	RRR	Programmregler	Regelung ohne Hilfsenergie
	RRU	Unterstation	(NAE, NCM, RSE, RSZ, usw.)
	RRV	Volumenstromregler	
Stellglieder/Ventile (Y)	RYG	Gegenströmer	
	RYH	Feuchte	Dampfbefeuchter
	RYK	Kühler	
	RYL	Absperrorgane mit/ohne Antrieb	Klappen, Ventile, Schieber
	RYS	Mischventile/Beimischventile	
	RYN	Nacherhitzer	
	RYT	Heizkörper/Heizkreis	
	RYV	Vorerhitzer	
	RYW	WRG	
	RYM	Magnetventile	
			Zu, Ab, Fo, Vakuumpumpe,
Motoren	RMT	Motoren	Druckluft





	Bezeichnung Stelle 10-12	Bezeichnung Anlagen-Komponente	Bemerkungen
Zähler Elektro	ZEA	Arbeit	ein Tarif, AV, SV
	ZEH	Arbeit Hoch-Tarif	
	ZEN	Arbeit Nieder-Tarif	
Zähler Gase	ZGD	Druckluft	techn. Druckluft
	ZGE	Erd-/Stadtgas	
	ZGL	Laborgas	Gasflaschen
	ZGM	Med. Gase	N ₂ 0, O ₂ , med. Druckluft
Zähler Heizung	ZHD	Dampf	
	ZHF	Fernwärme	
	ZHK	Kondensat	(von FHW I)
	ZHW	Wärme	
Zähler Kälte	ZKW	Kälte	
Zähler Wasser	ZWA	Abwasser	Abschlammen, Neutralisation, Regen
	ZWB	Befreites Abwasser	Bach, Brunnen, Dampf, Gießen, RKW, Wäscher
	zws	Spezielles Wasser	Konzentrat-, Permeat-, VE-, Weich- Wasser
	ZWT	Trinkwasser kalt	
	zww	Trinkwasser warm	
Zähler Kraftstoff	ZKS	Kraftstoff	Diesel, Heizöl





	Bezeichnung Stelle 10-12	Bezeichnung Anlagen-Komponente	Bemerkungen
Maschinen- Komponenten			
Behälter/Tanks	BAB	Löschwasser-Auffangbecken	
	BAG	Ausdehnungsgefäße	
	BAL	Laborabwasser Sterilisation	
	ВСН	Vorratsbehälter (Chemikalien)	
	BDL	Druckluftbehälter	
	BDW	Druckbehälter Wasser	
	BEG	Entgaser	
	BKS	Kondensatbehälter	
	ВКТ	Kraftstofftanks (Heizöl, Diesel)	
	BNR	Neutralisationsbehälter	
	BSG	Sekretgefäß	
	BSO	Solebehälter	
	BSW	Wassertank (drucklos)	
	BVA	Vakuumbehälter	
	BWS	Wasserspeicher warm oder kalt	
HLSK allgemein	MAA	Absalzautomatik	
	MDM	Druckminderer	
	MDS	Desinfektion	
	MFL	Filter allgemein	
	MKM	Kompressoren allgemein	
	MLZ	Leckanzeigegeräte	
	MMV	Medienverteiler	
	MPD	Dosieranlagen	
	MPM	Pumpen allgemein	
	MSV	Sicherheitsventile	
	MUS	Übergabestationen	
	MVA	Vakuumpumpen	
	MVL	Ventilatoren, Lüfter	
	MWT	Wärmetauscher	





	Bezeichnung Stelle 10-12	Bezeichnung Anlagen-Komponente	Bemerkungen
Wasserversorgung	WAD	Not-/Augenduschen	
	WHS	Hygienespülung Trinkwasser	
	WIT	Ionentauscher	
	WRT	Wasserrohrtrenner	
	wuv	UV-Strahler	
No.			
Abwasser-Entsorgung	AFA	Schwerstoffabscheider	(Schlamm)
	ALA	Leichtstoffabscheider	(Benzin)
	ARN	Flachdach- und Regenwasser- Abläufe (Dachrinnen)	
	ASC	Abwasserschacht	
Gas-Versorgung	BMG	Behälter Med. Gase	
	GDF	Druckgasflaschen	
	GDT	Drucklufttrockner	
	GES	Entnahmestellen (Gase S, S, L)	
	GSA	Gas-Sicherheits-Armaturen	
	LOA	Luft-, Ölabscheider	Zum Reinigen ölhaltiger Abluft / Druckluft
IZ"le T. J. "		1200.10	
Kälte-Technik	KKT	Kühlturm	
	KMS	Kältemaschinen	
	KWS	Kaltwassersatz	
	LUG	Komponente bei Klimasplitgeräter	1
Hoizungo Toohnik	HBR	Brenner	
Heizungs-Technik	HDZ	Dampferzeuger	
	HHE	Elektrische betriebene Heizung	Türrahmenheizungen, Rohrbegleitheizungen, Ansauggitterheizungen
	HKA	Kondensatableiter	
	HKS	Heizkessel	
	HRG	Rauchgasanlage (war vorher HEM)	
	HTS	Torluftschleier/Lufterhitzer	
	RGA	Rauchgas-System	Spüllufteinrichtungen, Rauchgasregelklappen, Saugzuggebläse, Dichtemessungen
Lüftungs-Technik	LDB	Demarkhada waki tara	
Luitungs-160mmK	LGT	Dampfbefeuchter	
		Ansauggitter (Wetterschutzgitter)	
	LIK	Jalousieklappen (Lüftung)	
	LLW	Luftwäscher	





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

	LRG	Register	
Brandschutzklappen	BSK	Brandschutzklappen	

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014





	Bezeichnung Stelle 10-12	Bezeichnung Anlagen-Komponente	Bemerkungen
Elektro-Technik			
Ansteuerungen	EAS	Ansteuerung Sonnenschutz	
Blitzschutzeinrichtungen	EBU	Blitzschutz-Überwachungsableiter	
Sicherheitseinrichtungen	EFH	Schallmelder	Hupe, Sirene, Summer, Klingel
	EFK	Sicherungsüberwachung bis 60 V	Talliger
	EFL	Steuerspannung bis 60 V	
	EFN	Sicherungsüberwachung 230 V	
	EFP	Phasenüberwachung	
	EFS	Steuerspannung 230 V	
	EFT	Not-Aus-Taster/Schalter	
	EFU	Spannungsüberwachung	
	EMP	Mittelspannungsprüfgeräte 20 kV	
_			
Generatoren, Stromerzeugung	EGA	Notstromaggregate	
Isolationsüberwachungen	EIK	Isolationsüberwachung 24 V	
	EIN	Isolationsüberwachung 230 V	
Kondensatoren, Kompensations- einrichtungen	EKK	Kompensationseinrichtungen	
Dhotovoltoik Anlago	PMW	Varkahakung DV Madula	
Photovoltaik-Anlage		Verkabelung PV-Module	
	PWW	PV-Wechselrichter	
	PTA	PV-Module Anzeigedisplay der Erzeugung	
	PVI	Einspeiseverteilung	
	1 11	Emoperationally	
Elektromotoren, Motoren	EMG	Getriebemotoren	
,			I
Netz- und Ladegeräte	ENL	Ladegeräte für Akkumulatoren	
USV	EUS	Akkus für die Versorgung von GA- Unterstationen (NCM, NAE, NMT, SMT, RSZ, RSE, Excell 500, 800 usw.)	





	Bezeichnung Stelle 10-12	Bezeichnung Anlagen-Komponente	Bemerkungen
Schaltgeräte, Schalter	ESA	MS-Schaltanlage gesamt	
	ESE	Grenztaster (Endschalter)	
	ESH	Hand/DDC	
	ESL	Lasttrennschalter mit HH-/NH- Sicherung	
	ESN	Netzschalter	
	ESO	Hand/örtlich	
	ESQ	Quittierung	
	ESR	Reparaturschalter	
	ESS	Leistungsschalter	
	EST	Trennschalter, Lasttrennschalter	
Transformatoren	EDS	Differenzialschutz o. ä.	
	ETM	Mehrstufentransformator	
	ETT	MS-Transformatoren	
	ETA	Transformatoren allgemein	z. B. Zündtransformator
Wechselrichter, Umrichter	EWF	Frequenzumrichter	
	EWG	Gleichrichter	
	EWW	Wechselrichter	
			I
Breitband-Anlagen	NBA	Anschlussdose	
	NBE	Einzelverstärker	
	NBH	Hausverstärker	
	NBS	Streckenverstärker	





	Bezeichnung Stelle 10-12	Bezeichnung Anlagen-Komponente	Bemerkungen
Förder-Technik			
Förderanlagen (horizontal)	CWA	Container- Waschmaschinen	
	FKC	Küchen-Container	
	FLW	Laufwerke	
	FUC	Universal-Container	
	FWS	Schienensystem, Weichen, Stationen	
	SBT	Brandschutztüren	(nur wenn als Komponente einer betriebstechnischen Anlage)

	Bezeichnung Stelle 10-12	Bezeichnung Anlagen-Komponente	Bemerkungen
Sicherheits- Technik			
Parksysteme	PSA	Ampel-Anlagen	
	PSE	Ein- Ausfahrten/Schranken	
	PSK	Kassen	
	PSM	Monitore	
	PSP	Pforten	
	SUK	Überwachungskameras	
Löscheinrichtungen	FLF	Feuerlöscher (-geräte) fahrbar	
	FLS	Feuerlöscher (stationär)	
	SEN	Entnahmestellen Löschmittel	





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.1.5 Anlage A4: Funktionskennung Gebäudeautomation (Stelle 15 + 16)

15. Stelle Funktionskennung

Funktions- Kennung	Beschreibung	Beispiele
Α	Störmeldung (Alarm)	
В	Betriebsmeldung	
G	Gefahrmeldung	Brandschutzklappen
K	Kalender	
L	(Trend) Log (Loging)	
М	Messwert	Temperatur, Feuchte, analoge Werte
N	Notification	
0	(Hand/Automatik) Overwrite	
Р	Pseudo	
R	Rückmeldung	
S	Schaltbefehl	
T	Zeitschalter	
V	verstellbarer Informationspunkt	Ventilstellung
W	Wartung	Filter
Z	Zählwert	alle Zähler
X	Sollwert	

16. Stelle: Laufende Nummer für Funktionskennung

Die 16. Stelle beginnt mit 1.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.2 Anlage C: Vereinbarung zw. GB IT und tba zur Aufgabenwahrnehmung

	Universitätsklinikum Tübingen
	Zentrum für Informations-Technologie(ZIT) Technisches Betriebsamt (TBA) Versität Tubinger
Eng. 0 4, 24A1 2000 Universitätsünitus Tübüren B.B. GA	2 Z. Aug. 2000 MTV Z ZORO MFCOLO MFCO
# 172 RF	und TBA zur Aufgabenwahrnehmung Bonilsmusks
1. DV-Verkabelungsarbeiten ir	m Klinikum 80A

1.1. Die Planung und Installation von DV-Verkabelungsmaßnahmen zur Datenübertragung für den gesamten Klinikumsbereich, incl. der Aufstellung der dazu notwendigen EDV-Schränke liegt im Verantwortungsbereich des ZIT.

1.2. Die Maßnahmen werden mit dem TBA abgesprochen.

- 1.3. Das ZIT fungiert gegenüber dem Bauamt als alleiniger Auftraggeber von DV-Verkabelungsmaßnahmen,
- 1.4. Das Bauamt nimmt Verkabelungsaufträge für vorhandene Gebäude innerhalb des Klinikums <u>nur</u> durch das ZIT entgegen.
- 1.5. Eine rechtskr\u00e4ftige Abnahme der Bauma\u00e4nahme kann nach VOB\u00a912 nur durch den Auftraggeber, das ZIT erfolgen. Zur Abnahme werden, in Abh\u00e4ngigkeit der Ma\u00e4nahme, das TBA oder GB C oder VBA hinzugezogen.
 - 1.6. Solange sich eine der unter Punkt 5 genannten Abteilungen mit den ausgeführten Arbeiten nicht einverstanden erklärt, nimmt das ZIT die Baumaßnahme nicht ab.

2. Nutzung der Technikräume

2.1. Im Zuge von Neubauten wird gefordert, daß, die Technikräume des ZIT und TBA getrennt sind. (zunehmend integrierten Verkabelung von DV, Telefon, Sprechanlage, Video, Zugangssysteme, Feuerwehrfunk --- Zugriff auf das gleiche physische Medium)

2.2. ZIT und TBA haben die Oberhoheit über ihre jeweiligen Technikräume.

2.3. Es ist darauf zu achten, daß bereits vorhandene Amaturen, Schränke, Brandschutzklappen und Fenster zugänglich bleiben und nicht zugestellt werden.

2.4. Die Lagerung von Gegenstände und Verbrauchsmaterial ist in den Technikräumen nicht zulässig.

2.5. Der Zutritt von Fremdfirmen bedarf der Genehmigung des ZIT oder TBA. Eine pauschale Freigabe wird nicht erteilt – es erfolgt eine Einzelprüfung vor Ort.

2.6. ZIT und TBA haften für ihre Installationen und sind eigenverantwortlich für ihre Geräte.

2.7. Die Technikräume sind nach dem Verlassen immer abzuschließen und nach Arbeiten zu reinigen.

2.8. Bei Mitbenutzung eines TBA-Technikraumes durch das ZiT wird, um den berechtigten Zugang reibungslos zu regeln, ein Doppelschließsystem verwendet.

18. 4. 00 Wickerice Cl

26.04.00 / (1) (Thomas Littau (GB C)

collett.

Walter Klett (Universitätsbauamt)





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

05.05.2000

Anlage 1

Anlage zur Vereinbarung zwischen ZIT und TBA zur Aufgabenwahrnehumg

Ergänzung zur Punkt 2.1

- Eine räumliche Trennung der gesamten Informations- und Kommunikations-Technik (I u. K-Technik) von der restlichen Technik (Starkstrom usw.) ist in der Hauptversorgungsebene (Hauptverteiler-, Stockwerksverteiler-Räume) anzustreben.
- Mit zunehmender Integration der Verkabelung von der Datenversorgung, Telefon, Sprechanlage, Video, Zugangskontrollsysteme, Personensuchanlagen, Brandmeldeanlagen und Feuerwehrfunk ist ein eigener I. und K-Technikraum bei Neubauten in der Hauptversorgungsebene erforderlich.

Aufgestellt:

Klett

Schuster

Gesehen:





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.3 KO-Kriterien (NICHT-Abnahme bei Übergaben)

KO-Kriterien bei Übergaben Betriebstechnik (Anlagen/Gebäude)



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Str. 4, 72076 Tübingen

Ersteller: Datum: Aktenzeichen:

KO-Kriterien, welche den Betrieb von betriebstechnischen Anlagen durch das tba unmöglich machen.

Kategorien: 1 Brandschutz

2 Personenschutz 3 Tierschutz 4 Sachschäden

Kategorie	Abteilung	Beschreibung Gewerk		0
				rium
			J	N
1	МТ	Brandschutzklappen: - Erstprüferprotokolle durch Sachverständigen fehlen oder haben grav. Mängel	_	0
1	МТ	Entrauchungs-/Treppenhausüberdruckanlagen: - Prüfprotokolle,RWA-Brandfallmatrix des staatl. anerkannten Brandschutzsachverständigen liegen nicht vor oder haben grav. Mängel welche noch nicht abgearbeitet sind.		
1	МТ	Feuerlöschanlagen (SCO): - für CO2- Anlagen liegen die Prüfprotokolle des staatl. Anerkannten Sachverständigen (z. B. VdS) nicht vor oder haben grav. Mängel welche noch nicht abgearbeitet sind.		0
1/4	MT	Sprinkleranlagen (SSP) - Abnahmeprotokolle des staatl. anerkannten Sachverständigen (z. B. VdS) liegen nicht vor oder haben grav. Mängel welche noch nicht abgearbeitet sind.		
2	МТ	speziell OP- Zuluft: - Filterlecksitzprüfung, Partikelprüfung, Nachweis der Luftströmung bzw. Druckkaskade fehlerhaft oder fehlen ganz.	0	0
2	мт	Med. Gase: - Gasartenprüfung fehlt - Konformitätsbescheinigung liegt nicht vor. - Aufschaltung wichtiger Betriebsparameter (z. B. zum Flaschenwechsel) fehlen, - für Med. Druckluftanlagen muss der erfüllte Nachweis der Druckluftqualität nach dem Europäischen Arzneimittelbuch vorliegen.		
2	МТ	Druckbehälter, Dampferzeuger und WT: - Für die Erst- Inbetriebnahmeprüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrVO) fehlen die Prüfbuchunterlagen mit Protokollen vom Sachverständigen.		0
2	МТ	Warmwassernetze: - entsprechen nicht der Trinkwasserverordung oder Nachweise (Druckproben, Konformitätserklärung, Hygieneuntersuchung) fehlen - Hygienekriterien der Klinikhygiene nicht erfüllt		
2	МТ	Kältetechnik: Für die Erst- Inbetriebnahmeprüfung gemäß ChemOzonSchichtVO fehlen die Prüfbuchunterlagen der Errichterfirma (Protokolle zum Nachweis der Dichtigkeit).		0
2	ET / GA	Potentialausgleich fehlt.		
2	ET / GA	Messprotokolle VDE 0100 Teil 610 fehlen		
2	ET	Blitzschutz incl. Messprotokolle unvollständig		
2	ET	Sicherheitsbeleuchtung ohne Funktion		
2	ET	Aufschaltung des Notrufs auf die Leitwarte		
2	ET	Sachverständigenprüfungen liegen nicht vor oder haben grav. Mängel, welche noch nicht abgearbeitet sind.		
2	ET	Prüfbuch Aufzug fehlt.		
1	TK	Brandmeldeanlage: - Keine Aufschaltung zur Feuerwehr - Brandfallmatrix fehlt - Brandschutzgutachten fehlt		

Ausdruck vom: 01.07.2013

KO-Kriterien bei Übernahmen Anlagen-Gebäude.xlsx Stand 11/11

Seite 1 von 2

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

KO-Kriterien bei Übergaben Betriebstechnik (Anlagen/Gebäude)



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Str. 4, 72076 Tübingen

Kategorie	Abteilung	Beschreibung Gewerk	K	0
			Krite	erium
			J	N
2	TK	Gaswarnanlagen (SGM):		
		- Anlage nicht vorhanden oder ohne Funktion		-
2	TK	Patientenruf (NKK):		
		- Anlage ohne Funktion	l .	۱.
		- Notstromversorgung nicht vorhanden	1 "	"
		- Richtlinien und Sicherungskonzept nicht eingehalten		
2	ВВ	Allgemeines:		
		- Sekuranten zum gefahrlosen Betreten der Dachflächen fehlen (sofern erforderlich).		
		- Fluchtwege aus Technikzentralen fehlen.	_	۱ ـ
		- Absturzgefahr durch ungesicherte Gefahrenstellen (z. B. fehlendes Geländer)		"
		- Unterlagen nicht vorhanden.		
		- Zugang nicht möglich		

KO-Kriterien bei Übernahmen Anlagen-Gebäude.xlsx Stand 11/11

Seite 2 von 2

Abb. 11-1: KO-Kriterien (NICHT-Abnahme bei Übergaben)

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014

Ausdruck vom: 01.07.2013





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.4 Anlage D: tba Sicherungslegende

				Technisches Gebär	udemanagement
Technische	s Betriebsan	nt, Otfried-Müller-Str. 4, 72076 Tübinge	en		
		А	V1/6.5		
2010		Eben	e 6 / Raum Flur		
rauenklinik					
Calwerstraße	7				
72076 Tübing	en			Revisionsdatum:	07.05.200
FI - Schutz- schalter	Sicherung	Bezeichnung	Raum	Änderungen durch Fa.	Datum
	1F1-3	Reserve			
	1F4-6	Reserve			
	1F7-9	Reserve			
	1F10	Spülmaschine	6.080		
	1F11	Reserve			
	1F12	Spülmaschine	6.020		
	1F13	Reserve			
	1F14	Steckdosen	6.080		
	1F15	Steckdosen	6.080		
	1F16	Steckdosen	6.080		
	1F17	Steckdosen	6.080		
	1F18	Steckdosen	6.080		
	1F19	Reserve			
	1F20	Steckdosen	6.020		
	1F21	Reserve			
	1F22	Steckdosen	6.030		
	1F23	Steckdosen	6.030		
	1F24	Steckdosen	6.030		
	1F25	Steckdosen	6.030		
	1F26	Steckdosen	6.000		
	1F27	Steckdosen	6.000		
	1F28	Steckdosen	6.000		
	1F29	Steckdosen	6.830		
	1F30	Steckdosen	6.830		
	1F31	Steckdosen	6.070		
	1F32	Reserve			
	1F33	Reserve			
Q4	1F4.1	Steckdosen	6.840		
Q4	1F4.2	Steckdosen	6.840		
Q4	1F4.3	Steckdosen	6.100		
Q4	1F4.4	Reserve			
	1F34	Beleuchtung	6.080 / 6.020		
	1F35	Beleuchtung	6.000 / 6.030		
Q5	1F5.1	Beleuchtung	6.100 / 6.110		
	1F36	Beleuchtung	6.840		
	2F1-3	Reserve			
	2F4-6	Reserve			

Abb. 11-2: tba Sicherungslegende

Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen



10.5 Anlage E: DV - Verteiler/Schaltschränke

10.5.1 Schrankansichten (Prinzipskizzen)

10.5.1.1 2-Felder




Abb. 11-3: Schrankansicht (2 Felder)

10.5.1.2 3-Felder




Abb. 11-4: Schrankansicht (3 Felder)





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.5.2 Dosenbezeichnungen

DV-Netz

Dosenbezeichnung bei S/STP-Verkabelung (Kupfer)

3 / 267 - 1 / B5

Verteiler Raum Dose Steckplatz

im Raum

Beispiel:

1, 2.1, 25, 345, 1,2,3, A1,....H12

Verteilerbezeichnung bei S/STP-Verkabelung (Kupfer) Patchfeld

Buchstaben A......H horizontal (waagrecht)

Zahl 1.....14 vertikal (senkrecht)

Beispiel

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1

.....

A14 B14 C14 D14 E14 F14 G14 H14

Dosenbezeichnung bei LWL-Verkabelung

Tertiär - Sekundärverkabelung

3 / 267 - 1 /5B

Verteiler Raum Dose Steckplatz

im Raum

Beispiel:

1, 2.1, 25, 345, 1,2,3, A1,....H12

Dosenbezeichnung bei LWL-Verkabelung

Tertiär - Sekundärverkabelung

Patchfeld

Buchstaben A......D vertikal (senkrecht)

Zahl 1.....24 horizontal (waagrecht)

Beispiel

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13A 14A 15A 16A 17A 18A 19A 20A 21A 22A 23A 24A

1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D 11D 12D 13D 14D 15D 16D 17D 18D 19D 20D 21D 22D 23D 24D

Abb. 11-5: Dosenbezeichnungen DV-Netz





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.5.3 DV Schrankbestückung CU-Kabel_8

DV	'-Ne	tz				Fa.			
Gebä	äude:					Verteiler	-Nr.:		
Datu						Standort			
Verte		sicht S/S	TP-Abgä	nge (Kup	oferabgär	-			
		Α	В	С	D	E	F	G	Н
	1	3/267-1/							
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								

Abb. 11-6: DV Schrankbestückung CU-Kabel_8





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.5.4 DV Schrankbestückung CU-Kabel_12

Ď	V-Ne	etz				Fa.										
Gel	oäude:						Verteiler-Nr.:									
Dat	um:						Standort:									
	teilera chfeld	nsicht	S/STP-/	Abgäng	e (Kup	ferabg	gänge)									
	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	K	L	M				
1	3/267-1/															
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Abb. 11-7: DV Schrankbestückung CU-Kabel_12





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.5.5 Verteileransicht S/STP-Abgänge (Kupferabgänge)

DV-Ne	tz				Fa.			
Gebäude:					Verteiler	-Nr.:		
Datum:					Standort			
Verteileran	sicht S/S	TP-Abgä	nge (Kur	nferahgär				
Patchfeld	.0.0111 0/0	71. 71.5gu	90 (oror abgar	.90)			
		_		_	_	_		
_	Α	В	С	D	E	F	G	Н
1	3/267-1/							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
	Achtung :	Jede zweit	te Reihe ist	versetzt				

Abb. 11-8: Verteileransicht S/STP-Abgänge (Kupferabgänge)





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.5.6 Verteilerübersicht Schrankbestückung




Abb. 11-9: Verteilerübersicht Schrankbestückung





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.5.7 Verteileransicht LWL-Abgänge (Tertiärverkabelung)

D۱	/- l	۷e	letz F													Fa.								
Gek	äuc	le:		Verteiler-Nr.:																				
Dat	um:			Standort:																				
Ver	teile	ran	sicl	nt L'	WL-	Abg	jäng	ge (Ter	tiärv	erk	abe	lung	g)										
Pate	chfe	ld																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
∢	3/267-1/																							
Ω																								
O																								
_																								
Δ																								
ш																								
ш																								
				! 																	_			
O																								
Ξ																								

Abb. 11-10: Verteileransicht LWL-Abgänge (Tertiärverkabelung)





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.5.8 Muster Kabelliste

VBA Tübingen DV - Kabelliste
Verteiler - Nr.: B2.2

• 0,	3A Tubingen																			
										Verte	eiler -	· N	r.:	B2.2		Firma:	XYZ			
Datu	m der Anlage	enerste	llung:		18	.02	2.2002				St	and	dort:	Ebene 2 Raum 12	28					
lfd.	Kabel	Steck	olatz	Etage			Doser	nbe	zeic	hnung		Pa	Pl		Kabel				Daten-Dosen	
Nr.	Nr.	Pos.1	Pos.2	_	DV	1	Raum	- 1	Nr.	ST 1	ST 2	Pane	Platz	Тур	Länge	AWG	Fab.	Тур	Einsatz	Fab.
33	B2/0033	Α	5	B2	1	/	546	-	2 /	/ A	5	3	1	Megaline 623	27,20	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
34	B2/0034	В	5	B2	1	/	545	-	1 /	/ B	5	3	2	Megaline 623	54,00	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
35	B2/0035	С	5	B2	1	/	545	-	2 /	/ C	5	3	3	Megaline 623	32,60	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
36	B2/0036	D	5	B2	1	/	544	-	1 /	/ D	5	3	4	Megaline 623	44,50	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
37	B2/0037	Е	5	B2	1	/	544	-	2 /	/ E	5	3	5	Megaline 623	40,10	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
38	B2/0038	F	5	B2	1	/	530A	-	1 /	/ F	5	3	6	Megaline 623	39,90	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
39	B2/0039	G	5	B2	1	/	543	-	1 /	/ G	5	3	7	Megaline 623	48,10	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
40	B2/0040	Н	5	B2	1	/	543		2	/ H	5	3	8	Megaline 623	48,80	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
41	B2/0041	Α	6	B2	1	/	543	-	3	/ A	6	3	9	Megaline 623	47,10	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
42	B2/0042	В	6	B2	1	/	542		1 /	/ B	6	3		Megaline 623	52,10	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
43	B2/0043	С	6	B2	1	/	542	-	2	/ C	6	3	11	Megaline 623	56,60	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
44	B2/0044	D	6	B2	1	/	541	-	1 /	/ D	6	3	12	Megaline 623	50,30	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
45	B2/0045	E	6	B2	1	/	541	-	2	/ E	6	3	13	Megaline 623	55,30	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
46	B2/0046	F	6	B2	1	/	540	_	1 /	/ F	6	3	14	Megaline 623	52,20	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
47	B2/0047	G	6	B2	1	/	540		2	/ G	6	3	15	Megaline 623	58,60	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
48	B2/0048	Н	6	B2	1	/	539	-	1 /	/ H	6	3	16	Megaline 623	57,90	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
49	B2/0049	Α	7	B2	1	/	539	-	2 /	/ A	7	4	1	Megaline 623	65,00	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
50	B2/0050	В	7	B2	1	/	536		1 /	/ B	7	4	2	Megaline 623	61,20	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
51	B2/0051	С	7	B2	1	/	536	_	2 /	/ C	7	4	3	Megaline 623	62,10	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
52	B2/0052	D	7	B2	1	/	538		1 /	/ D	7	4	4	Megaline 623	58,50	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
53	B2/0053	E	7	B2	1	/	538	_	2	/ E	7	4	5	Megaline 623	68,10	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
54	B2/0054	F	7	B2	1	1	537		1 /	/ F	7	4	6	Megaline 623	63,10	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
55	B2/0055	G	7	B2	1	/	537		2	/ G	7	4	7	Megaline 623	66,80	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
56	B2/0056	Н	7	B2	1	/	537	_	3 /	/ H	7	4	8	Megaline 623	66,80	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
57	B2/0057	Α	8	B2	1	1	524		1 /	/ A	8	4	9	Megaline 623	73,40	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
58	B2/0058	В	8	B2	1	1	524		2	/ B	8	4	10	Megaline 623	68,70	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
59	B2/0059	С	8	B2	1	1/	525	_	1 /	/ C	8	4	11	Megaline 623	72,00	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
60	B2/0060	D	8	B2	1	1/	526	_	1 /	/ D	8	4	12	Megaline 623	65,30	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
61	B2/0061	E	8	B2	1	1/	526	-	2	/ E	8	4	13	Megaline 623	64,10	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP
62	B2/0062	F	8	B2	1	1/	527	+	1 / F 8 4 14			Megaline 623	64,10	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP		
63	B2/0063	G	8	B2	1	1/	527	-				Megaline 623	57,00	23	Kerpen	ACO	36-1	AMP		
64		Н	8			/		- / H 8 4 16												
														1741,50	m	Gesa	mt-Länge)		
Gek	oäude:		Klini	ikum-	CRO	N	A				Straße: Hoppe-Seyler-St		traße 3							

Abb. 11-11: Muster Kabelliste





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.5.9 DV-Netz - Stromversorgung

DV-Netz - Stromversorgung

Hauptverteiler

Stromversorung direkt vom nächsten UV, besser vom Gebäude -HVT

Powerbox mit min. 10 Steckdosen und 3 Automaten pro Schrank in 19" Einschub ,mit Überspannungsschutz

Zuleitung mit min . 35A abgesichert 3~400V , N+PE ,Nachweis der Selektivität

Erdanschluß 16mm² CU

Bereichsverteiler

Stromversorung direkt vom nächsten Stockwerksverteiler

Powerbox mit min. 10 Steckdosen und 3 Automaten pro Schrank in 19" Einschub "mit Überspannungsschutz

Zuleitung mit min . 35A abgesichert 3~400V , N+PE , Nachweis der Selektivität

Erdanschluß 16mm² CU

USV-Anlage

Es ist eine USV-Anlage mit einer Leistung von min. 2000VA pro Bereich vorzusehen:

- ---- im Gebäudehauptverteiler
- ---- wenn GLT aufgeschaltet werden muß in jedem VT
- ---- für Sonderbereiche nach Rücksprache mit VBA

(USV-Anlagen müssen auf GLT/GA aufgeschaltet werden ,-- 3 Datenpunkte)

Bei größeren Anlagen ist eine Gesamt-USV-Versorgung eventuell sinnvoll .

Schranküberwachung

Eine Schranküberwachung ist erforderlich wenn Sicherheitsrelevante Anlagen ans DV-Netz

angebunden sind.

Überwachung via SMNP und WEB, Temperatur, Rauch usw.

Farben der Powerboxen

Einspeisung vom AV-Netz = blau (ähnlich RAL 5015)

Einspeisung vom SV-Netz = grün (ähnlich RAL 6029)

Einspeisung vom ZSV-Netz = orange (\ddot{a} hnlich RAL 2004)

Einspeisung vom USV-Netz = rot (ähnlich RAL 3001)

Dies wurde mit der LANKo Hr. Brüning und MWK Hr. Herbst am 20.07.2001 im VBA zusammen mit ZDV Hr. Dr. Hipp und ZIT Hr. Haug festgelegt.

Abb. 11-12: DV-Netz - Stromversorgung

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.5.10 **DV-Netz - LWL-Stecker**

DV-Netz - LWL- Stecker

Primärbereich:

Gebäudeaussenanbindung über LWL, Gebietsnetz

Stecker für Single-Mode-Faser 9/125µm DIN-Stecker - geradschliff

Stecker für Gradienden-Faser 50/125µm ST-Stecher

Sekundärbereich

Steigebereich, LWL von Hauptverteier zu Stockwerksverteiler bzw. Etagenverteiler

Stecker für Single-Mode-Faser 9/125µm DIN-Stecker - geradschliff

Stecker für Gradienden-Faser 50/125µm Entscheidung VBA ob ST oder SC oder SC-Duplex ST-Stecker Stecker für Gradienden-Faser 50/125µm SC-Stecker nur in Sonderfällen nach Zustimmung durch VBA

Tertiärbereich

Anschlußbereich , LWL zum Endgeräteanschluß oder Kleinverteiler für Raumnetze

Stecker für Single-Mode-Faser 9/125µm DIN-Stecker - geradschliff Stecker für Gradienden-Faser 50/125µm SC-Duplex-Stecker

Stecker für Gradienden-Faser 50/125µm LC-Duplex-Stecker (nach Rücksprache des AG)

Zu Sekundärbereich. LWL-50/125 -Ob SC-Duplex oder SC-Single verwendet wird kann fallweise entschieden werden ,

wobei SC-Duplex-Stecker zu bevorzugen sind.

Da im Sekundärbereich LWL 9/125 sehr selten vorkommt und normalerweise nur für Medientechnik erforderlich ist,

ist fallweise zu entscheiden, wobei z. Zt. DIN geradschliff anderen Steckerarten vorzuziehen sind.

Abb. 11-13: DV-Netz - LWL-Stecker





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.6 Anlage F: Richtlinie "Ausstattung der Gebäude mit Handfeuerlöschern"



Stabsstelle des Klinikumsvorstands KV2

Universitätskiinikum Tübingen • KV2 • Postfach 26 69 • 72016 Tübingen

Arbeitssicherheit und Umweltmanagement

Postanschrift Postfach 26 69, 72016 Tübingen

Ansprechpartner: Markus Appenzeller Sachgebietsleiter Brandschutz Tel. 07071/29-85007 Fax 07071/29-5007 markus.appenzeller@ med.uni-tuebingen.de

14.02.2018

Brandschutz-Standard Handfeuerlöscher

Zielgruppe: Bauplaner, GM, Nutzer

Hintergrund:

Alle Gebäude des UKT müssen durch entsprechende Auflagen in ihrer Baugenehmigung und/oder aufgrund der Arbeitsstättenrichtlinien bindend mit Handfeuerlöschern ausgestattet werden.

Grundlagen für die Ermittlung der Löscheranzahl und der entsprechenden Löschmitteleinheiten sind die Vorgaben der Brandschutzkonzepte der Gebäude und insbesondere die Arbeitsstättenrichtlinie ASR A2.2.

Handfeuerlöscher müssen nach jedem Gebrauch unverzüglich fachgerecht wieder befüllt und alle 2 Jahre durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Gültige Vorschriften:

Die Arbeitsstättenrichtlinie ASR 2.2 legt für alle Arbeitsstätten anhand der Grundfläche und der nutzungsabhängigen Brandgefährdung die benötigte Anzahl an "Löschmitteleinheiten" fest. Abhängig von der Löscheffektivität des verwendeten Löschmittels bzw. Gerätetyps verfügen die einzelnen Löscher über eine unterschiedliche Zahl von Löschmitteleinheiten. Daraus ergibt sich die notwendige Anzahl der Handfeuerlöschgeräte.

Zuständigkeiten am UKT:

Zuständig für Wartung, Reparaturen, Wiederbefüllung, Standortwechsel, Beschilderung und die Einhaltung der Vorgaben der ASR A2.2. ist die Löschgruppe Kliniken Berg des UKT als interner Dienstleister. Die regelmäßige Wartung erfolgt durch die Löschgruppe Kliniken Berg automatisch. Die Nutzer der Gebäude können sich bei Problemen auch an das GM oder das tba wenden, welche die Anfrage an die Löschgruppe weiterleiten.

Ansprechpartner für alle Handfeuerlöscher-Themen: Löschgruppe Kliniken Berg (zu den üblichen Bürozeiten), Tel. 85008 im Ring, email: loeschgruppe@med.uni-tuebingen.de

Standard Handfeuerlöscher_2018_Rev2.1.doc

-2-

Sitz Tübingen
Gelssweg 3 • 72076 Tübingen
Tel. 07071/29-0 Tei. 0/0/1/29-0 www.medizin.uni-tuebingen.de Steuer-Nr. 86156/09402 USt.-ID: DE 146 889 674

Universitätsklinikum Tübingen Aufsichtsrat
Anstait des öffentlichen Rechts Hartmut Schrade (Vorsitzender) Vorstand Vorsitzender)
Prof. Dr. Michael Bamberg (Vorsitzender)
Gabriele Sonntag (Stellv. Vorsitzende)
Prof. Dr. Karl Ulrich Bartz-Schmidt
Prof. Dr. Ingo B. Autenrieth
SWIFT-Nr.: SOLADEST
Kreissparkasse Tübingen
BLZ 641 500 20 Konto-Nr. 14 144
IBAN: DE79 6415 0020 0000 0141
SWIFT-Nr.: SOLADEST Jana Luntz

Baden-Württembergische Bank Stuttgart BLZ 600 501 01 Konto-Nr. 7477 5037 93 IBAN: DE41 6005 0101 7477 5037 93 SWIFT-Nr.: SOLADEST IBAN: DE79 6415 0020 0000 0141 44 SWIFT-Nr.: SOLADES1TUB

Sette 1 von 3

IINIVERSITÄTS

TGA-Standard



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen



Stabsstelle KV2

Erst- und Neubeschaffungen:

Die Erst- bzw. Neubeschaffung von Handfeuerlöschgeräten bei Baumaßnahmen wird finanziell im Rahmen der jeweiligen Bauprojekte (Neubau / Bauunterhalt) abgewickelt.

Die Bauleitung hat hierbei 2 Möglichkeiten:

- a) Die Ausstattung des neuen Gebäudes / Gebäudeteils wird vom Bauleiter auf Basis der aktuellen Preisliste der Löschgruppe Kliniken Berg dort beauftragt. Dann erfolgt die komplette Abwicklung (Bestellung, Lieferung, Montage, Beschilderung, Aufnahme ins Wartungssystem,...) durch die Löschgruppe.
- b) Die Beschaffung und Montage erfolgt bauseits. Hierbei ist strikt zu beachten, daß nur Hersteller und Löschertypen, die durch die Löschgruppe freigegeben wurden beschafft werden dürfen, da ansonsten keine wirtschaftliche Wartung und keine einheitliche Bedienweise im Ernstfall möglich ist !!! Die Löschgruppe ist nach erfolgter Installation zu benachrichtigen, damit die Inventarisierung der Geräte durchgeführt werden kann.

Wiederbefüllung / Reparaturen / Erneuerung einzelner Löscher / Besschilderung:

An alle Nutzer:

Bitte wenden Sie sich direkt an die Löschgruppe Kliniken Berg (Kontakt s.o.).

An alle Gebäudemanager / tba-Leitwarte:

Bitte geben Sie alle Anfragen bezüglich Handfeuerlöschern an die Löschgruppe weiter (Kontakt s.o.).

Regelmäßige Wartung / Prüffristen:

Die wiederkehrende Prüfung und Wartung der Handfeuerlöscher ist alle 2 Jahre vorgeschrieben, das nächste Prüfdatum ist auf dem Löscher angebracht. Die Prüfungen werden von der Löschgruppe Klinken Berg automatisch durchgeführt.



Die Prüfung kann vom Sachkundigen (=Löschgruppe) auch bis zu 6 Monate vorher oder später durchgeführt werden, wenn keine überdurchschnittliche Belastung des Löschers (z.B. Heißbereiche, Feuchtbereiche, Bereiche mit häufigem Temperaturwechsel) vorliegt. Bei jeder Löscherprüfung wird zudem eine Entleerung / Wiederbefüllung mit Inspektion des Druckbehälters durchgeführt. Aus diesem Grund entsteht bei verlängerter Wartungsfrist auch keine höhere Gefahr des Versagens der Löscher im Ernstfall.

Aufstellorte

Die Aufstellorte für die Löscher werden (ggf. in Rücksprache mit den Nutzern) von der Löschgruppe Kliniken Berg festgelegt. Feuerlöscher müssen gut sichtbar und im Brandfall leicht zugänglich sein. Sie müssen vor Beschädigung und Witterungseinflüssen geschützt sein. Die Aufstellorte müssen durch das langnachleuchtende Brandschutzzeichen "Feuerlöschgerät" gekennzeichnet sein.

In Hygienebereichen (OP, ZSVA,...) wird durch die LG Berg die Krankenhaushygiene hinzugezogen.

Schaum- und Wasserlöscher können nicht in frostgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

In MRT-Bereichen sind ausschließlich Feuerlöscher aus nichtmagnetischen Materialien einzusetzen.

Eine Kumulation von mehreren Löschern mit gleichem Löschmittel an einem Aufstellort ist nur im begründeten Ausnahmefall nach Rücksprache mit dem zuständigen Brandschutzbeauftragten (KV2) zulässig.

Standard Handfeuerlöscher_2018_Rev2.1.doc

-3-

Selte 2 von 3

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen





Stabsstelle KV2

Löschmittel

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Nutzungen in den Gebäuden des UKT ist es erforderlich, die bereitgestellten Löschmittel auf die Art der Nutzungen im jeweiligen Bereich abzustimmen, um im Ernstfall die Löscheffektivität sicherzustellen und löschmittelbedingte Folgeschäden zu minimieren.

Die Mitarbeiter der Löschgruppe Kliniken Berg beurteilen jedes Gebäude regelmässig gemäß ASR 2.2. und entscheiden auf Basis Ihrer Sachkunde selbständig über die erforderliche Löscherzahl und die Löschmittel.

Löscher- und Standort-Barcodes:

Löschercode:

Jeder Feuerlöscher trägt am Löscherkopf einen weißen oder gelben gut sichtbaren Barcodeaufkleber, auf dem auch eine Nummer aufgedruckt ist, die mit "FL" beginnt z.B. "FL021638". Wenn Sie einen herrenlosen Löscher finden und der Löschgruppe Kliniken Berg diesen Löschercode durchgeben, können wir Ihnen sagen, wo er hingehört.



Standortcode:

Auf jedem Wandhalter befindet sich der Standortcode, der immer mit einer 4-stelligen Nummer beginnt z.B. "4025SBL01FLS05", Wenn Sie der Löschgruppe Kliniken Berg diesen Standortcode durchgeben, wissen wir, wo wir hin müssen und welcher Löscher und welches Löschmittel dort hingehört.



Standard Handfeuerlöscher_2018_Rev2.1.doc

Selte 3 von 3

Abb. 11-14: Richtlinie Handfeuerlöscher





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Löschmittel

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Nutzungen in den Gebäuden des UKT ist es erforderlich, die bereitgestellten Löschmittel auf die Art der Nutzungen im jeweiligen Bereich abzustimmen, um im Ernstfall die Löscheffektivität sicherzustellen und löschmittelbedingte Folgeschäden zu minimieren. Folgende Tabelle gibt die zu verwendenden Löschmittel (die mindestens für die angegebenen Brandklassen geeignet sein müssen) vor.

Bei allen nicht aufgeführten Nutzungen ist der Brandschutzbeauftragte (Abt. C4) einzubeziehen. Dies gilt insbesondere auch, wenn sich besondere Gefahren (Gefahrstoffe, Strahler,...) im auszustattenden Bereich befinden.

Nutzung	<u>Löschmittel</u>	Brand- klassen
Pflege- und Behandlungsbereiche (Stationen, Ambulanzbereiche, Medizinische Funktionsbereiche, jede Form von Hygienebereichen, alle Nebenräume und Flure der genannten Bereiche)	Schaum	AB
Allgemeine Bereiche (Lagerflächen, Technikbereiche (außer el. Betriebsräume s.u.), Entsorgungsbereiche, Büronutzungen, Parkhäuser und Außenbereiche, Schulungsräume und Hörsäle, Wohnheime, Archivbereiche etc.)	Pulver	ABC
Räume mit hoher Dichte an medizin- technischen Geräten (z.B. Röntgen- CT- und MRT-Kabinen)	Schaum und CO2 (CO2 direkt vor oder im Eingansbereich des Raumes) (MRT = Nichtmagnetische Löscher!)	AB
Elektrische Betriebsräume + Betriebsmittel (ELT- Räume, Serverräume, TK-Anlagen, Technikräume mit hoher Dichte an el. Betriebs- mitteln, im Bereich größerer Schaltschränke, etc.)	Pulver und CO2 (CO2 direkt vor oder im Eingansbereich des Raumes)	AB
<u>Laborbereiche</u> mit laborüblichem Potential an Brandgefahren	Schaum und CO2	AB
Großküchenbereiche im Bereich der Heißgeräte	Fettbrand-Schaum	ABF
Bereiche mit besonderen Gefahren, die in dieser Tabelle nicht erfaßt sind (z.B. Gefahrstofflager)	Sonderbeurteilung je nach gelagerten Stoffen durch Abt. C4	

Wartung und Wiederbefüllung

Die wiederkehrende Prüfung und Wartung der Handfeuerlöscher wird vom tba veranlasst. Sämtliche vorhandenen Handfeuerlöscher müssen beim tba inventarisiert sein. Aus diesem Grund ist das tba spätestens bei Inbetriebnahme über die genaue Art und Zahl der Löscher sowie deren Aufstellorte zu informieren. Gleiches gilt für die abgängigen Löscher bzw. bei Änderungen. Die Abstimmung mit dem tba wird in der Regel durch die Löscherlieferanten- bzw. Prüfdienste vorgenommen.

Abb. 11-15: Vorgaben Löschmittel

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7 Anlage G: BAC-Net

Pflichtenheft BACnet

Universität und Universitätsklinikum Tübingen Modernisierung der Gebäudeleittechnik

Technische Anschaltbedingungen (TAB) für das Datenkommunikationsprotokoll BACnet nach DIN EN ISO 16484-5

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.1 Technische Anschaltbedingungen für das Datenkommunikationsprotokoll BACnet nach DIN EN ISO 16484-5 im Bereich der Management- und Automationsebene

10.7.1.1 Allgemeine Bemerkungen

- 1. Im Bereich der Gesamtuniversität Tübingen sind auf der Managementebene die Systeme der Firmen Johnson Controls (JCI), Sauter und Honeywell vorhanden. Im Rahmen der Modernisierung der Gebäudeautomation und im Hinblick auf eine langfristige Erweiterbarkeit des Systems und der Aufschaltung anderer Automations- und Überwachungssysteme im Bereich der Gesamtuniversität Tübingen, werden die Managementsysteme modernisiert und zukünftig den Anforderungen nach herstellerneutraler und offener Datenkommunikation dem BACnet-Protokoll nach DIN ISO EN 16484-5 und dem Standard ANSI/ASHRAE 135 entsprechen. Die Managementsysteme arbeiten als BACnet-Client mit dem Device Profil BACnet Operation Workstation (B-OWS) mit mehreren Bedienstationen im Datennetz der Gesamtuniversität Tübingen.
- Planungen für Neubauten und Modernisierungen im Bestand sind zukünftig mit dem Datenkommunikationsprotokoll BACnet nach DIN EN ISO 16484-5 unter Berücksichtigung der "TAB BACnet im Bereich der Gesamtuniversität Tübingen" vorzunehmen.
- 3. Die BACnet-Implementierung von Management- und Bedieneinrichtungen (MBE) erfolgt auf der Basis der Richtlinie "BACnet in öffentlichen Gebäuden/BACnet 2011" des AMEV. Die MBE hat die Grundausstattung von BIBBs, Objekttypen, Properties und Zugriffsrechten der empfohlenen Mindestausstattung AMEV-Profil A für die MBE des Anhanges 4 und 5 aus der AMEV-Richtlinie zu unterstützen. Die erweiterte Ausstattung gemäß AMEV-Profil B oder zusätzlich geforderte BACnet-Funktionen werden nur bei konkreter Anforderung aus dem Projekt verwendet. Insofern Objekte, Properties und BIBBs der erweiterten Ausstattung erforderlich sind, werden diese gesondert als Mindeststandard, der nicht unterschritten werden darf, aufgeführt.
- 4. Als Automationsstationen (AS) sind ausschließlich frei programmierbare BACnet-Geräte mit dem BACnet Device Profil BACnet Building Controller (B-BC) einzusetzen. Als Datenkommunikationsprotokoll kommt in der Automationsebene (AE) BACnet nach DIN EN ISO 16484-5 zum Einsatz. Jede Automationsstation muss zum Zweck einer bidirektionalen Kommunikation sowohl als BACnet-Server als auch als BACnet-Client fungieren können. Funktionalität und Anforderungen zur Interoperabilität der Automationsstation müssen dem BACnet Device-Profil B-BC (BACnet Building Controller) entsprechen. Die Normenkonformität des angebotenen Kommunikationsprotokolls BACnet nach ISO 16484-5 für die Automationsstation mit dem Geräteprofil B-BC (BACnet Building Controller) musst durch das Zertifikat einer autorisierten Prüfstelle (akkreditiertes Prüfinstitut nach DIN EN ISO/IEC 17025) nachgewiesen werden und mindestens das Zertifikat des automatischen Konformitätstest 2008 vorweisen..





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 5. Die BACnet-Automationsstationen (B-BC) werden in das bestehende Datennetz der Gesamtuniversität Tübingen eingebunden. Als physikalisches Medium ist grundsätzlich Ethernet (BACnet UDP/IP) vorzusehen. Die BACnet Automationsstationen erfüllen in dem BACnet UDP/IP-Netzwerk und zwischen einem BACnet UDP/IP und einem BACnet PTP-Netzwerk die Routerfunktion und können als Broadcast Management Device (BBMD) eingesetzt werden.
- 6. Die BACnet-Implementierung von Automationseinrichtungen (Automationsstationen) erfolgt auf der Basis der Richtlinie "BACnet in öffentlichen Gebäuden/BACnet 2011" des AMEV. Die AS hat die Grundausstattung von BIBBs, Objekttypen, Properties und Zugriffsrechten der empfohlenen Mindestausstattung AMEV-Profil A für die MBE des Anhanges 4 und 5 aus der AMEV-Richtlinie zu unterstützen. Die erweiterte Ausstattung gemäß AMEV-Profil B oder zusätzlich geforderte BACnet-Funktionen werden nur bei konkreter Anforderung aus dem Projekt verwendet. Insofern Objekte, Properties und BIBBs der erweiterten Ausstattung erforderlich sind, werden diese gesondert als Mindeststandard, der nicht unterschritten werden darf, aufgeführt.
- 7. BACnet nach ISO EN DIN 16484-5 ist das weltweit genormte Protokoll der Gebäudeautomation, das speziell für die Automation und das Managementebene entwickelt wurde. BACnet ist firmenneutral und frei von Lizenzen. Die vom BACnet Protokoll gemäß DIN EN ISO 16484-5 und dem ANSI/ASHRAE Standard 135-2008 einschließlich der in den Addenda 135-2008 definierten Richtlinien sind einzuhalten.
- 8. BACnet definiert wichtige Richtlinien in Anhängen (Annex), z.B.
 - Annex A, PICS (Protocol Implementation Conformance Statements)
 fassen in einem Formular alle wichtigen BACnet- Definitionen
 Geräteprofile zusammen und sind das wichtigste Dokument zur
 Konformitätsbeschreibung
 - Annex K, BIBBs (BACnet Interoperability Building Blocks) werden in Interoperbilitätsbereiche eingeteilt
 - Annex L, ordnet BIBBs den Geräteprofilen zu und definiert typische Profile wie Operator Workstation (B-OWS), Building Controller (B-BC), BACnet Advanced Application Controller (B-AAC), etc.
 - Annex H, definiert den BACnet-Tunneling Router als alternative Übertragungsmöglichkeit über nicht-BACnet-Netzwerke
 - Annex J, definiert BACnet UDP/IP und BBMD (BACnet Broadcast Management Device) für die Kommunikation in Netzwerken mittels Internet-Protokoll
- 9. BACnet umfasst die oberen 4 Schichten des OSI Referenzmodells und erlaubt somit die Kommunikation in einem Netzwerk mit verschiedenen physikalischen Medien, Übertragungsverfahren und Topologien.
- 10. Folgende Netzwerke sind für die Managementebene einzusetzen:
 - BACnet UDP/IP auf Ethernet IEEE 802.3

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 11. Folgende Netzwerke sind für die Automationsebene einzusetzen:
 - BACnet UDP/IP auf Ethernet IEEE 802.3
 - BACnet MS/TP auf der Feldebene
 - Modbus auf der Feldebene
 - M-Bus auf der Feldebene
- 12. Netzwerke wie ARCNET, Ethernet (ohne IP) sind nicht zulässig.
- 13. Es sind "native" BACnet-Geräte einzusetzen, wobei folgende Definition den Begriff definiert:
 - integrierte, untrennbar dem Gerät verbundene BACnet-Schnittstelle
 - BACnet ist auch interner Bus und wird nicht gewandelt (z.B. in OPC)
 - keine alternative Kommunikation möglich, z.B. durch Herstellerbus
 - alle Geräteinformationen als BACnet- Objekt und Funktion zugreifbar
- 14. In Schicht 7, der Applikationsschicht, sind zahlreiche Standard-Datentypen (Objekte) und Systemdienste vereinbart, die vom Anbieter von BACnet-Anwendungen zwingend einzuhalten sind.
- 15. BACnet definiert für die Gebäudeautomation optimale Datenobjekte und passende Dienste zu deren Übertragung. Für eine hochwertige und herstellerübergreifende Gesamtfunktion müssen mindestens folgende BACnet-Objekte in dem Automationsund Managementsystem unterstützt und verwendet werden.
 - Analog_Input, Analog_Output, Analog Value
 - Binary Input, Binary Output, Binary Value
 - Multistate_Input, Multistate_Output, Multistate_Value
 - Accumulator (optional)
 - Calendar
 - Device
 - File
 - Group (optional)
 - Loop
 - Notification Class
 - Event Enrollment
 - Event Log (optional)
 - Program (optional)
 - Schedule
 - Trendlog
 - Pulse Converter (optional)
 - Averaging (optional)
 - Command (optional)

Die Festlegungen entsprechen den in der 1.Ergänzung 2009 BACnet in öffentlichen Gebäuden im Anhang 4 und 5 aufgeführten Empfehlungen der AMEV für die Automationsstation (AS) und die Management- und Bedieneinrichtungen (MBE).





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.1.2 Interoperabilitätsbereiche

BACnet definiert Interoperabilitätsbereiche (IAs, Interoperability Areas) für die funktionale Beschreibung der Konformität. Annex K definiert BIBBs (BACnet Interoperability Building Blocks) mit Diensten (Services), unterschieden nach Client (A) und Server (B), die in Interoperabilitätsbereichen (IA) geordnet und gegliedert sind. Es werden folgende Interoperabilitätsbereiche unterschieden:

10.7.1.2.1 Interoperabilitätsbereich Datenaustausch (IA Data sharing)

- 1. IA Data sharing (Datenaustausch) ist unabdingbar für die Gesamtfunktion der Gebäudeautomation, er entscheidet über die Qualität und Leistungsfähigkeit des Anlagenbetriebes. Das GA-System, speziell die Automationsstation, muss alle relevanten Informationen (z.B. Datenpunkte, Sollwerte etc.) gesamthaft als BACnet-Objekte abbilden können, damit sie zur Kommunikation, Anzeige und Bedienung verfügbar sind:
 - zur Querkommunikation zwischen Automationsstationen (peer to peer)
 - zur Darstellung auf lokalen Bedieneinheiten
 - zur Darstellung in Managementsystemen
- 2. Alle wesentlichen Parameter wie Sollwerte, Grenzwerte, Grenzwerte für Alarme, etc. sind als BACnet Objekte bzw. Properties bereitzustellen und sollen von jedem beliebigen BACnet Client (B-OWS) veränderbar sein. Das auszuführende System muss alle zur Anzeige und Bedienung notwendigen Daten bereitstellen. Als "natives" BACnet-System unterstützt es grundsätzlich alle Objekteigenschaften, insbesondere:
 - Hauptwerte aller physikalischen und kommunikativen Datenpunkte mit Benutzeradresse von 16 Zeichen (gemäß tba Standard 2011) sowie frei definierbare Datenpunktbeschreibung (Klartext) von mindestens 40 Zeichen.
 - Hauptwerte der Verarbeitungsfunktionen
 - Freie definierbare Zustandstexte f
 ür alle stufigen Signale (BI, BO, MO)
 - Alarm- und Warngrenzen für Al
 - Betriebstundenzähler für BI, MO
 - Schaltwechselzähler für BO. MO
 - Regler und Reglerparameter
 - Anlagensteuerung und Anlagenparameter und Sollwerte
- 3. Wichtige zu unterstützende BIBBs sind:
 - DS-RP-A/B Read Property
 - DS-RPM-A/B Read Property Multiple
 - DS-WP-A/B Write Property
 - DS-WPM-B Write Property Multiple
 - DS-COV-A/B Bedienung von COV
 - DS-COVP-A/B Abonnierung von COV
 - DS-COVU-A/B Annahme von COV, spontan





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 4. Auf alle in den GA-Funktionslisten enthaltenen Datenpunkte muss von jedem Punkt im Netzwerk ein Zugriff möglich sein. Jeder Datenpunkt von jedem Gerät im Netzwerk muss für eine Darstellung in Echtzeit zur Verfügung stehen. Die Zeitdauer zur Aktualisierung von Prozesswerten in der grafischen Darstellung des Visualisierungssystems darf max. 5 Sekunden betragen. Die Häufigkeit der Aufzeichnung von Prozessdaten ist abhängig von der Datenart vorzunehmen (für schnelle Prozesse wie Dampf- oder Druckregelung max. 5 Sekunden, für langsame Prozesse wie Raum- oder Außentemperaturüberwachung max. 1 Minute). Der Mechanismus der ereignisorientierten Meldung (Change of Value (COV) reporting) ist durch die betreffenden Geräte zu verwenden. Es muss möglich sein, den aktuellen Zustand aller Eigenschaften von allen BACnet-Objekten jedes im Netzwerk verfügbaren Gerätes zu lesen und darzustellen. Alle Sollwerte und Parameter zur Anpassung der Geräte-Konfiguration an geänderte Betriebsweisen müssen über das Netzwerk geändert / überschrieben werden können.
- 5. Eine Automationsstation (AS) muss in der Lage sein, mindestens die im Leistungsverzeichnis geforderten BACnet-Objekte, einschl. einer Reserve von 20%, gleichzeitig zur Kommunikation und Anzeige bereitzustellen.

10.7.1.2.2 Interoperabilitätsbereich Alarm—und Ereignismanagement (IA Alarm and Event)

- 1. IA Alarm- und Ereignismanagement (Alarm and Event) regelt die Entstehung, den Austausch und die Verteilung von Ereignissen und Alarmen im System. Das System muss nach Vorgaben des Projektes in der Lage sein, Alarme an Bediengeräte und Managementsysteme zu verteilen und darzustellen, die Bedienung von Alarmen zu ermöglichen, ein Alarmprotokoll zu erzeugen, Einstellungen wie Alarmempfänger, Alarmgrenzen, Alarmunterdrückung durchzuführen.
- 2. Alarme sind grundsätzlich für jede technologische Störung, jede Sollwertabweichung bei aktiver Regelung, Sensorausfall, Überwachung Schaltung/Betriebsmeldung, Schaltung an der Hand-/Notbedienebene, Grenzwertverletzungen.
- 3. Folgende grundlegende Funktionen des Alarm- und Ereignis-Managements sind zu erfüllen:
 - Einheitliche Alarmdarstellung und -behandlung in allen Bedieneinheiten des GA-Systems (mit gleichem Zustand, Quittierzustand, Meldungstext, Priorität, Zeitstempel)
 - Alarmpufferung bei kurzzeitigem Ausfall der Kommunikation
 - Definition von Kriterien zur Auslösen von Alarm- und Ereignismeldungen
 - Festlegen von Empfängern für die definierten Alarm- und Ereignismeldungen
 - Weiterleitung der Alarm- und Ereignismeldungen an die festgelegten Empfänger
 - Protokollierung aller aufgetretenen Alarm- und Ereignismeldungen in einer Liste
 - Einrichtung einer Meldeschauerunterdrückung für jeden Alarm





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 4. Insbesondere sind alle Mechanismen zur Verfügung zu stellen, die zur sicheren Übertragung von Alarm- und Ereignismeldungen von der Automationsebene (AS) an die Managementebene (B-OWS) erforderlich sind. Sofern den funktionalen Anforderungen genügend, ist die Benachrichtigungsart des "intrinsic reporting" anstelle des "algorithmic change reporting" zu verwenden.
- 5. Alarm- und Ereignismeldungen müssen durch den Bediener bestätigt werden können (Alarme mit und ohne Quittierfunktion).
- 6. Alle Alarm- und Ereignismeldungen müssen in einer Liste (Recipient_List) gespeichert werden. Diesem Alarm- und Ereignisprotokoll muss zu entnehmen sein, wann ein Alarm auftrat, ob, wann und wer ihn bestätigt hat.
- 7. Der autorisierte Bediener muss jederzeit eine Zusammenfassung aller Alarm- und Ereignismeldungen abrufen können, um sich über den aktuellen Status aller Meldungen zu informieren.
- 8. Ein autorisierter Bediener muss die Möglichkeit haben, die Kriterien, die zum Auslösen von Alarm- und Ereignismeldungen führen, nach seinen Bedürfnissen zu modifizieren (z.B. Alarmunterdrückung, Alarmverzögerung, etc.).
- 9. Ein autorisierter Bediener muss die Möglichkeit haben, die Weiterleitung von Alarmund Ereignismeldungen hinsichtlich Ziel, Prioritäten und der Abhängigkeit von Nutzungszeiten zu beeinflussen.
- 10. Wenn ein Alarm oder Ereignis auftritt wird dies eine Meldung (Event Notification) angezeigt. Diese Meldungen enthalten schon die wichtigsten Informationen über das Ereignis. Die Automationsstationen müssen in der Lage sein den Ereignis-Anweisungstext zusammen mit den anderen Informationen über das Ereignis zu melden. Dabei ist ein mindestens 60 Zeichen langer Alarmtext zusätzlich zu den schon vorhandenen Textinformationen zu übertragen.
- 11. Jeder Alarm muss einzeln in der Automationsstation gebildet und nach nicht quittierbaren, quittierbaren, quittier- und rückstellbaren Alarmen projektiert werden. Alle Alarme müssen zu Sammelalarmen mit freien Filterkriterien nach Alarmprioritäten gebündelt werden können. Es müssen mindestens 5 Alarmprioritäten mit je 3 Notification Classes verarbeitet werden können. Es muss eine Unterscheidung der Alarme nach ihrer Ursache möglich sein. Die Automationsstation muss dazu in der Lage sein die Statuszustände "in Alarm, Fault, Overridden, Out-Of-Service" zu unterscheiden. Dabei sind die Zustände "in Alarm und in Fault" auf jeden Fall als Störmeldungen weiterzuleiten. Systemstörmeldungen wie z.B. Devicestörung, Batteriemeldung, etc. sind nicht zu quittieren und haben keinen Einfluss auf den Anlagenzustand.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 12. Wichtige zu unterstützende BIBBs sind:
 - AE-N-A,-B (Alarmmeldung auslösen)
 - AE-ACK-A,-B (Quittierung annehmen)
 - AE-INFO-A, -B (Liste der anstehenden Alarme und ausstehenden Quittierungen)
 - AE-ASUM-A,-B (Alarmübersicht senden)
 - AE-ESUM-A,-B (Liste der im Ereignisfall meldenden Objekte)
- 13. Beim Starten der B-OWS werden alle anstehenden Alarme angezeigt. Dazu ist das BIBB AE INFO-A notwendig. Falls dies durch die AS nicht unterstützt wird, muss automatisch AE-ASUM-A bzw. AE-ESUM-A verwendet werden.
- 14. BACnet definiert zwei verschiedene Mechanismen für das Erzeugen von Alarmen und Ereignissen
 - Der erste Mechanismus wird als "objektinternes Melden" (en: intrinsic reporting) bezeichnet, weil er auf den objekteigenen Properties beruht, die für das Überwachen eines Ereignisses oder Alarms zugrunde liegen.
 - Der andere Mechanismus wird als "regelbasiertes Melden" (algorithmic change reporting) bezeichnet. Das regelbasierte Melden ist funktional umfassender, da es auf dem zusätzlichen Ereigniskategorieobjekt (en: Event Enrollment object) basiert.
- 15. Das objektinterne Melden ist vorzuziehen, wenn es die Anforderungen erfüllt.
- 16. Zur Errichtung eines funktionierenden Alarmmanagement müssen auch die Device Implementation Guidelines von den BACnet Testing Laboratories (BTL) berücksichtigt werden.
- 10.7.1.2.3 Interoperabilitätsbereich Zeitschalten (IA Scheduling)
 - 1. IA Zeitschalten (Scheduling) für Zugriff auf lokale Zeitpläne der Automationsstation
 - 2. Der Zugriff auf und die Veränderung von den in den Automationsstationen abgelegten Kalender- und Zeitprogrammen muss über das Netzwerk von der Managementebene aus möglich sein.
 - 3. Der Bediener muss jederzeit die Möglichkeit haben:
 - den Inhalt der aktuellen Kalender- und Zeitprogramme einzusehen, um ableiten zu können, welche Regel- und Steuerungsaktivitäten gegenwärtig stattfinden
 - auf den Zeitplan für jedes Gerät, welches von einem Kalender- oder Zeitprogramm beeinflusst wird, Einfluss zu nehmen. Dies gilt auch von der Managementebene aus für in der Automationsebene abgelegte Kalender- und Zeitprogramme.
 - 4. Wichtige zu unterstützende BIBBs sind:
 - SCHED-A, SCHED-E-B (Zeitplan lesen und ändern)
 - 5. Für die BACnet-Automationsstation werden mindestens 64 unabhängige Zeitschaltprogramme als Wochenpläne gefordert. Der eingegebene Kalender muss alle Feiertage für die nächsten 10 Jahre eingetragen haben.

UNIVERSITÄTS KLINIKUM TÜBINGEN

TGA-Standard



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.1.2.4 Interoperabilitätsbereich Langzeittrend (IA Trending)

- 1. IA Langzeittrend (Trending) für Zugriff auf lokale Trendspeicher der Automationsstation.
- 2. Es muss möglich sein, die Daten, welche von jedem Gerät im GA-Netzwerk geliefert werden, aufzuzeichnen und zu archivieren. Der Zugriff auf in den Automationsstationen abgelegte aufgezeichnete Daten muss über das Netzwerk von einer B-OWS in der Managementebene aus möglich sein. Der Bediener muss in der Lage sein, aufgezeichnete Daten abzurufen und zur Auswertung in tabellarischer und/oder grafischer Form darzustellen sowie diese Darstellung seinen Bedürfnissen anzupassen. Ein autorisierter Bediener muss die Möglichkeit haben, die Aufzeichnungsrate und -dauer zu modifizieren. Das dynamische Erzeugen und Löschen von Trend_Logs mit einer beliebigen B-OWS in der AS muss möglich sein.
- 3. Wichtige zu unterstützende BIBBs sind:
 - T-VMT-A, -I-B (Trends der AS ändern)
 - T-ATR-A, -B (Trends der AS auslesen)
- 4. Für jeden eingerichteten Regelkreis sind Trend_Log Objekte anzulegen. Alle Schaltungen und Betriebsmeldungen werden einheitlich mit Trend_Log Objekten archiviert (ereignisorientierte Aufzeichnung).

10.7.1.2.5 Interoperabilitätsbereich Geräte- und Netzwerkmanagement (Device and Network)

- IA Geräte- und Netzwerkmanagement (Device and Network) beschreibt die Möglichkeit, Geräte- und Netzwerkeigenschaften über BACnet abzufragen und zu verändern z.B. Zeitsynchronisierung angeschlossener AS und Lebenszeichenüberwachung angeschlossener AS. Der Bediener muss jederzeit in der Lage sein:
 - den Status jedes Gerätes im Netzwerk abzufragen
 - Informationen über jedes BACnet-Objekt und dessen Eigenschaften anzuzeigen
 - Geräte, die eine Fehlfunktion aufweisen, kommunikativ zu deaktivieren
 - eine Synchronisation von Datum und Uhrzeit an den Geräten durchzuführen
 - bei dafür vorgesehenen Geräten einen ferngesteuerten Neustart auszulösen
 - eine Datensicherung / -rücksicherung der Konfiguration von dafür vorgesehenen Geräten durchzuführen
 - eine Verbindung zu einem entfernten Netzwerk auf- und abzubauen
- 2. Wichtige zu unterstützende BIBBs sind:
 - DM-TS-B (Zeitsynchronisierung annehmen)
 - DM-UTC-B (Zeitsynchronisierung vornehmen)
 - DM-RD-B (Device Neustart vornehmen)
 - DM-DCC-B (Device Kommunikationskontrolle)
 - DM-BR-B (Device Datensicherung)
 - DM-LM-B (Hinzufügen oder Entfernen von Listenelementen)
 - DM-DDB-A/B Dynamisches Device Binding (Geräte am Netzwerk suchen)
 - DM-DOB-A/B Dynamisches Object Binding (Objekte am Netzwerk suchen)
 - DM-OCD-A/B Dynamisches Erzeugen und Löschen von Objekten





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 3. Die Konformität wird vom Hersteller mit einem PICS (Protocol Implementation Conformance Statement nach BACnet Standard Annex A erklärt. Dieses PICS gibt Auskunft über normenkonforme Unterstützung der
 - Geräteprofile
 - Dienste, jeweils als Client und Server
 - Standard BACnet-Objekte
 - Standard- und optionale Eigenschaften ("Properties") jedes Objektes
 - Herstellerspezifische (proprietäre) Objekte und Erweiterungen der Eigenschaften
 - Unterstützte physikalische Medien
 - spezifische Einstellparameter, Datenraten, zulässige Wertebereiche etc.
 - Zeichensatz europäisch und/oder amerikanisch
- 4. Die PICS ermöglichen die Abklärung der Interoperabilität. Es dürfen in BACnet herstellereigene Objekte und Dienste erzeugt werden, wenn sie das Zusammenwirken von Komponenten verschiedener Hersteller nicht verhindern oder stark erschweren.
- 5. Die Konformität zu BACnet und ein ausgefülltes PICS sind Voraussetzung für ein optimales Zusammenwirken im Sinne interoperabler Funktionen. Darüber hinaus müssen PICS verschiedener Systemkomponenten auch inhaltlich und sinngemäß aufeinander abgestimmt werden. BACnet-Komponenten arbeiten nur zusammen, wenn sie über aufeinander abgestimmte (komplementäre) Dienste und geeignete Objekte verfügen. Im Rahmen eines Interoperabilitätstests erfolgt eine Überprüfung der Übereinstimmung der PICS. So wird sichergestellt, dass das Gesamtsystem die geforderte Funktionalität liefert.
- 6. Zur Dokumentation projektspezifischer BACnet-Adressen (physikalische und virtuelle DP) in einer standardisierten Form wird eine EDE-Liste in MS-Excel verwendet (Engineering Data Exchange). Es werden sämtliche im Gerät enthaltenden Objekte aufgelistet, auch die komplexen Objekte wie Trend_Log, Notification_Class, Schedule, Event_Enrollment, etc. Die EDE-Liste ist vom Lieferanten der Automationsstationen vollständig auszufüllen, inklusive aller Pflichtund freiwilligen Felder sowie der angefügten Einheiten- und Zustandstexttabellen.
- 7. Folgende Informationen sind zu jedem BACnet-Objekt anzugeben:
 - in Pflichtfeldern (mandatory)
 - technische Objektnamen, -Adressen und Objekttypen
 - Benutzeradresse (keyname)
 - in zusätzlichen Feldern
 - Klartext zum Objekt (description)
 - physikalische Einheit (unit)
 - Zustandstexte (state text)
 - obere und untere Alarmgrenzen (high limit, low limit)
 - Bereichsgrenzen, Wertebereich (max/min present value)
 - Lese/Schreibrecht auf das Objekt (commandable)
 - ursprüngliche Adresse im Automationssystem (vendor specific address)
- 8. Normungsbedingt sind die Feldbezeichner der Tabelle in englischer Sprache gehalten. Die projektspezifischen Eingaben sind vollständig in deutscher Sprache vorzunehmen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 9. Der Einsatz von OPC (Wandlung BACnet zu OPC) in den Automationsstationen wird als nicht-nativ bewertet und ist nur in Ausnahmefällen zulässig, denn folgende wichtige Grundforderungen zur Betriebssicherheit sind mit OPC nicht erfüllt, wie z.B.
 - Alarme sind in AS zu bilden und in AS und MEN einheitlich
 - Zeitprogramme sind in AS zu bilden
 - Trenddaten sind in AS zu speichern
 - Unterbrechungsfreier Betrieb bei Parameteränderung der AS
 - Bei Unterbrechung der Kommunikation arbeiten AS uneingeschränkt weiter

10.7.2 BACnet-Objekte

10.7.2.1 Allgemeine Bemerkungen

Die bisher im BACnet-Standard festgelegten Objekttypen beschreiben mit einem Satz von eindeutig benannten und strukturierten Datenelementen, genannt Properties, durch Festlegung der entsprechenden Datenarten und -Begrenzungen alle erforderlichen Informationen für eine programmgestützte Interpretation im Kontext Gebäudeautomation. Die Daten werden mit ebenfalls im BACnet-Standard festgelegten Diensten (engl.: Services) übertragen. Die für eine Interoperabilität erforderlichen Datenelemente sind normativ zwingend vorgegeben. Alle optionalen Properties erweitern die funktionalen Eigenschaften eines BACnet-Obiekts, wenn im Projekt erforderlich und den Interoperabilitätsbereich, wenn sie von den beteiligten Kommunikationspartnern gleichermaßen ausgeführt werden. Die BACnet-Objekttypen stellen die sichtbare und genormte Grundlage für die Interoperabilität von vernetzten GA-Systemen dar, Während die beschriebene Anwendung der IOBs, in Verbindung mit den Profilen des Anhangs A Einrichtungen spezifiziert, die über einen bekannten Umfang an BACnet-Funktionalität verfügen, ist die Anzahl und Art von BACnet-Objekten, abhängig von den geforderten Datenpunkten und den Funktionen für Überwachungs-, Steuer-, Regel- Optimierungs-, Management und Bedienaufgaben. Hierzu gehören z.B. die Anzahl von Meldungen, Zeitprogramm-Einträgen, dynamische Einblendungen usw. .

Dieser Abschnitt gibt Hinweise zur Festlegung von BACnet-Objekten sowohl im Bereich der Management- (BACnet Operation Workstation, B-OWS) als auch der Automationsebene (BACnet Building Controller, B-BC). Nachfolgend sind die wesentlichen Anforderungen des Auftraggebers an die BACnet-Objekte aufgeführt:

- 1. Zur Identifizierung von Objekten und Geräten sind aussagekräftige Bezeichnungen / Abkürzungen zu wählen, die im Wesentlichen der Struktur "Gebäude / Ort (z.B. Geschoss) / Anlage / Aggregat / Datenpunkt" folgen. Die Bezeichnungen müssen mindestens 40 Zeichen lang sein und durch Sonderzeichen wie z.B. Punkte getrennt werden können, um der oben angegebenen Struktur zu entsprechen. Die Durchgängigkeit der Verwendung gleicher Namenskonventionen im gesamten System von Automations- und Managementebene ist sicherzustellen.
- 2. Die "Out of Service"-Eigenschaft muss für alle Objekte mit dieser Eigenschaft einstellbar (überschreibbar) sein. Das Setzen/Rücksetzen eines BACnet Input Objekts auf Out_Of_Service muss dazu führen, dass der über die B-OWS gesetzte Present_Value anstelle des Messwertes in der jeweiligen Applikation verwendet wird. Nach dem Zurücksetzen muss der Present_Value sofort den aktuellen Wert übernehmen.
- 3. Jedes Geräte-Objekt (Device Object) muss über eine Eigenschaft zur Objekt-Beschreibung (Objekt Property "Description") verfügen, mit deren Hilfe eine frei definierbare Datenpunktbeschreibung (Klartext) von mindestens 40 Zeichen in Form einer Textergänzung zum betreffenden Objekt definiert werden kann. Der Text muss frei editierbar sein und von der B-OWS veränderbar sein





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 4. Die Zustände der binären Ein- und Ausgabeobjekte (z. B. Ein / Aus, Normal / Störung, Hand / Automatik) werden projektspezifisch beschrieben mit Hilfe der beiden Properties "Aktiv-Zustandstext" (Active_Text) und "Inaktiv-Zustandstext" (Inactive_Text). Die Properties müssen Zustandstexte mit mindestens 20 Zeichen zulassen. Die Zustände von mehrstufigen Ein- und Ausgabeobjekten werden beschrieben im Property "Zustandstext" (State_Text), das über eine Liste mit allen möglichen Schaltzustände verfügt. Jeder Listeneintrag für mindestens 20 Zeichen umfassen können. Die Zustandstexte sind beim Engineering vollständig in Anlehnung zum Bestand zu konfigurieren.
- 5. Alle analogen Objekte müssen konsequent Änderungsinformationen übertragen (COV Reporting). Dabei muss auf die Objekteigenschaft "COV_Increment" ein Schreibzugriff gewährt werden.
- 6. Bei den binären Ausgängen / Werten wird die Unterstützung aller Objekteigenschaften gefordert, die die Anzahl der Zustandswechsel sowie die aufsummierte Laufzeit betreffen, falls dies für die Anlagenfunktion erforderlich ist. Die aufsummierte Laufzeit für die Betriebsstunden sowie der Grenzwert für die Wartungsfunktion muss von jeder Bedienstation in der Management- und Automationsebene zurückgesetzt werden können. Betriebsstunden werden in binären Objekten mit Hilfe der Properties "Betriebsstundenzähler" (Elapsed-Active_Time) und "Betriebsstundenzähler-Rücksetzzeitpunkt" (Time_Of_Active Time_Reset) erfasst. Die Betriebsstunden sind in Sekunden zu übergeben. Rückstellen bzw. Überschreiben des Wertes durch den Client muss möglich sein und ist zu protokollieren. Auch das Einstellen einer Obergrenze zur Auslösung einer Wartungsmeldung muss möglich sein. Das automatische Übermitteln einer Wartungsmeldung bei Überschreitung der Obergrenze durch einen Betriebsstundenzähler wird mit Hilfe des regelbasierten Meldens (Algorithmic Change Reporting) realisiert.
- 7. Bei binären und mehrstufigen Ausgabeobjekten muss das Property "Rückmeldungswert" (Feedback_Value) die automatische Überwachung des Sollzustandes mittels Intrinsic Reporting ermöglichen. Weichen Soll- und Ist-Zustand voneinander ab, ist nach einer einstellbaren Zeit eine Störmeldung auszugeben.
- 8. Zusätzliche, nicht geforderte BACnet-Objekte dürfen nicht eingerichtet werden (z. B. Objekte zur vorgelagerten Signalaufbereitung zur Kompensation von Nichtlinearitäten eines Sensors)
- 9. Mehrstufige Ein- und Ausgabeobjekte müssen mindestens zwölf Schaltzustände darstellen können. Die Schaltstufen sind automatisch gegeneinander verriegelt.
- 10. Bei analogen, binären und mehrstufigen Ausgabe- und Wertobjekten können mehrere Eingriffe gleichzeitig erfolgen (z. B. Zeitschalten mit Zeitschaltobjekt und Handschalten mit Binäreingabe). Die Prioritäten der unterschiedlichen Eingriffe (z. B. Handschalten vor Zeitschalten) werden durch Eintragung des jeweils gewünschten Wertes in einer von 16 verfügbaren Prioritätenspalten im Property "Kommando-Prioritäten" (Priority_Array) festgelegt. Somit lassen sich alle Output Objekte durch eine beliebige B-OWS mit jeder beliebigen Priorität übersteuern.
- 11. Gemäß Norm müssen Ein- und Ausgabeobjekte in der Lage sein, im Property "Zustandsangaben" (Status_Flags) folgende vorgegebenen Zustände zu unterscheiden:

❖ Alarmzustand (In Alarm)

Systemfehler (z. B. Geberstörung) (Fault)

Wert/Zustand überschrieben (Handeingriff) (Overridden)

❖ Außer Funktion gesetzt (Systembedienung) (Out Of Service)

Dabei sind die Zustände "Alarm" und "Systemfehler" als Störungsmeldungen weiterzuleiten. Die Störungsmeldungen müssen entsprechend ihrer Wichtigkeit priorisiert werden.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 12. Geräte mit Kalenderfunktionalität müssen wenigstens ein Kalender-Objekt mit mindestens 20 Einträgen enthalten. Von jeder Workstation (B-OWS) im Netzwerk muss ein lesender und schreibender Zugriff auf die Kalenderobjekte möglich sein. Alle zur Änderung von Kalendereinträgen über das Netzwerk notwendigen Datentypen müssen unterstützt werden. Eine typische Anwendung des Objektes ist das Ablegen von Feiertagen, Betriebsferien oder von besonderen Ereignissen, an denen ein besonderer Zeitplan (Schedule) gültig ist. Es ist das zeitabhängige Schalten nach DIN EN ISO 16484-3 gefordert. Dazu sind alle zur Eingabe eines Kalendereintrages erforderlichen Datenarten für das Property "Date_List" zu unterstützen. Dies sind einzelne Tage, Zeitspannen, spezielle Wochen und Tage innerhalb eines Monats.
- 13. Das Zeitplanobjekt "Schedule" bietet die Möglichkeit Zustände oder Werte basierend auf Datum und Uhrzeit zu verändern. Dabei wird typischerweise auf virtuelle Datenpunkte wie "Betriebsart Gesamtanlage", auf Betriebsparameter wie Sollwerte oder auf physikalische Ausgabefunktionen eingewirkt. Ein Zeitplan muss mehreren Datenpunkten zugeordnet werden können, wobei dann jeder Datenpunkt zu einer bestimmten Zeit auf den gleichen Wert geschaltet wird. Jede Automationsstation muss mindestens 10 Schedule-Objekte mit jeweils 10 Zeiteinträgen zur Verfügung stellen. Einträge in Zeitplänen (Schedules) müssen von jeder Workstation (B-OWS) und Vor-Ort Bedieneinheit aus verändert werden können. Die B-OWS muss in Zeitplänen unterschiedlichen Typen Binary, Anlog und Multistate unterstützen.
- 14. Die B-OWS muss in Zeitplänen Sondertage auf 2 verschiedene Arten handeln können, einmal mit dem Calendar Objekt, als zweites mit direktem Sondertag-Eintrag im Schedule Objekt
- 15. PID-Regelkreise müssen durch Regler-Objekte realisiert werden, um Parameter von einer Workstation (B-OWS) und einer Vor-Ort Bedieneinheit aus verändern zu können. Die entsprechenden Parameter müssen beschreibbar sein.
- 16. Falls es für eine bestimmte Anwendung erforderlich sein sollte, müssen die entsprechenden Objekte wie z.B. Trend Log, Notification Class, Calendar, Schedule, etc. dynamisch (zur Laufzeit des Systems) erzeugt werden können. Die AS unterstützt das dynamische Löschen und Erzeugen von Objekten mit einer beliebigen B-OWS.
- 17. Die B-OWS muss Trends aus der AS (B-BC) anzeigen, aus der AS auslesen und in eine Datenbank archivieren (Historische Daten über einen längeren Zeitraum) und die gespeicherten Daten als csv-Datei zum Export bereitstellen können.
- 18. Die Darstellung der Inhalte der Trend_Logs muss in grafischer und tabellarischer Form erfolgen
- 19. Lese- und Schreibrechte für jeden Parameter müssen programmierbar und mindestens in 8 Stufen getrennt einstellbar sein
- 20. Die B-OWS (MBE) muss in der Lage sein BACnet Devices zu finden und die enthaltenen Objekte auszulesen. Die Generierung der Datenbasis in der B-OWS erfolgt auf diesem Weg und nicht durch den Import von EDE-Files
- 21. Die B-OWS unterstützt UTC-Time_Synchronisation
- 22. Änderungen durch eine beliebige B-OWS (z.B. Sollwerte, dynamische erzeugte Objekte, etc.) müssen nach Operationen mit dem AS Engineering Tool (z.B. bei Programmänderungen, Neuladen der AS, etc.) erhalten bleiben





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.2.2 Beschreibung der BACnet-Objekte

1. Die in der Norm festgelegten BACnet Objekttypen beschreiben mit einem Satz von eindeutig benannten und strukturierten Daten-Elementen, genannt Properties, durch Festlegung der entsprechenden Datenarten und Begrenzungen alle erforderlichen Informationen für eine programmgestützte Interpretation im Kontext Gebäudeautomation. Die Daten werden mit ebenfalls in der Norm festgelegten Diensten (Services) übertragen. Die für eine Interoperabilität mit eingeschränkter Systemfunktionalität erforderlichen Daten-Elemente sind normativ zwingend vorgegeben. Alle optionalen Properties erweitern den Interoperabilitätsbereich, wenn sie von den beteiligten Kommunikationspartnern gleichermaßen implementiert werden. Der für das GA-System im Bereich der Gesamtuniversität Tübingen insgesamt erforderliche Interoperabilitätsbereich und daraus abgeleitet die BIBBs (BACnet Interoperabilitäts-Bausteine) für die unterschiedlichen Einrichtungen (Devices) wird nachfolgend beschrieben.

10.7.2.3 Systemengineering und Diagnose über BACnet-Dienste

- 1. Eine Besonderheit von BACnet ist die Möglichkeit, die Arbeitsweise von Regelfunktionen in heterogenen GA-Systemen durch Beeinflussung der Properties des Reglerobjekts zu verändern. Gleichzeitig können die Resultate bezogen auf die Funktion beobachtet werden. Diese Funktionalität ist von besonderer Bedeutung während der Inbetriebnahme oder für die Diagnose von Problemen und für den Nachweis der Funktion.
- 2. Um den Aktualwert (Present_Value) eines Objektes von dem darunter liegenden Prozess zu entkoppeln und ihm einen bestimmten Wert vorzugeben, muss das Objekt zuerst außer Betrieb genommen werden, was durch Setzen des "out of service"-Property auf "wahr" (true) erfolgt. Das "out of service"-Property wird für alle Ein-Ausgabe- und Wert-Objekte sowie für das Reglerobjekt und das Programmobjekt zur Verfügung gestellt.
- 3. Um auch sehr einfachen, anwendungsspezifischen Geräten entgegenzukommen, verlangt BACnet nicht, dass das "out of service"-Property schreibbar ist. In solchen Geräten wird das "out of service"-Property von device-internen Funktionen festgelegt und gegebenenfalls verändert. Dabei kann es sich um herstellerspezifische Konfigurationswerkzeuge handeln. Eine Inbetriebnahme und Diagnose über das BACnet-Netzwerk ist nur möglich, wenn das "out of service"-Property für das Diagnosesystem schreibbar ist. Deshalb das muss das "out of service"-Property bei allen dafür vorgesehenen Objekten einstellbar (überschreibbar) sein.

10.7.2.4 Benutzung der Objektbeschreibung

1. Alle BACnet-Objekte haben ein Property für einen optionalen Beschreibungstext dessen Länge und Inhalt nicht vorgegeben bzw. eingeschränkt ist. Der Zweck dieses Objekt-Property ("Description") ist, einem Bediener oder Servicetechniker Informationen über die Verwendung oder Anwendung eines bestimmten Objektes in einer BACnet-Einrichtung zu beschreiben. Für jedes BACnet-Objekt ist eine frei definierbare Datenpunktbeschreibung (Klartext) von mindestens 40 Zeichen in Form einer Textergänzung zum betreffenden Objekt vorzusehen. Der Text muss in deutscher Sprache verfasst sein, frei editiert werden können und dem Zeichensatz nach ISO-8859-1 oder ISO-10646 inkl. deutscher Sonderzeichen entsprechen. In jedem Fall ist eine ausgefüllte Objekt-Beschreibung insbesondere beim Hardware-Objekt in der Projektdokumentation sehr wichtig.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.2.5 Anmerkung zu komplexen Kommunikations-Objekttypen

- 1. Nach DIN EN ISO 16484-3 erfordern alle Objekttypen, die über E/A-Objekte hinausgehen ("komplexe Kommunikationsobjekte"), eine besondere Abstimmung zwischen den System-Errichtern bei einer heterogenen Systemkopplung und eine besonders sorgfältige Dokumentation wegen evtl. Gewährleistungsansprüche. Ziel der Abstimmung der Objekt-Properties ist es, eine konsistente Verwendung in einem Projekt sicherzustellen. In DIN EN ISO 16484-5 Datenprotokoll wird die Verwendung und Behandlung dieser Objekt-Properties als "local matter" bezeichnet, d. h. eine projektspezifisch von Fall zu Fall zu lösende Aufgabe.
- 2. Die geforderten GA-Funktionen sind mit möglichst leistungsfähigen Objekttypen in den AS einzurichten und nicht über sogenannte Hilfsobjekte nachzubilden oder in MBE parallel einzurichten. Zum Beispiel muss die Änderung der Zeitschaltprogramme in den AS durch die MBE mit Hilfe der Objekttypen Zeitplan (Schedule) oder Kalender (Calendar) erfolgen und nicht über eine Ansammlung von einfachen Objekttypen.
- 3. Das Einrichten von geforderten BACnet-Funktionen für den laufenden GA-Betrieb mit nicht geforderten herstellerspezifischen Objekttypen, Properties oder Diensten sowie Einschränkungen oder Erweiterungen ist nicht zugelassen.

10.7.2.6 Analoge Eingabe, Ausgabe und Analogwert – COV

Alle analogen Objekttypen haben die Fähigkeit, Wertänderungen zu melden, indem sie die COV Reporting Methode benutzen. Dazu muss der Wert von einer anderen BACnet-Einrichtung (als Client) abonniert werden. Die Wertübertragung nach dem COV Verfahren wird gefordert, damit alle analogen Objekte (Eingabe, Ausgabe und Wert) konsequent als Änderungsinformationen übertragen werden. Der Schreibzugriff auf den Schwellenwert für die Übertragung (COV_Increment) über die BACnet Dienste muss ebenfalls ausgeführt werden. Grenzwerte müssen veränderbar sein, Fehlerzustände angezeigt und Ersatzwerte vorgeben werden können.

10.7.2.7 Binäre Eingabe - Zustandstexte

Binäre Eingaben verfügen über zwei Objekt-Properties deren Inhalte abzustimmen sind. Im Vorfeld hat eine Abstimmung aller Zustandstexte für die binären Datenpunkte in Form der Objekt-Properties Inactive_Text und Active_Text mit dem Auftraggeber zu erfolgen. Beispiele sind "Ein", "Aus", "Gestört", "Stopp", "Offen", "Geschlossen", "Aus, Stufe 1, Stufe 2", "Automatik, Aus, Ein", etc..





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.2.8 Binäre Ausgabe

- 1. Für die binäre Ausgabe sind zusätzlich zu den Properties Inactive_Text und Active_Text (siehe binäre Eingabe) folgende Properties auszuführen :
 - Property Feedback_Value (Befehlsausführkontrolle)
 - Property accumulated run times (Betriebsstundenerfassung)
 - Die Anzahl der Schaltzyklen und die aufsummierte Laufzeit ist zu erfassen und zu übertragen. Durch die Funktion für aufsummierte Laufzeiten (accumulated run times) sind ebenso die Objekt-Properties Elapsed_Active_Time und Time_Of_Active_Time_ Reset gefordert.
 Dabei muss das Property Elapsed_Active_Time schreibbar sein, damit die gezählte Laufzeit zurücksetzbar ist.
 - Property Minimum_On_Time und Minimum_Off_Time (Minimale Einund/oder minimale Aus-Zeit)
 - Die Anwendung ist z. B. für die Höchstlastbegrenzung, Impulsschaltbefehle, etc. vorgesehen.
 - Property Change_Of_State_Count (Ereigniszählung)
 - Das Property dient zur Zählung der Schalthäufigkeit. Durch diese Funktion sind ebenso die Objekt-Properties Change_Of_State_Time (Zeitstempel für einen Zustandswechsel) und Time_Of_State_Count_Reset (Zeitstempel für das Rücksetzen des Zählers für die Zustandswechsel) gefordert. Dabei muss der Change_Of_State_ Count schreibbar sein, so dass der Zählerstand zurücksetzbar ist.
- 2. Die Prioritätensteuerung einer binären Ausgabe ist mit dem Property "Kommando-Prioritäten" (Priority Array) auszuführen. Der Einsatz eines oder mehrerer BACnet-Objekte ist nicht erlaubt.

10.7.2.9 Binärwert (Binary Value)

Für das Objekt eines virtuellen oder gemeinsamen, kommunikativen Datenpunkts sind die unter dem Punkt "Binäre Ausgabe" beschriebenen Properties "Inactive_Text und Active_Text, Minimum_On_Time und Minimum_Off_Time, Change_Of_State_Time, Change_Of_State_Count, Elapsed_Active_Time und Time_Of_Active_Time_Reset "auszuführen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.2.10 Betriebskalender Objekt

- 1. Das Kalenderobjekt (Calendar Object) dient dazu, eine Liste mit Zeitangaben anzulegen. Die Zeitangaben werden im Property "Datumsliste" (Date_List) als Datum, Zeitspanne oder Kombinationen aus Monat, Woche und Wochentag eingetragen. Eine typische Anwendung des Objektes Betriebskalender ist das Ablegen von Feiertagen, Betriebsferien oder von besonderen Ereignissen, an denen ein besonderer Zeitplan (Schedule) gültig ist. BACnet legt weder die Anzahl der Kalender Objekte fest, noch die Anzahl der Einträge, die ein Betriebskalender mindestens zulassen muss. BACnet legt auch nicht fest, ob die Einträge im Betriebskalender über das Netzwerk verändert werden können. Sind Einträge für das zeitabhängige Schalten nach DIN EN ISO 16484-3 gefordert, sind alle zur Eingabe eines Kalendereintrages erforderlichen Datenarten für das Property Date_List zu unterstützen. Dies sind einzelne Tage, Zeitspannen, spezielle Wochen und Tage innerhalb eines Monats. Jede BACnet-Automationseinrichtung muss eine Kapazität von wenigstens 30 Einträgen erlauben.
- Von jeder MBE im Netzwerk und über das Bediengerät der Automationsstation muss lesender und schreibender Zugriff auf die Zeitplanobjekte möglich sein. Sofern im Projekt nicht anders spezifiziert, sind beide Bedienmöglichkeiten gleichberechtigt. Der letzte Eintrag hat somit Gültigkeit.

10.7.2.11 Reglerobjekt

Reglerobjekte dienen dazu, Regelfunktionen und deren Parameter darzustellen und zu beeinflussen. Eine Einstellung der Regelparameter über das GA-Netzwerk ist auszuführen. Dadurch müssen die Reglerparameter, die zur Optimierung des Regelverhaltens benötigt werden, schreibbar sein. Dabei handelt es sich um folgende Parameter: Update_Interval, Setpoint (Sollwert), Proportional_Constant (P-Bereich, Xp), Integral_Constant (Nachstellzeit), Derivative_Constant (Vorhaltezeit) und Bias. Zusätzliche Parameter werden von der Norm nicht unterstützt.

10.7.2.12 Mehrstufige Ein- und Ausgabe, mehrstufiger Wert

Mehrstufige EIN-/Ausgabe Objekte verfügen über Objekt-Properties State_Text für jeden der möglichen Zustände, die der Aktualwert als Property Present_Value annehmen kann. Zusätzlich verfügen mehrstufige Ausgabeobjekte über das Property Feedback_Value. Alle mehrstufigen Objekttypen haben die Fähigkeit, Wertänderungen zu melden, indem sie die objekteigene (intrinsic reporting) Methode für COS (Change of State) benutzen. Die Inhalte der Objekt-Properties State_Text sind bei einem Projekt vor dem Engineering abzustimmen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.2.13 Zeitplanobjekt

- 1. Zeitschaltfunktionen sind grundsätzlich mit dem Zeitplanobjekt in den Automationsstationen zu realisieren. Das Zeitplanobjekt (Schedule Object) wird eingesetzt, um Zustände oder Werte in Abhängigkeit von Datum und Uhrzeit zu verändern. Dabei wird z. B. auf physikalische Ausgabefunktionen, Betriebsparameter (z. B. Sollwerte) oder virtuelle Objekte wie "Betriebsart Gesamtanlage" eingewirkt. Das Property "Wochenzeitplan" (Weekly_Schedule) enthält einen Zeitplan für sieben Wochentage mit mindestens 6 Schaltzeiten und werten je Tag. Der Zeitbereich, in dem das Zeitplanobjekt aktiv ist, wird im Property "Gültigkeitszeitraum" (Effektive_Period) festgelegt. Ein Zeitplan kann mehreren Objekten vom gleichen Typ zugeordnet werden, wobei alle diese Objekte zu der vorgegebenen Zeit auf den gleichen Wert gesetzt werden. Ausnahmen vom Zeitschaltplan sind – auch wenn sie nur einmalig auftreten – mit dem Property "Ausnahmezeitplan" (Exception_Schedule) des Zeitplanobjekts zu erfassen. Die von den Ausnahmen betroffenen Zeiträume werden mit dem Kalenderobjekt festgelegt. Jede AS muss mindestens 10 Zeitplanobjekte mit jeweils mindestens 6 Zeiteinträgen pro Wochentag (Weekly_Schedule) und mindestens 6 Verweise auf Kalenderobjekte pro Property "Ausnahmezeitplan" (Exception Schedule) zu Verfügung stellen. Im Property "Auftragsprioritäten" (Priority_For_Writing) wird die Priorität des Eingriffs des Zeitplanobjekts festgelegt. Diese hat Auswirkungen auf die Position des Eintrags im Property "Kommando-Prioritäten" (Priority Array) des vom Eingriff betroffenen Objekts.
- 2. Von jeder MBE im Netzwerk und über das Bediengerät der Automationsstation muss lesender und schreibender Zugriff auf die Zeitplanobjekte möglich sein. Sofern im Projekt nicht anders spezifiziert, sind beide Bedienmöglichkeiten gleichberechtigt. Der letzte Eintrag hat somit Gültigkeit. Änderungen vor Ort sind als Betriebsmeldung an die MBE zu melden.

10.7.2.14 Erzeugen und Löschen von BACnet Objekten im laufenden Betrieb (Dynamic Object Creation and Deletion))

BACnet bietet die Möglichkeit, neue Objekte dynamisch zu erzeugen, also nach dem eigentlichen Engineering Prozess. Theoretisch können mit diesem Verfahren alle Objekttypen erzeugt werden. Diese Funktionalität dient hauptsächlich dazu, Objekte wie Mittelwert, Betriebskalender, Ereigniskategorie, Gruppeneingabe, Meldungsklasse, Zeitplan und Trend Aufzeichnung im Betrieb des GA-Systems dynamisch zu erzeugen.





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.3 Anwendung von BACnet Diensten (Services)

10.7.3.1 Prioritätensteuerung für interoperable Aufträge/Befehle

Eine Stärke des BACnet Protokolls ist die Verwendung des Verfahrens für die Priorisierung von Befehlen (command priority). Damit wird es möglich, die verschiedenen Befehle wie Start- und Stoppbefehle, Sollwertverstellung etc. zu priorisieren um die Reihenfolge der Befehlsausführung vorhersehbar zu gestalten. Den verschiedenen Prozessen/GA-Funktionen oder Datenpunkten wird eine Prioritätenebene (command priority level) zugeordnet.

In BACnet ist folgendes Prioritätenschema bereits festgelegt:

Prioritäten- ebene	Anwendung	Beispiel
1	Manual-Life Safety (Sicherheit – Hand)	Not-Aus
2	Automatic-Life Safety (Sicherheit - Automatik)	Brand
3	Frei Verfügbar	
4	Frei Verfügbar	
5	Critical Equipment Control (Kritische Anwendung)	Frost, Übertemperatur
6	Minimum On/Off (Ein/Aus)	Nachlaufzeit
7	Frei Verfügbar	
8	Manual Operator (Hand)	BACnet-Client (MBE)
9	Frei Verfügbar	
10	Frei Verfügbar	
11	Loop	Regler
12	Anwenderprogramm	Anwenderprogramm
13	Zeitprogramm global	Ferienkalender
14	Zeitprogramm lokal	Anlagen-Zeitprogramm
15	Belegt aus Historie	Zeitprogramm JC
16	Automatik DDC-Betrieb	Automatik DDC-Betrieb

Tabelle: Standard BACnet Befehlsprioritäten

Hinweis

- Die Prioritäten 3, 4, 7 und 9 16 stehen für projektspezifische Zuweisungen zur Verfügung, sie sind mit dem AG festzulegen. Im Rahmen der weiteren Planung wird festgelegt
 - welche Prozesse/Funktionen in das Prioritätenschema aufgenommen werden sollen und
 - welche relative Bedeutung ein Datenpunkt/Prozess bekommen soll, d.h. welcher Prioritätenebene er zugewiesen werden soll, damit er nur von einer definierten Befehlspriorität beeinflusst werden kann.
 - Folgende Prozesse/Funktionen sind mit einer Prioritätensteuerung zu versehen, welche für den gesamten BACnet Systemverbund gilt:





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

- 2. Schalthandlungen für alle binären und analogen Ausgaben (Funktionen MEN aktiv AEN aktiv Automatik aktiv LVB aktiv)
- 3. Ereignisabhängiges Schalten
- 4. Zeitabhängiges Schalten
- 5. Gleitendes Ein-/Ausschalten
- 6. Zyklisches Schalten
- 7. Netzersatzbetrieb
- 8. Netzwiederkehrprogramm
- 9. Höchstlastbegrenzung
- 10. Tarifabhängiges Schalten

10.7.3.2 Ereignis Management in BACnet Systemen

10.7.3.2.1 Zuweisung von Ereignis Prioritäten

- 1. BACnet bietet die Möglichkeit, jeder Transaktion für die eine automatische Meldung erwünscht ist, eine numerische Priorität zuzuweisen. Solche Transaktionen sind TO-OFFNORMAL, TO-FAULT und TO-NORMAL. Die Bedeutung jeder dieser Transaktionen hängt von dem hinterlegten Algorithmus ab, der dem betreffenden Ereignis-Eingang nachgeschaltet ist. Die gängigen Algorithmen sind normativ präzise in BACnet beschrieben. Dabei handelt es sich um folgende Ereignisse:
 - COB Änderung einer Bitfolge (Change of Bitstream),
 - COS Zustandsänderung (Change of State),
 - COV Wertänderung (Change of Value),
 - Befehl nicht erfolgreich (Command Failure),
 - Gleitender Grenzwert (Sliding (or floating) Limit) und
 - Bereichsüberschreitung (Out of Range).
- 2. Der Wertebereich für die Prioritäten reicht von 0 bis 255 wobei 0 die höchste und 255 die niedrigste Priorität bedeutet. Typischerweise wird auf Projekten nur eine kleine Anzahl dedizierter Werte wie z. B. "255, 128, 0" verwendet, deren Wichtigkeit dann "hoch, mittel und niedrig" bedeutet.
- 3. Alarm-Ereignisse werden in BACnet entweder durch Objekte erzeugt, die objekteigenes Melden (Intrinsic Reporting) unterstützen oder durch Ereigniskategorieobjekte (Event Enrollment Objects).
- 4. Folgende Objekttypen unterstützen das objekteigene Melden (Intrinsic Reporting):
- 5. Analoger Ein- und Ausgang und Wert
- 6. Binärer Ein- und Ausgang und Wert
- 7. mehrstufiger Ein- und Ausgang sowie das Reglerobjekt
- 8. Nur der Aktualwert (Present_Value) oder die Status_Flags können in das objekteigene Melden (Intrinsic Alarming) einbezogen werden.
- 9. Für Ereigniskategorieobjekte gilt, dass die Standard-Algorithmen auf jedes Objekt-Property angewendet werden können.
- 10. Die Verteilung von Ereignis/Alarmnachrichten wird über die so genannten Mitteilungsklassen (Notification Classes) geregelt. Diese werden im nachfolgenden Abschnitt beschrieben. Ein Parameter der Alarmmeldung (alarm notification) ist die numerische Priorität. Die Priorität ist ein Objekt-Property der Ereigniskategorie-(Event Enrollment) Mitteilungsklassen- (Notification Class) Objekte. BACnet legt nicht fest, wofür die Priorität eingesetzt werden soll.
- 11. Die Alarmprioritäten sind den tatsächlich vorkommenden Alarmen zu zuweisen und Reaktionen darauf festzulegen. Reaktionen können sein:
 - Ausgabe der Meldung auf einen Drucker,
 - Auslösen eines akustischen oder optischen Signals,
 - Erstellen eines Berichts mit den gesammelten Alarmen einer bestimmten Priorität usw.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

12. Für jeden Alarm ist eine Meldeschauerunterdrückung einzurichten. Die Quittierung eines Alarms ist unabhängig von der Entriegelung von Störungen am Schaltschrank einzurichten. Die Alarme in der AS sind so einzurichten, dass die Quittierung von Alarmen in der AS gespeichert wird und dass die AS im Falle eines Alarmes zusammen mit der Alarmmeldung verschickt wird.

10.7.3.2.2 Festlegen von Meldeklassen (Notification Classes)

- 1. Wie im letzten Abschnitt angedeutet, können mit BACnet Informationen über Ereignisse/Alarme abhängig von ihrer Art, dem Wochentag oder von der Uhrzeit zu verschiedenen Zielen geleitet werden. BACnet erreicht dies durch die Einrichtung von Meldeklassen (Notification Class Objects). Eine Meldeklasse wird durch Zahl (integer) dargestellt. Aufgrund der jeweiligen Meldeklasse einer Ereignismeldung wird diese den Empfängern zugestellt, die für diese Meldeklasse im Meldeklassen-Objekt eingetragen sind. Im einfachsten Falle existiert für ein System nur eine Meldeklasse, die fest eingerichtet ist und besagt, dass alle Meldungen immer, also 24 Stunden pro Tag an einen bestimmten Empfänger geschickt werden.
- 2. Für jedes BACnet-Objekt, das Meldungen mittels Intrinsic Reporting oder Algorithmic Change Reporting erzeugen soll, ist ein Meldungsklassenobjekt (Notification Class) mit folgenden Properties einzurichten:
 - Prioritätsstufe (Priority)
 - Quittierungspflicht (Ack_Required)
 - Empfängerliste (Recipient_List) der vom Auftreten der Meldung zu informierenden Stellen
 - Objektbeschreibung (Description) als Klartextanweisung für Bediener
- 3. Für jede Meldungsart ist ein eigenes Meldungsklassenobjekt anzulegen. Die Meldung wird den Empfängern zugestellt, die für die jeweilige Meldungsklasse im Property "Empfängerliste" (Recipient_List) im Meldungsklassenobjekt eingetragen sind.
- 4. Alle Meldungsklassenobjekte verfügen über das Property "Empfängerliste" (Recipient_Liste). Bei BACnet-Servern ist dort einzutragen, welche BACnet-Clients als Empfänger für die jeweiligen Meldungen vorgesehen sind. Die Informationen können je nach Art, Wochentag oder Uhrzeit unterschiedlichen Zielen zugeleitet werden.
- 5. Die Empfängerliste wird beim Engineering in der Automationseinrichtung (AS) eingetragen und dort unverlierbar gespeichert. Die Automationseinrichtung muss die Bearbeitung der Empfängerliste mit den Diensten "AddListElement", "RemoveListElement" und "WriteProperty" unterstützen. Die Einträge in die Empfängerliste ist sowohl als Device-ID als auch MAC-ID zu ermöglichen. Der Eintrag als Device-ID ist zu bevorzugen.
- 6. Bei der Ausführung sind die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Meldeklassen für das "Intrinsic Alarming" zu beachten.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Beschreibung	BACnet Noti. Class	BACnet Severity	BACnet Intrinsic	Quitt to Off normal/ to fault	Quitt to normal
Messpunkt mit Grenzwertüberwachung (unkritisch)					
Fühler, die in die Regelfunktion der Anlage eingebunden sind (z.B. ZU/AB-Temperatur, Vorlauftemperatur, Raumtemperatur, Luftqualität, Helligkeit, Feuchte, Druck)	1	10	Alarm	Ja	Nein
Messpunkt mit Grenzwertüberwachung (kritisch)					
Fühler, die in die Regelfunktion der Anlage eingebunden sind (z.B. Kaltwasservorlauf)	2	20	Alarm	Ja	Nein
Analog Ausgang (AO) wenn erforderlich					
Analoger Ausgang wenn eine Grenzwertüberwachung notwendig ist	3	30	Alarm	Nein	Nein
Zählwert (Al oder Pulse-Counter)	4	40	Alarm	Nein	Nein
Zählwert wenn eigene Grenzwertüberwachung notwendig ist	4	40	Alailli	ivein	INEIII
Schaltbefehle (BO oder MSO oder BV oder MSV)			Event/	Nein/	
Schaltbefehle deren Zustandsänderungen mittels Event aufgezeichnet werden sollen (z.B. Pumpe oder Zulüfter Ein/AUS)	5	50	Alarm *)	Ja*)	Nein
Schaltbefehle (BO oder MSO oder BV oder MSV)			Event/	Nein/	
Schaltbefehle deren Zustandsänderungen mittels Event aufgezeichnet werden sollen (z.B. Pumpe oder Zulüfter Ein/AUS)	6	60	Alarm *)	Ja*)	Nein
Betriebsmeldungen (BI oder BV ,MSI oder MSV)					
Betriebsmeldungen deren Zustandsänderungen mittels Event aufgezeichnet werden sollen (z.B. Kompressor Ein/AUS)	7	70	Event	Nein	Nein
Gefahr (Priorität 1)					
Alle Störungen, die die Sicherheit von Menschen gefährden (z.B. Brandschutzklappen, Feuerwehrschalter, Brandalarm, Digistorienabluft)	8	80	Alarm	Ja	Nein
Alarm (Priorität 2)					
Alle Störungen, die zum Abschalten einer Anlage führen und deren Sicherheit gefährden (z.B. Frost, Spannungsausfall, DDC - Ausfall, Kommunikationsausfall)	9	90	Alarm	Ja	Nein
Störung (Priorität 3)					
Alle Störungen, die zum Abschalten einer Anlage führen, aber deren Sicherheit nicht gefährdet (z.B. Motorschutz, Keilriemen- überwachung, Pumpenstörung)	10	100	Alarm	Ja	Nein
Störung (Priorität 4)					
Alle Störungen, die nicht zum Abschalten einer Anlage führen, aber deren Sicherheit nicht gefährdet (z.B. Behälter übervoll)	11	110	Alarm	Ja	Nein
Wartungsmeldungen					
Alle Meldungen, die nicht zu einer Abschaltung der Anlage führen (z.B. Filterüberwachung, Keilriemenschlupf)	12	120	Alarm	Ja	Nein

Abb. 11-16: Tabelle "Intrinsic Alarming, *) vor Ausführung Freigabe bei tba erforderlich!





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.3.3 Festlegung der Benutzer-Zugriffskontrolle

Die Rückverfolgung von Alarmquittierungen ist ein wichtiger Aspekt des technischen Facility Managements. In BACnet-Systemen können Einrichtungen so konfiguriert werden, dass dort Alarmquittierungen ausschließlich von bestimmten Bedienern möglich sind. Dazu können den einzelnen Benutzern jeweils unterschiedliche Zugriffsberechtigungen entsprechend ihrem Verantwortungsbereich zugewiesen werden. Bei BACnet gibt es einen optionalen Passwortschutz für die Systemverwaltung über das Netzwerk (Remote Device Management) mit den Diensten "DeviceCommunicationControl" und "ReinitializeDevice". Der erste Dienst ermöglicht dem Personal an einer BACnet Operator Workstation, die Kommunikation eines BACnet Device abzuschalten, wenn es z. B. durch einen defekten Fühler fortlaufend unsinnige Meldungen erzeugt. Der zweite Dienst kann ein Device im GA-Netzwerk zu einem Kalt- oder Warmstart auffordern. In beiden Fällen kann die Verwendung von Passworten vereinbart und in den Einrichtungen hinterlegt sein. Diese Passworte können bis zu 20 Zeichen lang sein.

10.7.3.4 Verarbeitung von Wertänderungen – COV (Change of Value Processing)

Eine Stärke von BACnet ist die Unterstützung des Übertragungsverfahrens nach Wertänderung COV (Change of Value). Das bedeutet, dass man bestimmte Objekttypen so konfigurieren kann, dass sie eine Information absetzen, wenn sich ihr Aktualwert um einen definierten Schwellenwert geändert hat oder wenn sich ihr Status ändert. Unter Status (status flag), werden Informationen verstanden, welche die Bedeutung eines Zustands anzeigen, wie Alarm, Fehler, Handbetrieb oder nicht betriebsbereit.

COV-fähig sind die Objekte analoge, binäre und mehrstufige Eingabe, Ausgabe und Wert (als virtueller Datenpunkt) sowie das Reglerobjekt. Besonders effizient ist die Übertragung bei Wertänderung (COV notification) zum Beispiel für die Versorgung eines Anlagenbildes mit dynamischen Einblendungen (Echtzeit-Daten) oder zur Vermeidung von unnötiger Netzwerkbelastung. Das COV Verfahren ist grundsätzlich dem zyklischen Abfragen von Datenpunkten/Objekten vorzuziehen.

- 10.7.3.4.1 Abonnement für die COV-Mitteilungen (Subscribed COV Notifications)
 - Um am Übertragungsverfahren nach Wertänderung (COV) für ein bestimmtes Objekt teilzunehmen, muss der Einrichtung, die den gewünschten Datenpunkt enthält, ein Abonnement-Auftrag (subscription request) zugestellt werden.
- 10.7.3.4.2 Gemeinsame, systemweit genutzte Datenpunkte (Unsubscribed COV Notifications)

Mit den Übertragungsverfahren bei Änderung ohne Abonnementauftrag (UnconfirmedCOVNotification) können Informationen über Wert- und Zustandsänderungen verteilt werden, ohne dass dazu ein Abonnementauftrag vorliegen muss. Dieser Mechanismus ist dazu gedacht, gemeinsam genutzte Daten von übergeordneter Bedeutung zu verteilen. Dies sind z. B. die Außentemperatur oder eine Information aus der der Belegungszustand eines Gebäudes hervorgeht.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.3.5 Zeitsynchronisierung

In einem verteilten System der Gebäudeautomation ist eine synchronisierte Uhrzeit erforderlich. BACnet erreicht die Zeitsynchronisierung in dem ein Computer als Hauptuhr (Time Master) festgelegt wird. Falls sich ein System über mehrere Zeitzonen erstreckt, kann die Verwendung der so genannten "Coordinated Universal Time" (UTC) sinnvoller als die Verwendung der lokalen Uhrzeit sein.

Detaillierte Festlegungen

- die das Zusammenspiel verschiedener Prozesse mittels Auftragspriorisierung steuern
- zur Prioritätenvergabe und Weiterleitung von Alarmmeldungen sowie zu den auslösenden Aktionen
- zur Vergabe von Zugriffsberechtigungen

müssen im Rahmen des Projektes in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber getroffen werden.

10.7.3.6 Anzeige von Informationen über BACnet-Objekttypen

Ein Bediener muss in der Lage sein, jederzeit über die angeschlossenen Bediengeräte und Managementebene jedes normative Merkmal von jedem BACnet-Objekt im GA-Gesamtsystem abzurufen und anzuzeigen. Dabei muss eine Anzeige von Objekt-Properties, gruppiert nach Objekttyp, Objektlokation, Gewerk - grundsätzlich anhand von Suchkriterien gemäß der Bezeichnungssystematik aus dem Adressierungsschlüssel möglich sein.

10.7.4 GA-Netzwerk im Bereich der Gesamtuniversität Tübingen

10.7.4.1 Netzwerk-Struktur

Die Automationsstationen sind in die vorhandene GA-Netzwerkstruktur im Bereich der Gesamtuniversität Tübingen einzubinden. Die Netzwerkkomponente müssen eine Layer 3 – Technologie unterstützen, um eine saubere Trennung/Segmentierung des Netzwerkes zu ermöglichen.

Teil-Netzwerke verschiedener Übertragungsverfahren können über Router miteinander verknüpft werden. Standard Ethernet Router sperren zur Begrenzung des Datenaufkommens sogenannte Broadcast-Telegramme (Nachrichten an alle). Diese sind jedoch wichtiger Bestandteil des BAcnet Datentransfers. Um einen systemweiten Datenaustausch von BACnet-Daten in unabhängigen Netzwerken, speziell in vorhandenen IT-Netzen über IP-Router, zu ermöglichen, müssen Broadcast-Meldungen im Netzwerk verteilt werden. Diese Eigenschaft wird nur bei BACnet UDP/IP (Annex J) mit Hilfe von BBMD (BACnet Broadcast Management Device) technisch zufriedenstellend gelöst. Durch den Einsatz eines BBMD werden diese Telegramme verpackt und im anderen Netzsegment wieder in Broadcast-Telegramme aufgelöst. Die Variante BACnet/Ethernet unterstützt dies nicht und "BACnet over IP (Tunneling)" verwendet hierzu spezielle zusätzliche Tunneling-Router. "BACnet over IP (Tunneling)" nach Annex H sowie "BACnet over Ethernet" sind nicht zulässig.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Das BACnet-Protokoll ist auf dem gesamten Gebäudeautomations-Netzwerk einzusetzen. Alle an diesem Netzwerk angeschlossenen Geräte müssen den in ANSI/ASHRAE 135-2008 Annex L beschriebenen Profilen für Standard-BACnet-Geräte entsprechen. Für das BACnet-Protokoll sind auf der Automationsebene folgende Netzwerk-Technologien zu berücksichtigen:

- Physical Layer 1:
- Ethernet ISO 8802-3 / IEEE802.3 entsprechend ANSI/ASHRAE 135-2008 Kapitel 7 und/oder
- Data Link Layer 2:
- BACnet/IP entsprechend ANSI/ASHRAE 135-2008 Annex J und/oder
- Ethernet ISO 8802-2 / IEEE 802.2 entsprechend ANSI/ASHRAE 135-2008 Kapitel 7

Das verwendete Übertragungsmedium muss mindestens die folgenden Spezifikationen in der Automationsebene erfüllen:

Ethernet / IP 10Base-T oder 10Base-FL 10MBit/s

Die BACnet-Geräte müssen über BACnet UDP/IP mit fester IP-Zuordnung im Netzwerk kommunizieren. Eine Kommunikation über DHCP im Netzwerk muss aber ebenfalls möglich sein.

Alle BACnet-Geräte (z.B. BACnet Building Controllers B-BC, Workstations B-OWS, etc.) im Gebäudeautomations- Netzwerk müssen den Empfang / die Übertragung von Meldungen bis zur maximalen Länge, den die gewählte Netzwerk-Option zulässt oder den Empfang / die Übertragung von segmentierten Meldungen unterstützen.

Bei der Adressierung aller BACnet-Geräte im Gebäudeautomations-Netzwerk ist darauf zu achten, dass keine doppelten Adressen im gleichen Netzwerk vorkommen. Eine vollständige Liste aller MAC- (Medium Access Control) Adressen muss den Dokumentationsunterlagen beigefügt werden. Die Zuweisung von Netzwerk-Nummern, MAC- Adressen und Geräte-Objekt-Identifiern zur Adressierung der BACnet-Geräte muss in Abstimmung mit dem Bauherrn erfolgen. Durch die Adressierung soll

- eine einheitliche und eindeutige Identifizierbarkeit aller Geräte am Gebäudeautomations-Netzwerk
- die Ableitung der physikalischen Ortsbezeichnung aus der Geräteadresse möglich sein.

Es wird ein Netzwerk-Nummerierungs-Schema von der zuständigen EDV-Abteilung erstellt. Die Adressierung aller am Gebäudeautomations- Netzwerk angeschlossenen Geräte ist entsprechend diesem Schema vorzunehmen. Die Adressen sind im Vorfeld rechtzeitig zu beantragen.

Es ist eine einheitliche BACnet-Netzwerknummer zu verwenden, die 1001.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Vorgesehen sind für die BACnet-ID folgende Bereiche:

- Bereich Johnson-Controls BACnet-ID 0 bis 29.999
- Bereich Sauter BACnet-ID 30.000 bis 59.999
- Bereich Sonstiges BACnet-ID 60.000 bis 89.999

10.7.5 Mindestanforderungen

Der Mindeststandard für Objekttypen, Properties und BIBBs ist projektspezifisch definiert und in den Formblätter den sogenannten STLB-Bau Beiblatt 070-12 aufgeführt. Die Mindestanforderungen sind damit projektspezifisch definiert für die Automationsstationen (AS) und für die Managementbedieneinrichtungen (MBE).





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

AE-ESUM-B

AE-INFO-A

AE-INFO-B

AE-LS-A

AE-LS-B

10.7.6 Mindestanforderungen STLB-Bau Beiblatt 070-12 BACnet AS

Beiblatt 070-12 **Beiblatt BACnet** © 2009 GAEB DIN EN ISO 16484-5:2008-05 einschließlich freigegebene Addenda a, c, d, e und f; AMEV-Empfehlung BACnet 2007 einschließlich 1. Ergänzung 2009 Projekt: SP-Nr. Angebot: Datum Angebot: Anbieter: Hersteller Name: Produkt Name: Produkt Typ Nr.: BACnet Prot.Rev.: Datum PICS: Product Model Number) Anw.-Software Vers. Firmware Revision: Datum Zertifikat: (Firmware Revision) □ MBE ☑ AS □ hne Vorgabe Übertr. Medium: ☐ BACnet MS/TP ☑ BACnet IP ■ BACnet LonTalk Netzwerk: **☑ B**BMD □ \$tat. Einbind. □ Router Zeichensätze: ✓ ANSI X3.4 □ ISO 8859-2 □ hne Vorgabe DIN EN ISO 16484-5:2008-05 Informativ Addendum vorgabe (X) DIN EN ISO 16484-5 AMEV Bas. Projekt-BIBBs B-OWS B-AAC B-ASC B-SS B-SA B-BC AS Data Sharing BIBBs DS-RP-A Χ DS-RP-B Х Х Х Х Х X X X Х DS-RPM-A Х Х X Х Х DS-RPM-B Χ Х Χ Χ Х DS-RPC-A X DS-RPC-B Х DS-WP-A Х Х Х Х Х Х DS-WP-B Χ Χ Х Х Χ Х Х DS-WPM-A Χ X Χ DS-WPM-B Х Х Х X X DS-COV-A Х Х Χ Х DS-COV-B Х Х Х DS-COVP-A Χ DS-COVP-B Χ DS-COVU-A X Х Х Х DS-COVU-B Х Х Х Alarm and Event Management BIBBs AE-N-A Χ X AE-N-I-B х х Х X AE-N-E-B Х AE-ACK-A Χ Χ Х AE-ACK-B Χ Х Х Х Х AE-ASUM-A Х AE-ASUM-B X Х AE-ESUM-A Χ Х Χ

© 2009 GAEB, Stand: 02.03.2009

X

X

Χ

Χ

Beiblatt 070-12 Beiblatt BACnet

Х

Х

Х

Х

Abb. 11-17: Regelschema

STLB_{Bau}

Х

Х

Х

Х

UNIVERSITÄTS

KLINIKUM

TGA-Standard



Seite 2 von 15

	29	E					mativ				
	150	흉		DI	N EN IS	0 16484	-5 °		AMEV	/ Bas.d	\$ X
BIBBs	DIN EN ISO 16484-5:2008-05	Addendum	B-SS	B-SA	B-ASC	B-AAC	B-BC	B-OWS	AS	MBE	Projekt-
1	2	3	4	5	- 6	7	8	9	10	11	12
Scheduling BIBBs			-								
SCHED-A	X							X		X	
SCHED-I-B	X	l.				Х			X		X
SCHED-E-B	X						X		х		Х
Trending BIBBs			_								
T-VMT-A	X							Х		X	
T-VMT-I-B	X	1	1				X		X		X
T-VMT-E-B	X			1							
T-ATR-A	X	- 3		3	ģ.	i i		Х	3	X	
T-ATR-B	X	- 5		1	9		Х		Х	5	X
Device and Netwo	rk Manage	ment BIE	BBs	1115	20		102				
DM-DDB-A	X						Х	Х	Х	X	X
DM-DDB-B	X		Х	Х	X	X	х	х	X	X	Х
DM-DOB-A		d								X	
DM-DOB-B	X		Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	X	Х
DM-DCC-A	X							X		Х	
DM-DCC-B	X				х	X	х		X		X
DM-PT-A	X										
DM-PT-B	X										
DM-TM-A	X					8				1	1
DM-TM-B	X										
DM-TS-A	X							х		X	х
DM-TS-B	X					х	X		X		X
DM-UTC-A	X							х	100	X	-
DM-UTC-B	X					X	X		X		X
DM-RD-A	X							х		X	-
DM-RD-B	X	-		-		x	x		X		X
DM-BR-A	X							х	-	X	
DM-BR-B	X						X		X	-,	X
DM-R-A	X				0				-		
DM-R-B	x			3							
DM-LM-A	x					3					
DM-LM-B	Ŷ										X
DM-OCD-A	x									x	_^
DM-OCD-B	×			-					х	^	
DM-VT-A	×								^		
DM-VT-B	×	-									
	X	- 4		7			V	v			-
NM-CE-A				-			X	Х			
NM-CE-B	X	-		15							
NM-RC-A	X				0						
NM-RC-B	X										

- Die Angaben im markierten Abschnitt sind vom Auftraggeber einzutragen
- b Die Angaben im markierten Abschnitt sind vom Bieter einzutragen
- Standard-Geräteprofil (siehe DIN EN ISO 16484-5 und freigegebene Addenda a, c, d, e und f)
- ^d Basis: Gruppe A gemäß AMEV-Empfehlung BACnet 2007 (einschl. 1. Ergänzung 2009)

Hinweise:

In BACnet-Projekten ergänzt das Beiblatt 070-12 das Beiblatt 070-5 GA-Funktionsliste. Für jedes BACnet-Gerät mit eigenem Geräteprofil ist jeweils ein Beiblatt 070-12 zu erstellen. Die Projektvorgaben müssen die BIBBs (Seite 1-2) und die BACnet-Objekte (Seite 3-15) umfassen.

SILB

Beiblatt 070-12 Beiblatt BAChet

@ 2009 GAEB, Stand 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 3 von 15

Dynamicchee Erzeugen	und Löschen von BACnet-Objekten	150	E		Inform	ativ	١.	
	25-15-15-17 (1905-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-	2 S S S	ddendum	CONF.	AME\	/Bas.1	orgab	(oppo
(Dynamically Creatabl	e - DC / Dynamically Deletable - DD)	10 de	ΡĄ	CODE*	AS	MBE	>	. 0
1	2	3	4	- 5	6	7		8
Calendar		X		1	00.00	DC/OD .		
Event Enrollment		X				00:00		
Notification Class	4	X				DC/DD		
Schedule		X		9	00,00	00:00		
Trend Log		X				00:00		

	Informativ	.05	-		Inform	ativ	2,312
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	N I SC	upu	ii .	AME\	/Bas.1	/orgabe
Property Identifier	+ Property	DIN EN ISO 16484-5:2008-05	Addendum	CODE*	AS	мве	Vorgab (R/W)
1	2	3	4	- 5	6	7	0
Device	Device/Gerät	7					
Object_Identifier	Bezeichnung der Objektinstanz	Х		R	R	R	R
Object_Name	Objektneme	Х		R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X		R	R	R	R
System_Status	Systemstatus	X		R	R	R	R
Vendor_Name	Gerätehersteller Name	X		R	R	R	R
Vendor_Identifier	Gerätehersteller Nummer	X		R	R	R	R
Model_Name	Modelibezeichnung BACnet-Gerät	X		R	R	R	R
Firmware_Revision	Firmware-Revisions-Stand	X		R	R	R	R
Application_Software_Version	Anwendungsprogramm Version	Х		R	R	R	R
Location	Einbauort	X		0	R	R	W
Description	Objektbeschreibung	X		0	R	R	W
Protocol_Version	Protokoll-Version	Х		R	R	R	R
Protocol_Revision	Protokoll-Revisan	X		R	R	R	R
Protocol_Services_Supported	Unterstützte BACnet-Dienste	X		R	R	R	R
Protocol_Object_Types_Supported	Unterstützte BACnet-Objekttypen	X		R	R	R	R
Object_List	Objekt-Liste	X		R	R	R	R
Structured_Object_List	Strukturierte Objekt-Liste		d	0			
Max APDU Length Accepted	Max. verarbeitbare APDU-Länge	X		R	R	R	R
Segmentation_Supported	Segmentierungsunterstützung	X		R	R	R	R
Max Segments Accepted	Max. Zahl angenommener Segmente	X		01	R	R	R
VT Classes Supported	Unterstützte VT-Klassen	X		O ²			
Active VT Sessions	Aktive VT-Sitzungen	X		02			
Local Time	Lokale Zeit	X		O ^{3,4}	R	R	R
Local Date	Lokales Datum	X		031	R	R	R
UTC Offset	Zeitverschiebung gegen UTC	X	- 1	O ⁴	R	R	R
Daylight Savings Status	Sommerzeit-Status	X		O ⁴	R	R	R
APDU Segment Timeout	APDU-Segment-Zeitüberschreitung	X		o'	R	R	R
APDU Timeout	APDU-Zeitüberschreitung	X		R			R
Number Of APDU Retries	Anzahl der APDU-Übertragungsversuche	X		R			R
List Of Session Keys	Liste der Sitzungskennzeichen	X	-	0			- 13
Time Synchronization Recipients	Empfänger der Zeitsynchronisation	X		O ⁵			
Max Master	Max. Anzahi von Master-Knoten	X		O ⁶			-
Max Info Frames	Max. Anzahi von Datenpaketen	x	-	06	-		
Device Address Binding	Geräteadressen-Verknüpfung	x		R	R	R	R
Database Revision	Datenbank-Revisionsnummer	x	-	R	R	R	R
Configuration Files	Konfigurationsdateien	Ŷ	-	07	R	W	R
Last Restore Time	Letzter Rückspeicher-Zeitpunkt	1 x		0'	Rk	R k	R
Backup Failure Timeout	Backup-Fehler-Zeitüberschreitung	X		0,	R	R	W
	Aktive COV-Abonnements	Ŷ	-	03	Rk	R ^k	R
Active_COV_Subscriptions			-	O ¹⁰	K.	R.	K
Slave_Proxy_Enable	Slave-Proxy-Fahigkeit	X		O ¹⁰	0		
Manual Slave Adress Binding	Manuelle MS/TP-Slave-Adressverknüpfung	X	-	011	-		
Auto_Slave_Discovery	Autom. Slave-Erkennung am MS/TP-Port	X					
Slave_Address_Binding	MS/TP-Slave-Adressverknüpfung	X		012	5		
Profile_Name	Profil-Name	X		0			

STLB Bau

Beiblatt 070-12 Beiblatt BACnet

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 4 von 15

	Informativ	50.7	<u>c</u>		nforma	ativ	
BACnet Object Type +	BACnet-Objekttyp	DIN EN ISO 6484-5: 2008-05	Addendum	CONF.	AMEV	Bas.†	Vorgabe (R/W) *
Property Identifier	Property	16484	Add	CODE*	AS	MBE	> ≅
Analog Input	A nalogeingabe	3	4	5	6	1.	0
Object Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object Name	Objektname	x		R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	T x	_	R	R	R	R
Present Value	Aktueller Wert	x	_	R ¹	R ^g	R ^g	R
Description	Objektbeschreibung	x		Ô	R	R	W
Device Type	Bez. d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	x	_	0		R	R
Status Flags	Zustandsangaben	x	_	R	R	R	R
Event State	Ereignis-Zustand	- x	-	R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X	- 3	0		R	R
Out Of Service	Objektfunktion außer Betrieb	x		R	w	W	w
Update_Interval	Aktualisierungszeit	X		0			
Units	Physikalische Einheit	x	-	R	R	R	w
Min Pres Value	Untere Bereichsgrenze	x	-	O		-:-	W
Max Pres Value	Obere Bereichsgrenze	X		0		4	W
Resolution	Auflösung	x	-	o	R	R	
COV Increment	COV-Anderungsschwellenwert	x		O ²	W	W	W
Time Delay	Meldungsverzögerung	x	_	03	W	w	W
Notification Class	Meldungsklasse	X	1 1	O ³	R	W	W
High_Limit	Oberer Grenzwert	X	-	O3	W	W	W
Low Limit	Unterer Grenzwert	Î		03	W	w	W
Deadband	Totzone	x	_	O ³	w	W	W
Limit Enable	Grenzwertüberwachung aktiv	- x	-	03	W	W	W
Event Enable	Ereignismeldungen aktiv	X	\rightarrow	O ³	W	W	W
Acked Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	- x	-	03	R	R	
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	- x	_	03	R	R	W
Event Time Stamps	Ereignis-Zeitstempel	- x	_	03	R	R	R
Profile Name	Profil-Name	X	_	0	Α.	-	- 1
Analog Output	Analogausgabe			U			
Object Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object_Name	Objektname	x	-	R	R	R	R
Object Type	Objekttyp	- x		R	R	R	R
Present Value	Aktueller Wert	x		W	W	W	W
Description	Objektbeschreibung	- x	-	0	R	R	W
Device_Type	Bez. d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	- Î	-	o	K	R	R
Status_Flags	Zustandsangaben	x		R	R	R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	- î		R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X	-	0		R	R
Out Of Service	Objektfunktion außer Betrieb	Î		R	R	R	W
Units	Physikalische Einheit	x	-	R	R	R	W
Min Pres Value	Untere Bereichsgrenze	x	-	Ô		-,-	W
Max Pres Value	Obere Bereichsgrenze	x	-	0			W
Resolution	Auflösung	x	-	ŏ	R	R	
Priority_Array	Kommando-Prioritäten	x	-	R	R	R	R
Relinquish Default	Vorgabewert	Ŷ	_	R	R	R	W
COV Increment	COV-Anderungsschweilenwert	x	_	01	W	W	W
Time_Delay	Meldungsverzögerung	x	_	O ²	W	W	W
Notification Class	Meldungsklasse	Ŷ	-	O ²	R	W	W
High Limit	Oberer Grenzwert	x	-	02	W	W	W
Low Limit	Unterer Grenzwert	Ŷ	-	02	W	W	W
Deadband	Totzone	x	-		W	W	W
	The Committee of the Co	Ŷ	-	02	W	W	W
Limit_Enable	Grenzwertüberwachung aktiv	X	-	O ²	W	W	W
Event Enable	I i no an ismaldungan obta-						I VV
Event_Enable	Ereignismeldungen aktiv		_				D
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsånderungen	Х		O ²	R	R	R
							R W R

STLB Bau

Beiblatt 070-12 Beiblatt BACnet

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 5 von 15

	Informativ	507	-		Informa	ativ	
BACnet Object Type +	BACnet-Objekttyp	DIN EN ISO (6484-5: 2008-05	Addendum	CONF	AMEV	/Bas.*	Vorgabe
Property Identifier	Property	16484 4484	Add	CODE*	AS	MBE	\$ B
1	2.	3	- 4	- 5	- 6	7.	- 1
Analog Value	Analogwert					_	
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X		R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	Х		R	R	R	R
Present_Value	Aktueller Wert	Х		R ⁴	M _d	May	W
Description	Objektbeschreibung	Х		0	R	R	W
Status_Flags	Zustandsangaben	Х		R	R	R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	Х		R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X		0	R	R	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	X	1 1	R	R	R	R
Units	Physikalische Einheit	X		R	R	R	W
Priority_Array	Kommando-Prioritäten	X		01	R	R	R
Relinquish_Default	Vorgabewert	X		01	R ^h	R ^h	W
COV_Increment	COV-Anderungsschwellenwert	X		O ²	W	W	W
Time_Delay	Meldungsverzögerung	Х	- 1	O_3	W	W	W
Notification Class	Meldungsklasse	X		O^3	R	W	W
High Limit	Oberer Grenzwert	X		O^3	W	W	W
Low Limit	Unterer Grenzwert	X		O ³	W	W	W
Deadband	Totzone	X	1 1	O ³	W	W	W
Limit Enable	Grenzwertüberwachung aktiv	X		O ³	W	W	W
Event Enable	Ereignismeldungen aktiv	X		03	W	W	W
Acked Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	x		03	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	x	-	03	R	R	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	x		O ³	R	R	R
Profile Name	Profil-Name	Ŷ	_	0		-	
Binary Input				1 0			_
	Binăreingabe			I 0	-	-	10
Object_Identifier	Bez der Objektinstanz	X	-	R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X	_				
Object_Type	Objekttyp	X	_	R	R	R	R
Present_Value	Aktueller Wert	X	_	R ¹	R ^g	R ^g	R
Description	Objektbeschreibung	X		0	R	R	W
Device_Type	Bez. d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	Х		0		R	R
Status_Flags	Zustandsangaben	X		R	R	R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X		R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X		0		R	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	X		R	W	W	W
Polarity	Polantát	X		R	R	R	R
Inactive_Text	inaktiv-Zustandstext	X		O ²	R	R	R
Active_Text	Aktiv-Zustandstext	X		O ²	R	R	R
Change_Of_State_Time	Zustandswechselzeitpunkt	X		O^3			R
Change_Of_State_Count	Zustandswechselzahler	X		O^3	á i		W
Time Of State Count Reset	Zustandswechselzähler Rücksetzzeitpunkt	Х		O^3			R
Elapsed Active Time	Betriebsstundenzähler	X		O ⁴	R	R	
Time Of Active Time Reset	Betriebsstundenzähler-Rücksetzzeitpunkt	X		O4	R	R	R
Time Delay	Meldungsverzögerung	x		05	W	W	R
Notification_Class	Meldungsklasse	x	-	05	R	W	R
Alarm Value	Alarmwert	x	-	05	R	R	R
Event Enable	Ereignismeldungen aktiv	Ŷ		03	W	W	R
Acked Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	x	-	05	R	R	R
		Ŷ	-	05	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung		-			R	
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X		05	R		R
Profile_Name	Profil-Name	X		0	R	R	

STLB Bau

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 6 von 15

	Informativ	90	_	T	Informa	itiv	
BACnet Object Type		089	Addendum	2	AMEV	Bas. 1	å.
***	BACnet-Objekttyp	2 S	e l	CONF.	7500000		Vorgabe (R/W)
Property Identifier	Property	DIN EN ISO 16484-5: 2008-05	Ad	CODE*	AS	MBE	3 6
t	2	3	4	- 5	6	.7.	-
Binary Output	Binärausgabe	- V I	_	T 5			-
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X	-	R	R	R	R
Object_Name Object_Type	Objektname Objekttyp	X	_	R	R	R	R
Present Value	Aktueller Wert	x	_	W	W	W	W
Description	Objektheschreibung	x	-	0	R	R	W
Device_Type	Bez. d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	X	\neg	0		R	R
Status_Flags	Zustandsangaben	X		R	R	R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X	\neg	R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X		0		R	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	Х		R	R	R	W
Polarity	Polarität	X		R	R	R	R
Inactive_Text	Inaktiv-Zustandstext	Х		01	R	R	R
Active_Text	Aktiv-Zustandstext	Х		01	R	R	R
Change_Of_State_Time	Zustandswechselzeitpunkt	X		O ²		1	R
Change_Of_State_Count	Zustandswechselzähler	X		O ²			W
Time_Of_State_Count_Reset	Zustandswechselzähler Rücksetzzeitpunkt	X		O ²	-	-	R
Elapsed_Active_Time	Betriebsstundenzahler	X		03	R ¹	R ¹	W
Time_Of_Active_Time_Reset	Betriebsstundenzähler-Rücksetzzeitpunkt	X	_	03	R	R	R
Minimum_Off_Time	Minimale Aus-Zeit	X	-	0	-		W
Minimum_On_Time Priority_Array	Minimale Ein-Zeit Kommando-Prioritaten	X	-	R	R	R	R
Relinquish Default	Vorgabewert	- x	-	R	R	R	W
Time Delay	Meldungsverzögerung	x	-1	O ⁴	W	W	W
Notification_Class	Meldungsklasse	X	-	O ⁴	R	W	W
Feedback Value	Rückmeldungswert	X		Ot	R	R	R
Event Enable	Ereignismeldungen aktiv	X	-	O4	W	W	W
Acked Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	Х		Ot	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X		O ⁴	R	R	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	Х		O ⁴	R	R	R
Profile_Name	Profil-Name	X		0			
Binary Value	Binärwert			19110			1000
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	Х	_	R	R	R	R
Object_Name	Objektname	Х	-	R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X	_	R	R	R	R
Present_Value	Aktueller Wert	X	\dashv	R ¹	W ^{g,h}	M _d	R
Description Status_Flags	Objektbeschreibung Zustandsangaben	X	-	R	R	R	R
Event State	Ereignis-Zustand	T x		R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	T x	_	0		-	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	x	\neg	R	R	R	R
Inactive_Text	Inaktiv-Zustandstext	X		O ²	R	R	R
Active_Text	Aktiv-Zustandstext	X		O ²	R	R	R
Change_Of_State_Time	Zustandswechselzeitpunkt	X		O ³			R
Change_Of_State_Count	Zustandswechselzähler	X		O ³			W
Time_Of_State_Count_Reset	Zustandswechselzähler Rücksetzzeitpunkt	X		O^3	2	7112	R
Elapsed_Active_Time	Betriebsstundenzähler	Х		O ⁴	R ¹	R ¹	W
Time_Of_Active_Time_Reset	Betriebsstundenzähler-Rücksetzzeitpunkt	Х		O ⁴	R	R	R
Minimum_Off_Time	Minimale Aus-Zeit	Х		0			W
Minimum_On_Time	Minimale Ein-Zeit	X		0	_	_	W
Priority_Array	Kommando-Prioritäten	X		O ⁵	R	R	R
Relinquish_Default	Vorgabewert	X	-	O ⁵	Wh	W ^h	W
Time_Delay	Meldungsverzögerung	X	-	O ⁶	W	W	W
Notification_Class	Meldungsklasse	X		O ₆	R	W	W
Alarm_Value Event Enable	Alarmwert Ereignismeldungen aktiv	X	_	O ₆	R	R W	W
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	X	-	O ₀	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	Ŷ	\rightarrow	06	R	R	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	- x		06	R	R	R
	Profil-Name	- x	\neg	0	.,	-,	- 1
Profile_Name	Profil-Name	X		0	8 3		

STLB B Bau

Beiblatt 070-12 Beiblatt BACnet

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 7 von 15

DESIGN MARKS WILLS	Informativ	90.	-		nform	ativ	
BACnet Object Type	DAG OLI-LW	088	흄	2	AME\	/Bas.†	å °
+ Property Identifier	BACnet-Objekttyp + Property	DIN EN ISO 16484-5: 2008-05	Addendum	CONF CODE*	AS	MBE	Vorgabe (R/W) *
1	2	3	- 4	- 5	6	1.	0
Multi-state Input	Mehrstufige Eingabe	3 3			8 .		
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X		R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X		R	R	R	R
Present_Value	Aktueller Wert	X		R ¹	R ^g	R ^g	R
Description	Objektbeschreibung	X		0	R	R	W
Device_Type	Bez, d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	X		0		R	R
Status_Flags	Zustandsangaben	X		R	R	R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X		R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X	1	O ²		R	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	Х		R	W	W	W
Number Of States	Anzahl der Zustände	X	- 3	R	R	R	R
State Text	Zustandstext	X		0	R	R	R
Time Delay	Meldungsverzögerung	X		O ³	W	W	W
Notification Class	Meldungsklasse	X		O3	R	W	W
Alarm Values	Alarmwerte	X		O ³	R	R	R
Fault Values	Fehlerwerte	X		O^3	R	R	R
Event Enable	Ereignismeldungen aktiv	X		O ³	W	W	W
Acked Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	X	3 3	O^3	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X		O ³	R	R	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X		O ³	R	R	R
Profile Name	Profil-Name	X	_	o	- 11	- 1	
Multi-state Output	Mehrstufiger Wert		_		_	_	17 11
Object_Identifier	Bez, der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object Name	Objektname	T X	-	R	R	R	R
Object Type	Objekttyp	T x	_	R	R	R	R
Present Value	Aktueller Wert	X	_	W	W	W	W
Description	Objektbeschreibung	x	_	0	R	R	W
Device Type	Bez. d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	Ŷ	-	0		R	R
Status_Flags	Zustandsangaben	- x	_	R	R	R	R
Event State	Ereignis-Zustand	Ŷ	_	R	R	R	R
	Verlässlichkeit	- x		0	K	R	R
Reliability		X			-		
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb		_	R	R	R	R
Number_Of_States	Anzahl der Zustände	X		R	R	R	R
State_Text	Zustandstext	X		0	R	R	R
Priority_Array	Kommando-Prioritäten	X	-	R	R	R	R
Relinquish_Default	Vorgabewert	X		R	R	R	W
Time_Delay	Meldungsverzögerung	X		O'	W	W	W
Notification_Class	Meldungsklasse	X		01	R	W	W
Feedback_Value	Rückmeldungswert	Х		0,	R'	R'	R
Event_Enable	Ereignismeldungen aktiv	X		01	W	W	W
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	Х		O1	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	Х		0,	R	R	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X	3	O1	R	R	R
Profile Name	Profil-Name	X		0			

STLB Bau

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 8 von 15

202 320 32	Informativ	507	_		Informa	ativ	
BACnet Object Type +	BACnet-Objekttyp	DIN EN ISO 16484-5: 2008-05	Addendum	CONF.	AMEV	Bas.*	Vorgabe (RAW) *
Property Identifier	Property	16484-	Add	CODE*	AS	MBE	S €
1	2	3	4	5	6	1.	-
Multi-state Value	Mehrstufiger Wert			1 0	-		
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X	-	R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X	-	R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X	\vdash	R	R	R	R
Present_Value	Aktueller Wert	X	\vdash	R ¹	May	W _{g,h}	
Description	Objektbeschreibung	X	\vdash	0	R	R	W
Status_Flags	Zustandsangaben	X	-	R	R	R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X		R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X	\square	O ²			R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	X		R	R	R	R
Number_Of_States	Anzahl der Zustände	Х	\Box	R	R	R	R
State_Text	Zustandstext	X		0	R	R	R
Priority_Array	Kommando-Prioritäten	Х		O_3	R	R	R
Relinquish_Default	Vorgabewert	Х		O ³	R ^h	Rh	W
Time_Delay	Meldungsverzögerung	X		O ⁴	W	W	W
Notification Class	Meldungsklasse	X		O ⁴	R	W	W
Alarm Values	Alarmwerte	X		Ot	R	R	R
Fault Values	Fehlerwerte	X	-1	O4	R	R	R
Event Enable	Ereignismeldungen aktiv	X		O ⁴	W	W	W
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsanderungen	X	\vdash	O ⁴	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X	-	04	R	R	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X	-	O ⁴	R	R	R
Profile Name	Profil-Name	T X	\vdash	0	-	-	- 1
Access Door	Priorie-Name			1 0			
	-		-	1 0			
Object_Identifier	_	_	f	R			
Object_Name			f	R			
Object_Type		_	_	R			
Present_Value			f	W			47
Description			f	0			
Status_Flags	-		f	R			9 (
Event_State			f	R			
Reliability			f	R	8		
Out_Of_Service			f	R			
Priority_Array			f	R			
Relinquish_Default	Till and the second sec		f	R	8		
Door_Status			f	01,2			
Lock Status	3		f	01			4
Secured Status			f	0			
Door Members			f	0			3
Door_Pulse_Time			f	R			
Door Extended Pulse Time			f	R			
Door Unlock Delay Time			f	0			
Door_Open_Too_Long_Time	-		f	R			
Door Alam State	-	-	÷	013	0		
Masked_Alarm_Values	_	_	f	0			
		_					
Maintenance_Required		_	f	0			
Time_Delay		\rightarrow	f	O ³	-		
Notification_Class		_	f	O ³			
Alarm_Values			f	O ³			
Fault_Values	4		f	O ³			7
Event_Enable	/-		f	O^3			
Acked_Transitions	4		f	O^3			
Notify_Type			f	O_3			3 8
Event_Time_Stamps			f	O_3			
Profile_Name			f	0			2 6

STLB Bau

Beiblatt 070-12 Beiblatt BACnet

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 9 von 15

	Informativ	507	-	T	nformativ	8	
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	DIN EN ISO (6484-5: 2008-05	Addendum		AMEV Ba	s.†	. (
+ December 1 dentifier	+	Z 4	ge	CONF CODE*		s.†	(RAW)
Property Identifier	Property	D 848	ĕ	CODE	AS M	BE	
Accumulator	2	3	4	- 5	6	7.	1
Object_Identifier				I n			_
Object_Name	_	_	c	R			_
	-	_	С	R			_
Object_Type Present_Value	74	_	c	R ¹			-
Description		-	c	0			_
Device_Type		-	c	0	-		_
Status_Flags		_	c	R			_
Event State		- 1	c	R			_
Reliability		_	c	0			_
Out Of Service		_	c	R			_
Scale			c	R			_
Units		_	c	R			_
Prescale	2		c	0			
Max_Pres_Value			c	R			_
Value Change Time	+		c	O ²			
Value_Change_Time Value_Before_Change		_	c	O ^{2,3}			_
Value_Set			c	O ^{2,3}			_
Logging_Record	5	- 1	c	0			_
Logging_Cecord Logging_Object		_	c	0			_
Pulse_Rate			c	014			-
High_Limit		_	c	O ⁴			_
Low Limit		-	c	04			-
Limit Monitoring Interval		_	c	O ⁴			
Notification Class	-	_	c	O ⁴			-
Time_Delay		_	c	0,			_
Limit Enable		_	c	01			_
Event Enable		-	c	O ⁴			_
Acked Transitions			c	01			_
			c	O ⁴			
Notify_Type Event_Time_Stamps			c	O ⁴			_
Profile Name			c	o			-
Averaging	id	- 1	-	V			_
Object_Identifier	1	l x		R		TT	_
Object_Name		x		R			_
Object_Type		x	_	R			_
Minimum_Value	7.	X		R	8 1		_
Minimum Value Timestamp		X	-	0			_
Average_Value		x		R			
Variance_Value		x	-	0			_
Maximum Value		x		R			
Maximum_Value_Timestamp		x	-	0			_
Description	7	x	-	ō			
Attempted_Samples	7-	x	-	W ¹			
Valid_Samples	 	Ŷ	_	R			
Object Property Reference	1	x		R ¹			
Window_Interval		x		W ¹			
Window Samples		- x		W ¹			
Profile Name	 	- x	-	O			
Calendar	Kalender						
Object Identifier	Bez. der Objektinstanz	l x		R	R	R	R
Object_Name	Objektname	x		R			R
Object_Type	Objekttyp	x	-	R			R
Description	Objektbeschreibung	- Î	-	0			W
Present Value	Aktueller Wert	- x		R			R
Date List	Datumsliste	x	-	R			W
				0	-		
Profile_Name	Profil-Name	X		0			

STLB Bau

Beiblatt 070-12 Beiblatt BACnet

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 10 von 15

Debian Wellin Wiles	Informativ	90.05	٠	Inform	ativ	
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	N 180	퉏	AME	V Bas. 1	/orgabe (R/W) *
Property Identifier	Property	CIN EN ISO 16484-5: 2008-05	CONE.	AS	MBE	Vorgab (R/W)
1	2	3	4 5	6	7.	-
Command		- 2 2	00000	48	<u> </u>	
Object_Identifier		X	R			
Object_Name	(i	X	R			
Object_Type		X	R			
Description	- 8	X	0	8		S 5
Present_Value	3	X	W			4
In_Process		X	R			
All_Writes_Successful		X	R	ā.		9/
Action		X	R			
Action_Text	7	Х	0			
Profile_Name		Х	0			
Event Enrollment	Ereigniskategorie	- E - E	15/0/201	20	100	
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X	R		R	R
Object Name	Objektname	X	R		R	R
Object_Type	Objekttyp	X	R		R	R
Description	Objektbeschreibung	X	0		R	W
Event Type	Ereignistyp	X	R		RI	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X	R		RI	W
Event Parameters	Ereignisparameter	X	R		R	R
Object Property Reference	Property-Adresse	X	R		RI	R
Event State	Ereignis-Zustand	X	R		R	R
Event Enable	Freigabe der Ereignismeldungen	X	R		R	W
Acked Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	- X	R		RI	R
Notification Class	Meldungsklasse	x	R		R	W
Event Time Stamps	Ereignis-Zeitstempel	1 x	R		R	R
Profile Name	Profil-Name	T x			-	
File	Datei	1 ^ 1			-	
Object_Identifier	Bez, der Objektinstanz	I X I	R	To .	R	
Object_Name	Objektname	- x	R		R	
Object_Type	The Property of the Control of the C	- x	R		R	
Description	Objektbyp Objektbeschreibung	1 x	0		R	
File_Type	Dateityp	1 x	R		R	-
			R ¹		R	
File_Size	Dateigröße	X				
Modification_Date	Anderungsdatum	X	R		R	
Archive	Datei ist archiviert	X			W	
Read_Only	Schreibgeschützt	X	R		R	
File_Access_Method	Dateizugriffsmethode	X	R		R	
Record_Count	Anzahl Datenblöcke	X	O ²		-	
Profile_Name	Profil-Name	X	0			
Group		1 4 1	11.			
Object_Identifier	-	X	R	2		
Object_Name		X	R			
Object_Type		X	R			
Description	7	X	0			
Present_Value		X	R			
Profile_Name		Х	0	3		W 1

STLB Bau

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 11 von 15

	Informativ	Informativ §		$\overline{}$	nforma	ativ	
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	2008	퉏		AMEV	Bas.*	eg c
Property Identifier	Property	DIN EN ISO 16484-5: 2008-05	Addendum	CODE*	AS	MBE	Vorgabe (R/W)
1 12 15		9	4		6		
Life Safety Point	- 2	-	4	0	0	-	-
Object_Identifier		X		R			
Object_Name		X		R			1/2
Object_Type		X		R			
Present_Value			а	R			C 5
Tracking_Value			а	R ¹			
Description		X		0			
Device_Type		X	_	0			
Status_Flags Event_State		X		R			
Reliability		x	-	R ¹			
Out_Of_Service		x	-	R			
Mode		x	-	W			
Accepted_Modes		_ ^	С	R			2 5
Time Delay		X		O ²		2	
Notification_Class		X		O ²			
Life_Safety_Alarm_Values		X		O ²			14 15
Alarm_Values		X		O ²			
Fault_Values		Х		O ²			
Event_Enable		Х		O ²			
Acked_Transitions		X		O ²		(j	
Notify_Type		X		O ²			
Event_Time_Stamps		Х		O ²			2000
Silenced		Х		R			
Operation_Expected		X	-	R			
Maintenance_Required		X	-	0			
Setting Direct_Reading		X	-	03			
Units Units		X	-	03			- 10
Member Of		x	_	0			- T
Profile_Name		X	\neg	o			
Life Safety Zone			-			_	_
Object Identifier		X		R			
Object Name		Х	\neg	R			
Object_Type		X		R	8		
Present_Value			а	R			
Tracking_Value			а	R ¹			· ·
Description		X		0			
Device_Type Status_Flags		Х		0			
Status_Flags		Х		R			
Event_State		X		R	8		
Reliability		X	-	R ¹			
Out_Of_Service Mode		X	-	R		\vdash	
Accepted_Modes		-	c	R			
Time_Delay		Х	-	O ²		$\overline{}$	
Notification_Class		X	-	O ²		-	
Life_Safety_Alarm_Values		x	-	O ²			
Alarm_Values		x	-	O ²			
Fault_Values		X		O ²			9 9
Event_Enable		Х		O ²			
Acked_Transitions		X		O ²			1
Notify_Type		Х		O ²			8 8
Notify_Type Event_Time_Stamps		Х		O ²			
Silenced		Х		R			2 1
Operation_Expected		X		R			
Maintenance_Required		Х		0			
Zone_Members		X		R			
Member_Of		X	-	0			S 7
Profile_Name		X		0	8		

STLB Bau

Beiblatt 070-12 Beiblatt BACnet

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 12 von 15

(0500), 400, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 140	Informativ	98	_	T is	nformati	iv	
BACnet Object Type		CIN EN ISO (6484-5: 2008-05	Addendum		AMEV E	lac f	å •
•	BACnet-Objekttyp	E G	ĕ	CONF.	AMLYC	/d 5.	Vorgab
Property Identifier	Property	S 45	A de	CODE*	AS	MBE	3 €
100 100		92			2.88	500	
Load Control	2	3	4	- 5	6	7.	-
Object_Identifier	T		e	R			
Object_Name	1		0	R			1
Object_Type	L.		e	R			
Description	2		е	0			2
Present_Value State_Description		_	e e	R	-	_	
Status_Flags	+		e	R			
Event_State		_	e	R			
Reliability			e	0			
Requested_Shed_Level			е	W			
Start_Time_			e	W		- 1	
Shed_Duration Duty Window		_	e	W			-
Enable			e	W			
Full Duty Baseline	1		e	0			
Expected_Shed_Level			e	R		- 2	14 3
Actual_Shed_Level			е	R			
Shed_Levels			е	W ¹			1
Shed_Levels_Descriptions		-	е .	R			
Notification_Class Time_Delay			e	O ²			
Event Enable		\rightarrow	e	62			-
Acked Transitions			e	O ²			
Notify_Type			е	O ²			
Event_Time_Stamps	4		е	O ²			(2)
Profile_Name			е	O ²			
Loop Object Identifier	Regler			101	_	0 1	T 0
Object_Name	Bez. der Objektinstanz Objektname	X	-	R		R	R
Object_Type	Objekttyp	x	-	R		R	R
Present_Value	Aktueller Wert	X		R		R	R
Description	Objektbeschreibung	Х		0		R	R
Status_Flags	Zustandsangaben	Х		R		R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X	_	R		R	R
Reliability Out_Of_Service	Verlässlichkeit Objektfunktion außer Betrieb	X	-	O R		R	R
Update_Interval	Aktualisierungszeit	x	-	Ö	_	vv	R
Output_Units	Phys. Einheit der Stellgröße	X		R		R	R
Manipulated_Variable_Reference	Adresse der Stellgröße	X		R		R	R
Controlled_Variable_Reference	Adresse der Regelgröße	X		R		R	R
Controlled_Variable_Value	Wert der Regelgröße	X	-	R	_	R	R
Controlled Variable Units	Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts	X	-	R		R	R
Setpoint_Reference Setpoint	Wert des Sollwerts Wert des Sollwerts	X	-	R		R	K
Action	Wirkungsrichtung Regler	X	-	R		R	R
Proportional_Constant	Proportional-Beiwert	Х		O ¹		W	R
Proportional_Constant_Units	Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts	X		O ¹		R	R
Integral_Constant	Integral-Beiwert	X		O ²		W	R
Integral_Constant_Units	Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert	X	-	O ²		R	R
Derivative_Constant_Units	Phys. Einheit des Differential-Beiwerts	X	-	O ³	_	W R	R
Bias	Ausgabe-Voreinstellung	x	-	0		W	R
Maximum_Output	Obergrenze Stellgröße	X	-	Ö		W	R
Minimum_Output	Untergrenze Stellgröße	Х		0		W	R
Priority_For_Writing	Kommandoprioritát	Х		R		R	
COV_Increment	COV-Anderungsschwellenwert	X		04		W	R
Time_Delay Notification_Class	Meldungsverzögerung Meldungsklasse	X	-	O ⁵		W	R
Error Limit	Maximale Regelabweichung	x	-	O ⁵		W	R
Event_Enable	Freigabe der Ereignismeldungen	x	\neg	05		W	R
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	Х		05		R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X		O ⁵		R	R
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X		O ⁵		R	R
Profile_Name	Profil-Name	X	_ I	0			

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 13 von 15

2023 W2W W2	Informativ	507	-		Informa	tiv	
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	N ISC 2008	튵	G	AMEV	Bas.†	Vorgabe (R/W) *
Property Identifier	+ Property	DIN EN ISO 16484-5: 2008-05	Addendum	CODE*	AS	MBE	Vorgab (R/W)
1			4	- 6	6	,	
Notification Class	Meldungsklasse					-	
Object Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object Name	Objektname	X		R	Ri	Ri	R
Object_Type	Objekttyp	X		R	R	R	R
Description	Objektbeschreibung	X		0	R ^j	R	W
Notification_Class	Meldungsklasse	Х		R	R	W	R
Priority	Prioritat	X		R	R ^j	Ri	W
Ack_Required	Bestätigung notwendig	Х		R	R ¹	RI	W
Recipient_List	Empfängerliste	X		R	R ^j	Ri	W
Profile_Name	Profil-Name	X		0			15
Program							
Object_Identifier		X		R			
Object_Name		X	\square	R			
Object_Type	8	X		R			
Program_State		Х		R			
Program_Change		X	-	W			
Reason_For_Halt	1	X		0,			(A)
Description_Of_Halt		X	-	01			
Program_Location		X		0			
Description		X	-	0			
Instance_Of		X	_	0			
Status_Flags		X	-	R			
Reliability		X	-	0		1	
Out_Of_Service		X	-	R	-	_	
Profile Name	- 1	Х		0			_
Pulse Converter Object_Identifier		-	- 1	R			_
Object_Name	-	-	c c	R			-
Object_Type	-	-	c	R			
Description			c	0		-	-
Present Value	_		c	R ¹			
Input_Reference			c	Ô			
Status_Flags			c	R			
Event State	7		c	R			
Reliability			С	0		, A	0. 15
Out_Of_Service			С	R			
Units			С	R			4
Scale_Factor			С	R			
Adjust_Value	1		С	W			
Count			С	R			
Update_Time			С	R			N 10
Count_Change_Time			С	R ²			
Count_Before_Change	7		С	R ²			
COV_Increment	1	1 1	С	O ³	3	į į	14 16
COV_Period			С	O_3			
Notification_Class			С	04	3 3		(1-1)
Time_Delay			С	O ⁴			
High_Limit	i i		С	O ⁴	2		
Low_Limit			С	Ot			
Deadband	3		С	O ⁴			7 1
Limit_Enable			С	O ⁴			
Event_Enable	8		С	O ⁴			
Acked_Transitions			С	O4			1
Notify_Type			С	O ⁴			
Event_Time_Stamps			С	04			
Profile_Name			С	0			

STLB Bau

Beiblatt 070-12 Beiblatt BACnet

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 14 von 15

BACnet Object Type	Informativ	-05	· c		R R R R R R R R R R R R R R R R R R R		
BACnet Object Type +	BACnet-Objekttyp	DIN EN ISO 6484-5: 2008-05	Addendum	CONF.	AMEV	/Bas.*	Vorgabe (R/W) *
Property Identifier	+ Property	16484-	Add	CODE*	AS	MBE	\$ €
1	2	3	- 4	- 5	- 6	.7.	- 1
Schedule	Zeitplan	30 3	9		18		
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R		R	R
Object_Name	Objektname	X				Ri	R
Object_Type	Objekttyp	X					R
Present_Value	Aktueller Wert	X		R	R g.i	R g.i	R
Description	Objektbeschreibung	X		0	R	R	W
Effective_Period	Zeitbereich der Gültigkeit	Х		R	W	W	W
Weekly_Schedule	Wochenzeitplan	X		01	W	W	W
Exception Schedule	Ausnahmezeitplan	X		01	W	W	W
Schedule Default	Vorgabewert für Zeitplan	X			R	R	W
List Of Object Property References	Referenzliste der zu beschreibenden Properties	X					W
Priority For Writing	Kommandopriorität	X					W
Status Flags	Zustandsangaben	x	\vdash				R
Reliability	Verlässlichkeit	x	-				R
Out Of Service	Objektfunktion außer Betrieb	x					W
Profile Name	Profil-Name	x	-		vv		VV
Structured View	P TOTIL-TRAITIE			- 0			_
		-	-	1 0	_	_	
Object_Identifier			d				
Object_Name			d				
Object_Type		-	d			-	
Description	1		d				
Node_Type			d				
Node_Subtype			d				2-0
Subordinate_List			d				
Subordinate_Annotations			d				
Profile_Name	A		ď	0			
Trend Log	Trendaufzeichnung						
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	Х		R		R	R
Object_Name	Objektname	X		R		R	R
Object Type	Objekttyp	Х		R		R	R
Description	Objektbeschreibung	Х		0		RI	W
Log_Enable	Aufzeichnung aktiv			W	0		W
Start Time	Startzeit Aufzeichnung	X		012		W	W
Stop Time	Stopzeit Aufzeichnung	Х		012		W	W
Log DeviceObjectProperty	Adresse d. aufzuzeichn. Properties	X		01		RI	R
Log_Interval	Aufzeichnungs-Intervall	X		012		W	W
COV Resubscription Interval	Erneuerungsintervall für COV-Abonnement	X		o	6 -	W	R
Client COV Increment	Änderungsschwellenwert für COV-Aufzeichnung	X	-	0		W	
Stop_When_Full	Stop wenn Speicher voll	x	-	R		w	W
Buffer_Size	Speichergroße	x	-	R		R	
Log Buffer	Aufzeichnungsspeicher	x		R		R	R
	Anzahl Datenblöcke	X	_	W		W	W
Record_Count	THE STATE OF THE S	X	-	R			R
Total_Record_Count	Summe erfasster Datensätze		-			R	W
Notification_Threshold	Schwellenwert für Meldungen	X		03			
Records_Since_Notification	Anzahi Datensatze seit Meldung	X	-	O3		R	R
Last_Notify_Record	Letzter Datensatz nach Ereignismeldung	Х		O3		R	
Event_State	Ereignis-Zustand	Х		R	_	R	R
Notification_Class	Meldungsklasse	Х		O ³		R	W
Event_Enable	Freigabe der Ereignismeldungen	Х		O^3		W	W
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	X		O^3		Ri	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	Х		O^3		Ri	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X		O^3		R	R
Profile Name	Profil-Name	X		0		1	4

STLB Bau

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 15 von 15

	Informativ	0.05	L L		Inform	ativ	
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	2008	andur		AME\	/Bas.*	gabe
Property Identifier	+ Property	DIN E	Adde	CODE*	AS	MBE	Vor
1	2	3	- 4	- 5	6	.7.	- 0

Erläuterungen:

- * Die Angaben im markierten Abschnitt sind vom Auftraggeber einzutragen.
- Conformance Code mit Indizes 1 bis n: siehe DIN EN ISO 16484-5 bzw. Addenda
- ¹ Basis: Gruppe A gemäß AMEV-Empfehlung BACnet 2007 (einschl. 1. Ergänzung 2009)
- 9 Present_Value beschreibbar, wenn Out_of_Service = TRUE (siehe Norm)
- h Für jede Instanz des Objekts ist in der Planung festzulegen, ob Present_Value lesbar (R) oder les- und schreibbar (W) ist (siehe Norm)
- Wird Feedback_Value aus dem Wert eines physikalischen Einganges erzeugt, darf Feedback_Value nur gelesen werden.

 Besteht keine Verbindung zu einem phys. Eingang, muss Feedback_Value beschreibbar sein, wenn es im Intrinsic reporting ausgewertet wird.
- Beschreibbar bei der Erzeugung einer neuen Objektinstanz mit CreateObject Service
- k Änderbar mit SubscribeCOV und SubscribeCOVProperty
- Beschreibbar mit dem Wert 0 zum Rücksetzen den Zustandswechselzählers.
- Das Property darf nur durch den "Zeitmaster" beschrieben werden.
- ⁿ Das Property muss nur vorhanden sein, wenn das Gerät als Time Master arbeiten soll.

STLB Bau

Beiblatt 070-12 Beiblatt BACnet

© 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



TGA-Standard



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.6.1 Mindestanforderungen STLB-Bau Beiblatt 070-12 BACnet MBE

Beiblatt 070-1 © 2009 GAEB		eiblat ellen:		SO 1648	4-5: 2008-0 g BACnet 2					a, c, d, e un	d f,
Projekt: ^a	Pr	ojekt-N	lr.:		Vergab	-Nr.:				ISP-Nr.:	
Anbieter: b					Angebo	t:				Datum A	ngebot:
Hersteller Name: (Vendor Name)					Produkt (Product N						
Produkt Typ Nr.: (Product Model Number)					(BACnet P	Prot.Revisoratocal Revis	sion)			Datum P	PICS:
AnwSoftware Ver (Applications Software Ver					Firmware (Firmware	e Revision)	on:			Datum Z	ertifikat:
Geräteprofil: *	☑ MBE		□AS			_ ∳ hne	Vorgabe		□		
Übertr. Medium:	☑ BACnet	IP	BAC	net MS/	TP	BAC	net LonT	alk			
Netzwerk:	☑ B BMD		Route	er		_ stat. I	Einbind.				
Zeichensätze:	☑ ANSI X3	.4	□ JSO 8	859-2		<u>□</u> ¢hne	Vorgabe				
	99	۽				Infor	mativ			200	* 0
BIBBs	2008 2008	夏		D	IN EN IS	0 16484	5 °		AME	V Bas.d	e kt
DIDDS	DIN EN ISO 16484-5:2008-05	Addendum	B-SS	B-SA	B-ASC	B-AAC	B-8C	B-OWS	AS	MBE	Projekt- vorgabe (X)
1	2	3	4	- 5	6	7	8	9	10	11	12
Data Sharing BIB	Bs										
DS-RP-A	X	- 1	1	ā.			Х	Х	Х	X	X
DS-RP-B	X		X	Х	X	X	X	X	Х	X	X
DS-RPM-A	X						Х	х		X	X
DS-RPM-B	X					Х	Х		X		X
DS-RPC-A	X										
DS-RPC-B	X	\neg									
DS-WP-A	X	\neg					X	x	Х	X	X
DS-WP-B	X	\neg		Х	X	×	×		X		×
DS-WPM-A	X	\neg						x		X	×
DS-WPM-B	X	\neg				X	X		X		
DS-COV-A	X	-							X	X	×
DS-COV-B	X	\neg							X		
DS-COVP-A	X	\neg								X	
DS-COVP-B	X	\neg								-	
DS-COVU-A	X	-			+		X			X	
DS-COVU-B	X						X				
Alarm and Event I		BIBBS			_		- 11				
AE-N-A	X	T			T			Х		I X I	X
AE-N-I-B	X	\dashv				X	X	-	X		
AE-N-E-B	X					7,	-				
AE-ACK-A	X	\dashv						X		x	×
AE-ACK-B	X	\dashv				X	х	,	Х	-	
AE-ASUM-A	T X	\dashv									
AE-ASUM-B	x	\dashv									
AE-ESUM-A	T X	\dashv						x		x	
AE-ESUM-B	T X		- 4				X	^		1	
AE-INFO-A	T X			8			^	x		x	×
AE-INFO-B	T X	_		57		х	X		Х	1	
AE-LS-A	x			8		^	_^		^	1	
AE-LS-B	T X			5					\vdash		
AL-LO-B	_ ^ _	_			1.0					1	1000

@ 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



UNIVERSITÄTS

TGA-Standard



Seite 2 von 15

	8 8	ε	8				mativ		_		10.8
	S 7 S	를		D	IN EN IS	0 16484	-5 °		AME	/ Bas.d	芸
BIBBs	DIN EN ISO 16484-5:2008-05	Addendum	B-SS	B-SA	B-ASC	B-AAC	B-BC	B-OWS	AS	MBE	Projekt-
1	2	3	4	- 5	- 6	7	8	9	10	11	1
Scheduling BIBBs			124	200	-	-					-
SCHED-A	X			S				X		X	
SCHED-I-B	Х					Х			Х		
SCHED-E-B	X	\Box					X		Х		
Trending BIBBs											
T-VMT-A	Х							X		X	
T-VMT-I-B	Х						X		Х		
T-VMT-E-B	X		- 2	9						3	
T-ATR-A	Х	- 8	1	S.				X		X	
T-ATR-B	Х		145		5	7	X		X		
Device and Network	The same of the sa	ment BI	BBs	400	-		ų.	, .		i sia	
DM-DDB-A	X						X	X	X	X	
DM-DDB-B	Х		X	Х	X	X	X	X	X	X	
DM-DOB-A		d								X	
DM-DOB-B	Х		X	X	X	X	X	X	X	X	
DM-DCC-A	Х							X		X	
DM-DCC-B	Х				X	X	Х		X		
DM-PT-A	X	- 8	1	80							
DM-PT-B	Х	- 3		3	1					4	
DM-TM-A	Х			8						2	
DM-TM-B	Х			L.	2						
DM-TS-A	X							X		X	
DM-TS-B	Х					Х	Х		X		
DM-UTC-A	Х							X		X	
DM-UTC-B	Х					Х	Х		Х		
DM-RD-A	Х	100	1					X		X	
DM-RD-B	Х			· ·		X	Х		Х		
DM-BR-A	X	100	1	7				X		X	
DM-BR-B	Х		- 6	9	3		Х		Х		
DM-R-A	Х	- 9	8							- 3	
DM-R-B	Х		1	Š.						- 5	
DM-LM-A	X		J.	ele .							
DM-LM-B	Х										
DM-OCD-A	X									X	
DM-OCD-B	Х								X		
DM-VT-A	Х										
DM-VT-B	Х										
NM-CE-A	X						X	x			
NM-CE-B	X				14						
NM-RC-A	X	- 1	- 8							1	
NM-RC-B	X	- 7	100	0	3						

- Die Angaben im markierten Abschnitt sind vom Auftraggeber einzutragen
- b Die Angaben im markierten Abschnitt sind vom Bieter einzutragen
- Standard-Geräteprofil (siehe DIN EN ISO 16484-5 und freigegebene Addenda a, c, d, e und f)
- Basis: Gruppe A gemäß AMEV-Empfehlung BACnet 2007 (einschl. 1. Ergänzung 2009)

Hinweise:

In BACnet-Projekten ergänzt das Beiblatt 070-12 das Beiblatt 070-5 GA-Funktionsliste. Für jedes BACnet-Gerät mit eigenem Geräteprofil ist jeweils ein Beiblatt 070-12 zu erstellen. Die Projektvorgaben müssen die BIBBs (Seite 1-2) und die BACnet-Objekte (Seite 3-15) umfassen.

Beiblet 070-12 Beiblet BACnet

@ 2009 GAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 3 von 15

Dynamisches Erzeugen	und Löschen von BACnet-Objekten	150	E		Informa	ativ	П	
		4.5.2	4ddendum	CONF.	AMEV	Bas.	Ш	/orgabe
(Dynamically Creatable	e - DC / Dynamically Deletable - DD)	DIN 16484	A	CODE *	AS	MBE	П	9 00
4	2	3	- 4	- 5	6	7	lt	8
Calendar		X			DC/DD	DC/DD	П	
Event Enrollment		X				DC.DD	П	
Notification Class		X		8	8	DC/DD	П	+
Schedule		X		3	00.00	00.00	П	
Trend Log		X				00.00	1	

22121237 2772377 46722	Informativ	-05	~	Т	nforma	ativ	
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	2008	un po		AME	/ Bas. 1	abe.
+ Property Identifier	Property	DIN EN ISO 16484-5:2008-05	Addendum	CONF.	AS	MBE	Vorgabe (R/W)
1	2	3	- 4	- 5	6	7	8
Device	Device/Gerät						S 1 8
Object_Identifier	Bezeichnung der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X		R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X		R	R	R	R
System_Status	Systemstatus	X	1	R	R	R	R
Vendor_Name	Gerätehersteller Name	X		R	R	R	R
Vendor_Identifier	Gerätehersteller Nummer	X		R	R	R	R
Model_Name	Modellbezeichnung BACnet-Gerät	X	5 5	R	R	R	R
Firmware_Revision	Firmware-Revisions-Stand	X		R	R	R	R
Application_Software_Version	Anwendungsprogramm Version	X		R	R	R	R
Location	Einbauort	X		0	R	R	W
Description	Objektbeschreibung	X		0	R	R	W
Protocol_Version	Protokoll-Version	X		R	R	R	R
Protocol_Revision	Protokoll-Revison	X	1	R	R	R	R
Protocol_Services_Supported	Unterstützte BACnet-Dienste	X		R	R	R	R
Protocol Object Types Supported	Unterstützte BACnet-Objekttypen	X		R	R	R	R
Object_List	Objekt-Liste	X		R	R	R	R
Structured Object List	Strukturierte Objekt-Liste		d	0			-
Max APDU Length Accepted	Max. verarbeitbare APDU-Länge	X		R	R	R	R
Segmentation Supported	Segmentierungsunterstützung	X		R	R	R	R
Max Segments Accepted	Max. Zahl angenommener Segmente	X		01	R	R	
VT Classes Supported	Unterstützte VT-Klassen	X		O ²			
Active VT Sessions	Aktive VT-Sitzungen	X		O ²			
Local Time	Lokale Zeit	X		O ^{3,4}	R	R	W
Local Date	Lokales Datum	X	4 8	O ^{3,4}	R	R	W
UTC_Offset	Zeitverschiebung gegen UTC	X	- 5	O ⁴	R	R	W
Daylight Savings Status	Sommerzeit-Status	X		04	R	R	R
APDU Segment Timeout	APDU-Segment-Zeitüberschreitung	X		o¹	R	R	R
APDU Timeout	APDU-Zeitüberschreitung	X		R			R
Number Of APDU Retries	Anzahl der APDU-Übertragungsversuche	X	1 1	R			R
List Of Session Kevs	Liste der Sitzungskennzeichen	X		0			
Time Synchronization Recipients	Empfänger der Zeitsynchronisation	X		O ⁵	4		1 7
Max Master	Max. Anzahl von Master-Knoten	X	-	O ⁶			
Max_Info_Frames	Max. Anzahl von Datenpaketen	X		O ⁶			19 19
Device Address Binding	Geräteadressen-Verknüpfung	X		R	R	R	R
Database Revision	Datenbank-Revisionsnummer	X		R	R	R	R
Configuration Files	Konfigurationsdateien	X		07	R	w	
Last Restore Time	Letzter Rückspeicher-Zeitpunkt	X		0'	Rk	Rk	
Backup Failure Timeout	Backup-Fehler-Zeitüberschreitung	X	- 1	O ₈	R	R	
Active_COV_Subscriptions	Aktive COV-Abonnements	X		o'	Rk	R×	
Slave Proxy Enable	Slave-Proxy-Fahigkeit	X		010	- 1	1	2
Manual Slave Adress Binding	Manuelle MS/TP-Slave-Adressverknüpfung	X		O ¹⁰			
Auto Slave Discovery	Autom. Slave-Erkennung am MS/TP-Port	X		011	0		
Slave Address Binding	MS/TP-Slave-Adressverknüpfung	- x	-	012			
Profile Name	Profil-Name	X		0			

STLB Bau

© 2009 OAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 4 von 15

	Informativ	25	-		nforma	tiv	
BACnet Object Type +	BACnet-Objekttyp	EN ISO 5.2008-	Addendum	CONF.	AMEV	Bas."	Vorgabe (R/W) *
Property Identifier	Property	DIN EN ISO 16484-5:2008-05	Adde	CODE,	AS	MBE	Ver (R)
1	2	3	4	- 5	6	7	8
Analog Input	Analogeingabe	-	-	Victory .		_	
Object_Identifier	Bez, der Objektinstanz	X	-	R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X	_	R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X	-	R	R	R	R
Present Value	Aktueller Wert	X	-	R ¹	R ^g	R ^g	R
Description	Objektbeschreibung	X	-	0	R	R	W
Device_Type	Bez. d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	X	-	O R	-	R	R
Status_Flags Event_State	Zustandsangaben Ereignis-Zustand	X	-	R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	- î	-	0	K	R	R
Out Of Service	Objektfunktion außer Betrieb	T x	-	R	w	w	W
Update_Interval	Aktualisierungszeit	Ŷ	-	0	**	VV.	**
Units	Physikalische Einheit	T x	-	R	R	R	w
Min Pres Value	Untere Bereichsgrenze	X	-	0	К	Γ.	W
Max Pres Value	Obere Bereichsgrenze	- x	-	0			W
Resolution	Auflösung	X	-	0	R	R	14
COV Increment	COV-Anderungsschwellenwert	x	-	o ²	W	W	w
Time Delay	Meldungsverzügerung	- x	-	93	W	W	W
Notification Class	Meldungsklasse	- x	-	03	R	w	W
High Limit	Oberer Grenzwert	X	_	9	W	w	W
Low_Limit	Unterer Grenzwert	Ŷ	-	9	W	w	W
Deadband	Totzone	- x	-	93	W	w	W
Limit Enable	Grenzwertüberwachung aktiv	X	-	03	W	w	W
Event_Enable	Ereignismeldungen aktiv	X	-	93	W	w	W
Acked Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	Ŷ	-	03	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X	-	03	R	R	R
Event Time Stamps	Ereignis-Zeitstempel	- X	-	03	R	R	R
Profile Name	Profil-Name	X		o			
Analog Output	Analogausgabe		_			_	_
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object Name	Objektname	X	\neg	R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X		R	R	R	R
Present Value	Aktueller Wert	X	\neg	W	w	W	W
Description	Objektbe schreibung	X		0	R	R	R
Device_Type	Bez. d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	X		0		R	R
Status_Flags	Zustandsangaben	X	\neg	R	R	R	R
Event State	Ereignis-Zustand	X		R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X		0		R	R
Out Of Service	Objektfunktion außer Betrieb	X		R	R	R	W
Units	Physikalische Einheit	X		R	R	R	W
Min_Pres_Value	Untere Bereichsgrenze	X		0			W
Max_Pres_Value	Obere Bereichsgrenze	X		0			W
Resolution	Auflösung	X		0	R	R	1
Priority_Array	Kommando-Prioritäten	X		R	R	R	R
Relinquish_Default	Vorgabewert	X		R	R	R	W
COV_Increment	COV-Anderungsschwellenwert	X		o¹	W	W	W
Time_Delay	Meldungsverzögerung	X		O ²	W	W	W
Notification_Class	Meldungsklasse	X	1	O ²	R	W	W
High_Limit	Oberer Grenzwert	X		O ²	W	W	W
Low_Limit	Unterer Grenzwert	X		O ²	W	W	W
Deadband	Totzone	X		O ²	W	W	W
Limit_Enable	Grenzwertüberwachung aktiv	X		O ²	W	W	W
Event_Enable	Ereignismeldungen aktiv	X		O ²	W	W	W
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	X		O ²	R	R	R
	A la malia a casa labarrana	X		O ²	R	R	W
Notify_Type	Alarmkennzeichnung						
Notify_Type Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X		O ²	R	R	R

STLB Bau

© 2009 OAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 5 von 15

	Informativ	20-	· ·		Informa	ativ	
BACnet Object Type +	BACnet-Objekttyp	EN 1SC	Addendum	CONF.	AMEV	Bas.	Vorgabe (R/W) *
Property Identifier	+ Property	DIN EN ISO 16484-5:2008-05	Adde	CODE.	AS	MBE	No.
1	2	3	- 4	- 5	6	7.	8
Analog Value	Analogwert			Views.			-
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X		R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X	-	R	R	R	R
Present_Value	Aktueller Wert	X		R ⁴	Wgh	May	W
Description	Objektbeschreibung	X	-	0	R	R	W
Status_Flags	Zustandsangaben	X		R	R	R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X		R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X	-	0	R	R	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	X		R	R	R	W
Units	Physikalische Einheit	X	$\overline{}$	R	R	R	W
Priority_Array	Kommando-Prioritäten	X		01	R	R	11 12
Relinguish_Default	Vorgabewert	X		01	Rh	R ^h	
COV_Increment	COV-Anderungsschwellenwert	X		O ²	W	W	W
Time_Delay	Meldungsverzögerung	X		O ₃	W	W	W
Notification_Class	Meldungsklasse	X	-	0,	R	W	W
High_Limit	Oberer Grenzwert	X	1 5	03	W	W	W
Low_Limit	Unterer Grenzwert	X		O ₃	W	W	W
Deadband	Totzone	X		O ₃	W	W	W
Limit_Enable	Grenzwertüberwachung aktiv	X		0,	W	W	W
Event_Enable	Ereignismeldungen aktiv	X		O3	W	W	W
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	X		O ₃	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X		O ₃	R	R	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X		0,	R	R	R
Profile_Name	Profil-Name	X		0			- Pansag
Binary Input	Binäreingabe	22 30 10			No. of Contract of		
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object_Name	Objektname	×	1	R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X		R	R	R	R
Present_Value	Aktueller Wert	X		R ¹	R ^g	R ^g	R
Description	Objektbeschreibung	X		0	R	R	W
Device_Type	Bez. d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	X		0	9	R	R
Status_Flags	Zustandsangaben	X		R	R	R	R
Event State	Ereignis-Zustand	X		R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X		0		R	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	X		R	W	W	W
Polarity	Polarität	X		R	R	R	R
Inactive Text	Inaktiv-Zustandstext	X	-1	O ²	R	R	W
Active Text	Aktiv-Zustandstext	X		O ²	R	R	W
Change_Of_State_Time	Zustandswechselzeitpunkt	X	-1	O ³			R
Change Of State Count	Zustandswechselzähler	X		03			W
Time Of State Count Reset	Zustandswechselzähler Rücksetzzeitpunkt	X		03			R
Elapsed Active Time	Betriebsstundenzähler	X		O ⁴	R	RT	W
Time Of Active Time Reset	Betriebsstundenzähler-Rücksetzzeitpunkt	X		O ⁴	R	R	R
Time Delay	Meldungsverzügerung	X	-	03	W	W	W
Notification_Class	Meldungsklasse	X	-	03	R	w	W
Alarm Value	Alarmwert	X	\vdash	of	R	R	W
	Ereignismeldungen aktiv	Ŷ		05	W	w	W
Event Enable							
Event_Enable Acked Transitions		X		O'	R	R	I R
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	X		05	R	R	R
The state of the s		X		o' o' o'	R R	R R	W

STLB Bau

© 2009 OAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 6 von 15

\$2,000 (2.0) \$660 (3.0) \$2,000	Informativ	28-	-		Informa	tiv	
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	EN ISO 5:2008-	unpı		AMEV	Bas.*	ede .
Property Identifier	+ Property	DIN EN ISO 6484-5:2008-05	Addendum	CONF.	AS	MBE	Vorgabe (R/W)
(2) (3)	333700	91	4		0.00		1 33
Binary Output	Binărausgabe 2	3	4	- 5	6	7.	8
Object_Identifier	Bez, der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object Name	Objektname	X		R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X		R	R	R	R
Present Value	Aktueller Wert	X		W	w	W	W
Description	Objektbeschreibung	X		0	R	R	W
Device_Type	Bez. d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	X	1	0	7.000	R	R
Status_Flags	Zustandsangaben	X		R	R	R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X		R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X		0		R	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	X		R	R	R	W
Polarity	Polarität	X		R	R	R	R
Inactive_Text	Inaktiv-Zustandstext	X		O ¹	R	R	W
Active_Text	Aktiv-Zustandstext	X		01	R	R	W
Change_Of_State_Time	Zustandswechselzeitpunkt	X	\vdash	O ²			
Change_Of_State_Count	Zustandswechselzähler	X		O ²	7		W
Time Of State Count Reset	Zustandswechselzähler Rücksetzzeitpunkt	X	-	O ²	-	-	R
Elapsed_Active_Time	Betriebsstundenzähler Betriebsstundenzähler-Rücksetzzeitpunkt	X	-	03	R R	R'	R
Time_Of_Active_Time_Reset		X	_	03	K	K	
Minimum_Off_Time	Minimale Aus-Zeit Minimale Ein-Zeit	X	-	0			W
Minimum_On_Time Priority Array	Kommando-Prioritäten	X		R	R	R	R
Relinquish Default	Vorgabewert	T x	-	R	R	R	W
Time Delay	Meldungsverzögerung	T X	-	O ⁴	W	W	W
Notification_Class	Meldungsklasse	X	-	O ⁴	R	W	W
Feedback Value	Rückmeldungswert	X		04	R	R'	R
Event Enable	Ereignismeldungen aktiv	X	-	O ⁴	w	w	W
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	X		04	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X		O ⁴	R	R	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X		O ⁴	R	R	R
Profile Name	Profil-Name	X		0			
Binary Value	Binärwert	9. 3		100 m	9		ē. 1
Object_identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X	1	R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X		R	R	R	R
Present_Value	Aktueller Wert	X		R ¹	Wgh	Wgh	W
Description	Objektbeschreibung	X		0	R	R	W
Status_Flags	Zustandsangaben	X	\Box	R	R	R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X		R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X	_	0	-	-	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	X		R	R	R	W
Inactive_Text	Inaktiv-Zustandstext Aktiv-Zustandstext	X		O ²	R	R	W
Active_Text Change_Of_State_Time	Zustandswechselzeitpunkt	X		O ²	R	R	R
Change_Of_State_Time Change_Of_State_Count	Zustandswechselzähler	X	-	9,			W
Time Of State Count Reset	Zustandswechselzähler Rücksetzzeitpunkt	X		9			R
Elapsed_Active_Time	Betriebsstundenzähler	X	-	04	R	R	W
Time_Of_Active_Time_Reset	Betriebsstundenzähler-Rücksetzzeitpunkt	x		04	R	R	R
Minimum Off Time	Minimale Aus-Zeit	X	-	0	-11	-,,	W
Minimum On Time	Minimale Ein-Zeit	X		o	5		W
Priority Array	Kommando-Prioritäten	X		03	R	R	R
Relinquish_Default	Vorgabewert	X		O ⁵	Wh	Wh	W
Time_Delay	Meldungsverzögerung	X		O ⁶	W	W	W
Notification_Class	Meldungsklasse	X		06	R	W	W
Alarm_Value	Alarmwert	X		O ⁶	R	R	W
Event_Enable	Ereignismeldungen aktiv	X		O6	W	W	W
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	X	1	O ⁶	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X		O ⁶	R	R	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X		O ⁶	R	R	R
Profile_Name	Profil-Name	X		0			

STLBBBau

© 2009 OAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 7 von 15

PACnet Object Type	Informativ	8		Informa		
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	5:2008-(AME	/ Bas. 1	abe
Property Identifier	Property	DIN EN ISO 16464-5: 2008-05	CONF.	AS	MBE	Vorgabe (R/W)
1	2	3 4	- 5	6	7	8
Multi-state Input	Mehrstufige Eingabe	ys. 85	es Vically	£2	16 E	vas -
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X	R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X	R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X.	R	R	R	R
Present_Value	Aktueller Wert	X	R ¹	R ^g	R ^g	R
Description	Objektbeschreibung	X	0	R	R	W
Device_Type	Bez. d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	X	0	2000	R	R
Status_Flags	Zustandsangaben	X	R	R	R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X	R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X	O ²		R	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	X	R	W	W	W
Number_Of_States	Anzahl der Zustände	X	R	R	R	R
State_Text	Zustandstext	X	0	R	R	R
Time_Delay	Meldungsverzögerung	X	O ₃	W	W	R
Notification_Class	Meldungsklasse	X	03	R	W	W
Alarm_Values	Alarmwerte	X	0,	R	R	W
Fault_Values	Fehlerwerte	X	03	R	R	R
Event_Enable	Ereignismeldungen aktiv	X	O3	W	W	W
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	X	O3	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X	0,	R	R	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X	03	R	R	R
Profile_Name	Profil-Name	X	0			
Multi-state Output	Mehrstufiger Wert	<u> </u>				8
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X	R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X	R	R	R	R
Object_Type	Objekttyp	X	R	R	R	R
Present_Value	Aktueller Wert	X	W	W	W	W
Description	Objektbeschreibung	X	0	R	R	W
Device_Type	Bez. d. phys. Ein/Ausgabeeinheit	X	0		R	R
Status_Flags	Zustandsangaben	X	R	R	R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X	R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X	0		R	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	X	R	R	R	W
Number_Of_States	Anzahl der Zustände	X	R	R	R	R
State_Text	Zustandstext	X	0	R	R	R
Priority_Array	Kommando-Prioritäten	X	R	R	R	R
Relinquish_Default	Vorgabewert	X	R	R	R	W
Time_Delay	Meldungsverzögerung	X	O ¹	W	W	W
Notification_Class	Meldungsklasse	X	01	R	W	W
Feedback_Value	Rückmeldungswert	X	O ¹	R1	R'	R
Event_Enable	Ereignismeldungen aktiv	X	o¹	W	W	W
Acked_Transitions	Bestätigte Zuständsänderungen	X	01	R	R	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X	01	R	R	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X	O ¹	R	R	R
Profile Name	Profil-Name	X	0	8-200		0.0

STLB Bau

© 2009 OAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 8 von 15

	Informativ S		Informativ 8		· ·		Informa	tiv	
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	DIN EN ISO 484-5:2008-	(1) (1)	AMEV	Bas.	Vorgabe (R/W) *			
Property Identifier	Informativ S07-9007 5-7699 BACnet-Objekttyp + Property	Adde	CONF.	AS	MBE	Vorgab (R/W)			
1	2	3	4	- 5	6	7	8		
Multi-state Value	Mehrstufiger Wert	1 0							
Object_Identifier	Bez, der Objektinstanz	X	_	R	R	R	R		
Object_Name	Objektname	X	-	R	R	R	R		
Object_Type	Objekttyp	X	-	R	R	R	R		
Present Value	Aktueller Wert	X	-	R ¹	Way	Way	W		
Description	Objektbeschreibung	X	-	0	R	R	W		
Status_Flags	Zustandsangaben	X	-	R	R	R	R		
Event_State	Ereignis-Zustand	X	-	R O ²	R	R			
Reliability	Verlässlichkeit	X	-			-	R		
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	X	-	R	R	R	W		
Number_Of_States	Anzahl der Zustände	X	-	R	R	R	R		
State_Text	Zustandstext	X	-	0	R	R	R		
Priority_Array	Kommando-Prioritäten	X		03	R	R	R		
Relinquish_Default	Vorgabewert	X		03	R ^h	Rh	W		
Time_Delay	Meldungsverzögerung	X		O ⁴	W	W	W		
Notification_Class	Meldungsklasse	X		04	R	W	W		
Alarm_Values	Alarmwerte	X		O ⁴	R	R	R		
Fault_Values	Fehlerwerte	X		O ₄	R	R	R		
Event_Enable	Ereignismeldungen aktiv	X		O ⁴	W	W	W		
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	X		O ⁴	R	R	R		
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X		O,	R	R	W		
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X		O ⁴	R	R	R		
Profile_Name	Profil-Name	X		0					
Access Door	12:								
Object_Identifier			f	R	8		11 11 15		
Object_Name	5		f	R	8 3				
Object_Type			f	R					
Present Value			f	W			7		
Description			- 1	0					
Status_Flags			f	R	3		- 1		
Event_State			- f	R					
Reliability	i i		f	R	8 9		1 2		
Out_Of_Service			f	R					
Priority Array	- (f	R	9		1 0		
Relinquish_Default			f	R					
Door_Status	*		f	01,2					
Lock Status			Ť	o¹	4		5 - 3		
Secured_Status	-	-	- 1	o					
Door Members			f	0					
Door Pulse Time			f	R					
Door Extended Pulse Time	-	_	1	R					
Door_Unlock_Delay_Time	-		f	0					
Door_Open_Too_Long_Time	-	_	-	R					
Door Alarm State	-		ŕ	01,3					
Masked_Alarm_Values	_		- t	0					
	-	_	_						
Maintenance_Required		_	f	0					
Time_Delay	_	_	1	0,					
Notification_Class			- 1		2				
Alarm_Values		-	f	03	_				
Fault_Values			f	03					
Event_Enable	_	\rightarrow	f	0,					
Acked_Transitions			f	0,					
Notify_Type			f	0,					
Event_Time_Stamps			f	03	8 -				
Profile_Name			- f	0	3				

STLB Bau

© 2009 OAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 9 von 15

	Informativ 8		Informativ		-	T	Informa	tiv	
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	2008	484-5.2008- Addendum		AMEV	Bas.*	age .		
Property Identifier	perty Identifier Property	+ 2 2		CONF -	AS	MBE	Vorgabe (R/W) *		
r roporty racination	Property	164	⋖.	200	AS	MDE			
Accumulator	2	3	4	- 5	6	7	8		
Object_Identifier	<u> </u>	-		R					
Object_Name	_	-	C	R					
Object_Name Object_Type		_	c	R					
Present Value	-	-	c	R1					
Description			c	0					
Device_Type	-	_	c	0	-				
Status Flags		_	c	R					
Event_State		_		R			1 1		
Reliability		_	c	0					
Out Of Service		_		R	-				
		_	c			_			
Scale	5	_	c	R					
Units		_	C	R					
Prescale		-	C	0					
Max_Pres_Value		-	С	R					
Value_Change_Time		-	C	O ²	7				
Value_Before_Change			C	O2,3					
Value_Set			С	02,3					
Logging_Record	A		¢	0	<i>J</i> 3				
Logging_Object			c	0					
Pulse_Rate	2		C	01,4					
High_Limit			С	O ⁴					
Low_Limit	1		C	O ⁴		1 3	4 7		
Limit_Monitoring_Interval			C	O ⁴					
Notification_Class		8 3	¢	O ⁴	8		1		
Time_Delay			c	04	3 3				
Limit_Enable			C	O ⁴					
Event_Enable	2 A		C	04			F 73		
Acked_Transitions			С	O ⁴					
Notify_Type			С	O ⁴					
Event_Time_Stamps			С	O ⁴					
Profile_Name			С	0	1		- 8		
Averaging									
Object Identifier		X		R			4 9		
Object_Name		X		R					
Object_Type		X		R					
Minimum Value		X	- 0	R	9 3	9	10-10		
Minimum_Value_Timestamp		X		0					
Average_Value		X		R			4 10		
Variance Value		X		0					
Maximum Value		X		R			- 0		
Maximum_Value_Timestamp		X		0					
Description		X		0			1		
Attempted_Samples		X	-	W ¹					
Valid_Samples		Ŷ	-	R	3				
Object Property Reference		X		R1					
Window_Interval		T X	-	W ¹			-		
Window_Samples		Ŷ		W ¹					
Profile Name	-	X	_	0	4		-		
Calendar	Kalender		-	0		-			
		- V			-	p 1	1 0		
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X	_	R	R	R	R		
Object_Name	Objektname	X			R ¹	R ¹			
Object_Type	Objektyp	X	_	R	R	R	R		
Description	Objektbeschreibung	X		0	R ¹	R!	W		
Present Value	Aktueller Wert	X		R	R ¹	R ¹	R		
Date_List	Datumsliste	X		R	W	W	W		
Profile_Name	Profil-Name	X		0	9	2	- W		

SILBBau

© 2009 OAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 10 von 15

10/10/19:01 - 00/09:01/7 - 10/19:19	+ BACnet-Objekttyp	-		tiv			
BACnet Object Type		1150	6484-5:2008 Addendun		AME	/ Bas. 1	e .
Property Identifier		DIN EN		CONF.	AS	MBE	Vorgabe (R/W)
1	2	3	4	- 5	6	7.	8
Command	22	w		Year.	25	W 33	7
Object_Identifier		X		R			
Object_Name	8	- X		R	ă .	3	
Object_Type		X		R			
Description	2	X		0	8		
Present_Value		X		W			
In_Process		X		R			
All_Writes_Successful	9	X		R	3		-
Action		X		R			
Action_Text		X		0	(
Profile_Name		X		0			
Event Enrollment	Ereigniskategorie	3 3	- 4		ő	W 3	82.1
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R		R	R
Object_Name	Objektname	X		R		RI	R
Object_Type	Objekttyp	X		R		R	R
Description	Objektbeschreibung	X		0		R	W
Event_Type	Ereignistyp	X		R	2	RI	R
Notify_Type	Alarmkennzeichnung	X		R	*	R ¹	W
Event_Parameters	Ereignisparameter	X		R	8	R ¹	W
Object_Property_Reference	Property-Adresse	X		R		RI	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X		R		R	R
Event_Enable	Freigabe der Ereignismeldungen	X		R		R ¹	W
Acked_Transitions	Bestätigte Zustandsänderungen	X		R	ă .	R ¹	R
Notification_Class	Meldungsklasse	X	\neg	R		R ¹	W
Event_Time_Stamps	Ereignis-Zeitstempel	X	\neg	R	Š.	R	R
Profile Name	Profil-Name	X		0	8		
File	Datei	1,0 - 100 - 11				*	
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R		R	R
Object_Name	Objektname	X	-1	R		R	R
Object Type	Objekttyp	X	\neg	R	i i	R	R
Description	Objektbeschreibung	X	\neg 1	0		R	W
File_Type	Dateityp	X		R	4	R	R
File Size	Dateigröße	X	\neg	R ¹		R	R
Modification Date	Anderungsdatum	X		R	9	R	R
Archive	Datei ist archiviert	X		W		W	R
Read_Only	Schreibgeschützt	X	\neg	R	2	R	R
File Access Method	Dateizugriffsmethode	X	-	R	ŭ -	R	R
Record_Count	Anzahl Datenblöcke	X	\neg	O ²			
Profile Name	Profil-Name	X	\neg	0			11/200
Group	A Thomas AWAYES						
Object_Identifier		×		R			
Object Name		X	\neg	R			
Object Type	1 -	X	\neg	R			
Description		X	\neg	0			
Present Value		X	\neg	R	à I		
Profile_Name		X	-	0	3		

STLB Bau

© 2009 OAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 11 von 15

Informativ		59-1	-	T -			
BACnet Object Type	BACnet Objektive	2008	DNN EN ISO 16484-5:2008-05 Addendum		AME	/ Bas. 1	Vorgabe (R/W) *
5	BACnet-Objekttyp + Property	E 4		CONF -			P. P.
Property Identifier		DII 011		CODE.	AS	MBE	, ,
1	2	3	-4	- 5	6	7	8
Life Safety Point			-	real .	4		-
Object_Identifier		X	-	R			
Object_Name		X	-	R			
Object_Type Present Value		X	а	R	_		
Tracking Value		_	8	R ¹	_		
Description		X	- 0	O			
Device_Type		X		O	3		4 9
Status_Flags		X		R			
Event_State		X		R			
Reliability		X		R ¹			
Out_Of_Service		X		R			11 13
Mode		X		W			
Accepted_Modes			Ċ	R			
Time_Delay		X	-	O ²	_		
Notification_Class Life_Safety_Alarm_Values		X	_	O ²	_		
Alarm_Values		- x	-	02			
Fault_Values		x	-	O ²	1		
Event Enable		X	-	O ²			
Acked_Transitions		X		O ²			11 12
Notify Type		X		O ²			
Event_Time_Stamps		X		O ²		1	1 7
Silenced		X		R			
Operation_Expected		X		R			
Maintenance_Required		X		0			
Setting		X	-	0			
Direct_Reading		X		03			
Units		X	-	0,	_	\vdash	
Member_Of Profile Name		X	-	0			
Life Safety Zone		^					
Object_Identifier		X		R			
Object_Name		X		R			1 0
Object_Type		X		R			
Present_Value			a	R			
Tracking_Value			а	R ¹			7-2
Description		X		0			
Device_Type		X		0			4
Status_Flags		X	-	R			
Event_State		X	-	R			- 6
Reliability		X	-	R ¹			
Out_Of_Service Mode		X	-	W	_		
Accepted_Modes			c	R			
Time_Delay		×		O ²			
Notification_Class		X	-	o²			
Life_Safety_Alarm_Values		X		O ²	,		4 25
Alarm_Values		X		O ²			
Fault_Values		X		O ²			
Event_Enable		X		O ²			
Acked_Transitions		X		O ²			4-2
Notify_Type		X		O ²			
Event_Time_Stamps		X		O ²			
Silenced		X		R			
Operation_Expected		X		R			
Maintenance_Required		X	-	0	10		100
Zone_Members Member Of		X		R			
Profile_Name		- x	-	0			
r tome_txame		_ ^	-	U			

STLB Bau

© 2009 GAEB, Stand: 02.03.2009 Beblatt 070-12 Beblatt BACnet



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 12 von 15

50x807500 00000x000 7007879	Informativ	28	-	1	nforma	tiv	
BACnet Object Type	02.02.00.000.000	DIN EN ISO 16484-5:2008-05	Addendum		AMEV	Bas 1	e -
•	BACnet-Objekttyp	5.5 E	den	CONF -		I	Vorgabe (R/W)
Property Identifier	Property Identifier Property	Ad	CODE.	AS	MBE	> 6	
	3	- 1	4	- 5	6	2	0
Load Control	W. 4.2			Vestil.			-
Object_Identifier			0	R			
Object_Name			9	R		1	4 9
Object_Type		_	0	R			
Description			9	O R			-
Present_Value State_Description		_	9	0			
Status Flags			9	R	3		- 50
Event_State			9	R			
Reliability			0	0			4 3
Requested_Shed_Level			е	W			
Start_Time	3		0	W			
Shed_Duration		_	9	W			
Duty_Window Enable		_	6	W			
Full_Duty_Baseline	_	$\overline{}$	0	0			
Expected_Shed_Level	5		9	R			4
Actual_Shed_Level			0	R			
Shed_Levels	A Comment		0	W ¹)		4 8
Shed_Levels_Descriptions			. 6	R			
Notification_Class			0	O ²			
Time_Delay Event_Enable	_		e e	O ²			-
Acked Transitions		_	6	O ²			
Notify_Type			8	O ²			9
Event_Time_Stamps	3		. 0	O ²	8 3		4
Profile_Name			.0	O ²			
Loop	Regier	7/2 11 3	or 150	0.000	3 1	4	var A
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X	-	R	_	R	R
Object_Name Object_Type	Objektname Objekttyp	X	-	R		R	R
Present_Value	Aktueller Wert	X		R		R	R
Description	Objektbeschreibung	X	-	0		R	W
Status_Flags	Zustandsangaben	X		R		R	R
Event_State	Ereignis-Zustand	X		R		R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X		0		R	R
Out_Of_Service	Objektfunktion außer Betrieb	X		R		W	W
Update_Interval	Aktualisierungszeit						R
Output_Units	Ohre Cipheit der Stellertiffe	X	-	0		- 0	30/
	Phys. Einheit der Stellgröße Adreisse der Stellgröße	X		R		R	W
Manipulated_Variable_Reference Controlled_Variable_Reference	Adresse der Stellgröße	X		R		R	R
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value		X		R			
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße	X X X X		R R R R		R R R	R R R
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts	X X X X		R R R R		R R R R	R R R W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts	X X X X X		R R R R R		R R R R	R R R W R
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint Action	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regier	X X X X X X		R R R R R R		RRRRRR	R R R W R
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint Action Proportional_Constant	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regier Proportional-Beiwert:	X X X X X X X		R R R R R R R R R R		R R R R R R	R R R W R W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint Action Proportional_Constant Proportional_Constant_Units	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regier Proportional-Beiwert Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts	X X X X X X X		R R R R R R R O O		R R R R R R R	R R R W R W W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint Action Proportional_Constant	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regier Proportional-Beiwert:	X X X X X X X		R R R R R R R R R R R R R R R R R R R		R R R R R R	R R R W R W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint_Action Proportional_Constant_Proportional_Constant_Units Integral_Constant	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regler Proportional-Beiwert Integral-Beiwert	X X X X X X X X		R R R R R R R O O		R R R R R R R W R	R R R W R W W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint Action Proportional_Constant Proportional_Constant_Units Integral_Constant_Units Derivative_Constant_Units Derivative_Constant_Units	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regier Proportional-Beiwert Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts Integral-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert	X X X X X X X X X X X		8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		R R R R R R W R	R R R W R W W W W W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint_Action Proportional_Constant_Proportional_Constant_Units Integral_Constant_Units Derivative_Constant_Units Bias	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regier Proportional-Beiwert Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts Integral-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert Phys. Einheit des Offerential-Beiwerts Ausgabe-Voreinstellung	X X X X X X X X X X X X		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		R R R R R R W R W R	R R R W W W W W W W W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint_Action Proportional_Constant_Units Integral_Constant_Units Integral_Constant_Units Derivative_Constant_Units Bias Maximum_Output	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Prys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regler Proportional-Beiwert Prys. Einheit des Proportional-Beiwerts Integral-Beiwert Prys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert Prys. Einheit des Differential-Beiwerts Ausgabe-Voreinstellung Obergrenze Stellgröße	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		000000000000000000000000000000000000000		R R R R R R W R W R W W W	R R R W W W W W W W W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint_Action Proportional_Constant Proportional_Constant_Units Integral_Constant_Units Derivative_Constant_Units Derivative_Constant_Units Bias Maximum_Output Minimum_Output Minimum_Output	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regier Proportional-Beiwert Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts Integral-Beiwert Phys. Einheit des britegral-Beiwerts Differential-Beiwert Phys. Einheit des Untegral-Beiwerts Ausgabe-Vorentsellung Obergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		R R R R R R R R R R R R R R R R R R R		R R R R R R W R W R W W W W	R R R W W W W W W W W W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint_Action Proportional_Constant Proportional_Constant_Units Integral_Constant_Units Integral_Constant_Units Derivative_Constant Derivative_Constant_Units Bias Maximum_Output Minimum_Output Priority_For_Writing	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regier Proportional-Beiwert Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts Integral-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Offferential-Beiwert Untergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Kommandopriorität	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		20000000000000000000000000000000000000		R R R R R R W R W R	R R R W W W W W W W W W W W W W R
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint_Action Proportional_Constant Proportional_Constant_Units Integral_Constant_Units Integral_Constant_Units Derivative_Constant_Units Bias Maximum_Output Minimum_Output Priority_For_Writing COV_Increment	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regler Proportional-Beiwert Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts Integral-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert Obergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		00000000000000000000000000000000000000		R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R R R W W W W W W W W W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint_Action Proportional_Constant Proportional_Constant_Units Integral_Constant_Units Integral_Constant_Units Derivative_Constant Derivative_Constant_Units Bias Maximum_Output Minimum_Output Priority_For_Writing	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regier Proportional-Beiwert Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts Integral-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Offferential-Beiwert Untergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Kommandopriorität	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		20000000000000000000000000000000000000		R R R R R R W R W R	R R R R W W W W W W W W W W W W W W W W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint_Action Proportional_Constant Proportional_Constant_Units Integral_Constant_Units Integral_Constant_Units Derivative_Constant_Units Bias Maximum_Output Minimum_Output Priority_For_Writing COV_Increment Time_Delay Notification_Class Error_Limit	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regier Proportional-Beiwert Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts Integral-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Offferential-Beiwert Untergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Kommandopriorität COV-Änderungsschwellerwert Meldungskasse Maximale Regelabweichung	X X X X X X X X X X X X X X		0,00,0000000000000000000000000000000000		R R R R R R R W W R R W W W W W W	R R R R W W W W W W W W W W W W W W W W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint_Action Proportional_Constant Proportional_Constant_Units Integral_Constant_Units Integral_Constant_Units Derivative_Constant_Units Bias Maximum_Output Minimum_Output Priority_For_Writing COV_Increment Time_Delay Notification_Class Error_Limit Event_Enable	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regler Proportional-Beiwert Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts Integral-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert Phys. Einheit des Differential-Beiwerts Ausgabe-Voreinstellung Obergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Kommandopniorität COV-Anderungsschweilenwert Meldungsverzögerung Meldungsklasse Maximale Regelabweichung Freigabe der Ereignismeldungen	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		0,		R R R R R R W W W W W W W W W W W W	R R R R W W W W W W W W W W W W W W W W
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint_Action Proportional_Constant Proportional_Constant_Units Integral_Constant_Units Integral_Constant_Units Derivative_Constant_Units Bias Maximum_Output Minimum_Output Prontly_For_Writing COV_Increment Time_Delay Notification_Class Error_Limit Event_Enable Acked_Transitions	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regier Proportional-Beiwert Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts Integral-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert Phys. Einheit des Offerential-Beiwerts Ausgabe-Voreinstellung Obergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Kommandopriorität COV-Anderungsschwellerwert Meldungsverzögerung Meldungsverzögerung Meldungsklasse Maximale Regelatweichung Freigabe der Ereignismeldungen Bestäbgte Zustandsänderungen	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		0,00,00,0000		R R R R R R W W W W W W W W W W W W W W	R R R R W W W W W W W W W W W W R R R R
Controlled_Variable_Reference Controlled_Variable_Value Controlled_Variable_Units Setpoint_Reference Setpoint_Action Proportional_Constant Proportional_Constant_Units Integral_Constant_Units Integral_Constant_Units Derivative_Constant_Units Bias Maximum_Output Minimum_Output Priority_For_Writing COV_Increment Time_Delay Notification_Class Error_Limit Event_Enable	Adresse der Stellgröße Adresse der Regelgröße Wert der Regelgröße Phys. Einheit der Regelgröße Adresse des Sollwerts Wert des Sollwerts Wert des Sollwerts Wirkungsrichtung Regler Proportional-Beiwert Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts Integral-Beiwert Phys. Einheit des Integral-Beiwerts Differential-Beiwert Phys. Einheit des Differential-Beiwerts Ausgabe-Voreinstellung Obergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Untergrenze Stellgröße Kommandopniorität COV-Anderungsschweilenwert Meldungsverzögerung Meldungsklasse Maximale Regelabweichung Freigabe der Ereignismeldungen	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		0,		R R R R R R W W W W W W W W W W W W	R R R R W W W W W W W W W W W W W W W W

© 2009 OAEB, Stand: 02:03:2009





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 13 von 15

	Informativ S		-	T			
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	2008	upu	0.000	AMEV	Bas.	Vorgabe (R/M) *
Property Identifier	+ Property	DIN EN ISO 16484-5:2008-05	Addendum	CONF.	AS	MBE	Very (RA
1	2	3	4	- 5	6	7	8
Notification Class	Meldungsklasse				_		
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X	_	R	R ¹	R ^j	R
Object_Type	Objekttyp	X	_	R	R	R	R
Description	Objektbeschreibung	X	-	0	R1	R ^J	W
Notification_Class	Meldungsklasse	X	_	R	R	W	R
Priority	Prioritat	X	-	R	R!	R	W
Ack_Required	Bestätigung notwendig	X	_	R	R	R	W
Recipient_List	Empfängerliste	X	-	R	R ¹	RJ	W
Profile_Name	Profil-Name	X		0			
Program							
Object_Identifier	3	X		R			R
Object_Name		X		R			R
Object_Type	1	X		R			R
Program_State		X		R			R
Program_Change		X		W			R
Reason_For_Halt		X		01			4
Description_Of_Halt		X	$\overline{}$	o'			
Program_Location	A .	X		0			1 2
Description		×		0			W
Instance_Of		X		0			1
Status_Flags		X		R			R
Reliability	1	X		0		1	R
Out_Of_Service		X		R			R
Profile_Name	- 1	X		0			Service State
Pulse Converter	5/2	37 0					
Object_Identifier			С	R			
Object_Name	- E		C	R			17 73
Object_Type			c	R			
Description			С	0			
Present_Value			С	R ¹			
Input_Reference	ř.		C	0		1	8
Status_Flags			c	R			
Event State	(C	R			4 9
Reliability			c	0			
Out_Of_Service					2		
Units			c	R			
UTILS				R		8 8	1 2
			С	R		3	
Scale_Factor			c	R			
Scale_Factor Adjust_Value			c c	R R W			
Scale_Factor Adjust_Value Count			C C	R R W R			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time			0 0	R R W R			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time Count Change_Time			0 0 0	R R W R			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time Count_Change_Time Count_Before_Change			0 0 0 0	R R W R R			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time Count_Change_Time Count_Before_Change COV_Increment			0 0 0 0 0 0	R R R R R R			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time Count_Change_Time Count_Before_Change COV_Increment COV_Period			0 0 0 0 0 0	R R R R R O O			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time Count_Change_Time Count_Before_Change COV_Increment COV_Period Notification_Class			0 0 0 0 0 0 0 0	R R R R R R 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time Count_Change_Time Count_Before_Change COV_Increment COV_Period Notification_Class Time_Delay			0 0 0 0 0 0 0 0	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R			
Scale Factor Adjust Value Count Update_Time Count Change_Time Count Before Change COV_Increment COV_Period Notification_Class Time_Delay High_Limit				R R R R R R R R R R R R R R R R R R R			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time Count_Change_Time Count_Before_Change COV_Increment COV_Period Notification_Class Time_Delay High_Limit Low_Limit				R R R R R R R R R R R R R R R R R R R			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time Count_Change_Time Count_Before_Change COV_Increment COV_Period Notification_Class Time_Delay High_Limit Low_Limit Deadband				R R R R R R R R R R R R R R R R R R R			
Scale Factor Adjust Value Count Update_Time Count Change_Time Count Before Change COV_Increment COV_Period Notification_Class Time_Delay High_Limit Low_Limit Deadband Limit_Enable				R R R R R R R R R R R R R R R R R R R			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time Count_Change_Time Count_Before_Change COV_Increment COV_Period Notification_Class Time_Delay High_Limit Low_Limit Deadband Limit_Enable Event_Enable				R R R R R R R R R R R R R R R R R R R			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time Count_Change_Time Count_Before_Change COV_Increment COV_Period Notification_Class Time_Delay High_Limit Low_Limit Deadband Limit_Enable Event_Enable Acked_Transitions				R R R R R R R R R R R R R R R R R R R			
Scale_Factor Adjust_Value Count Update_Time Count_Change_Time Count_Before_Change COV_Increment COV_Period Notification_Class Time_Delay High_Limit Low_Limit Deadband Limit_Enable Event_Enable				R R R R R R R R R R R R R R R R R R R			

STLBBBau

© 2009 OAEB, Stand: 02:03:2009



Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 14 von 15

12/10/12/01 - 00/02/01/07 - 10/12/07	Informativ	-05	-				
BACnet Object Type +	BACnet-Objekttyp	EN ISO 5:2008-	S S S S	CONF.	AMEV	Bas.	Vorgabe (RAM)
Property Identifier	Property	DIN 16484-		CODE.	AS	MBE	No.
3	2	3	- 4	- 5	6	7.	8
Schedule	Zeitplan	W	5 -s	Vest.		2 2	va- 11
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R	R	R	R
Object_Name	Objektname	X		R	R ¹	R	R
Object_Type	Objekttyp	X		R	R	R	R
Present_Value	Aktueller Wert	Х		R	Rail	Rai	R
Description	Objektbeschreibung	X		0	R ¹	RI	W
Effective_Period	Zeitbereich der Gültigkeit	X		R	W	W	W
Weekly_Schedule	Wochenzeitplan	X		O ¹	W	W	W
Exception_Schedule	Ausnahmezeitplan	X		O ¹	W	W	W
Schedule_Default	Vorgabewert für Zeitplan	X		R	R1	RI	W
List Of Object Property References	Referenzliste der zu beschreibenden Properties	X		R	R	R ¹	W
Priority For Writing	Kommandopriorität	X		R	R ¹	R ¹	W
Status Flags	Zustandsangaben	X	\Box	R	R	R	R
Reliability	Verlässlichkeit	X		R	R	R	R
Out Of Service	Objektfunktion außer Betrieb	X	-	R	W	W	W
Profile Name	Profil-Name	X		0			
Structured View							
Object Identifier	-	T	d	R			
Object_Name		 	d	R	0		
	_	-	d	R	-		
Object_Type		-	d	0			
Description		-	-				
Node_Type			d	R			-
Node_Subtype		-	d				
Subordinate_List		-	ď	R			
Subordinate_Annotations	_		d	0			
Profile_Name		_	d	0			
Trend Log	Trendaufzeichnung	T 0			_		
Object_Identifier	Bez. der Objektinstanz	X		R		R	R
Object_Name	Objektname	Х	\square	R		R ¹	R
Object_Type	Objekttyp	X	-	R		R	R
Description	Objektbeschreibung	X	-	0		R ¹	W
Log_Enable	Aufzeichnung aktiv			W		W	W
Start_Time	Startzeit Aufzeichnung	X		01,2		W	W
Stop_Time	Stop zeit Auf zeichnung	X		O1,2		W	W
Log_DeviceObjectProperty	Adresse d. aufzuzeichn. Properties	X		O ¹		R ¹	
Log_Interval	Aufzeichnungs-Intervall	X		O ^{1,2}		W	W
COV_Resubscription_Interval	Emeuerungsintervall für COV-Abonnement	X		0	10	W	R
Client_COV_Increment	Anderungsschwellenwert für COV-Aufzeichnung	X		0		W	
Stop When Full	Stop wenn Speicher voll	X		R		W	W
Buffer_Size	Speichergröße	X		R		R	R
Log Buffer	Aufzeichnungsspeicher	X		R		R	R
Record Count	Anzahl Datenblöcke	X	\Box	W		w	R
Total Record Count	Summe erfasster Datensätze	X		R		R	R
	Schwellenwert für Meldungen	X		03		W	W
Notification Threshold			-1	9,	6	R	R
	Anzahl Datensätze seit Meldung	X					
Records_Since_Notification						R	R
Records_Since_Notification Last_Notify_Record	Letzter Datensatz nach Ereignismeldung	Х		0,		R	R
Records_Since_Notification Last_Notify_Record Event_State	Letzter Datensatz nach Ereignismeldung Ereignis-Zustand	X		O ³		R ¹	R
Records_Since_Notification Last_Notify_Record Event_State Notification_Class	Letzter Oatensatz nach Ereignismeldung Ereignis-Zustand Meldungsklasse	X X		O ³ R O ³		R ^j	R
Records_Since_Notification Last_Notify_Record Event_State Notification_Class Event_Enable	Letzter Datensatz nach Ereignismeldung Ereignis-Zustand Meldungsklasse Freigabe der Ereignismeldungen	X X X		o³ R o³ o³		R ^J R ^J W	R W W
Records_Since_Notification Last_Notify_Record Event_State Notification_Class Event_Enable Acked_Transitions	Letzter Datensatz nach Ereignismeldung Ereignis-Zustand Meldungsklasse Freigabe der Ereignismeldungen Bestätigte Zustandsänderungen	X X X X		0 R 0 0 0		R ¹ W R ¹	R W W R
Records_Since_Notification Last_Notify_Record Event_State Notification_Class Event_Enable	Letzter Datensatz nach Ereignismeldung Ereignis-Zustand Meldungsklasse Freigabe der Ereignismeldungen	X X X		o³ R o³ o³		R ^J R ^J W	R W W

STLB Bau

© 2009 OAEB, Stand: 02:03:2009





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Seite 15 von 15

Informativ	-05	u		nform	ativ			
BACnet Object Type	BACnet-Objekttyp	BACnet-Objekttyp	EN 150	2008 ndur	CONT	AME	/ Bas. 1	gabe.
Property Identifier	Property	DIN E	Adde	CONF.	AS	MBE	Vor (R)	
1	2	3	- 4	- 5	6	7	8	

Erläuterungen:

- Die Angaben im markierten Abschnitt sind vom Auftraggeber einzutragen.
- Conformance Code mit Indizes 1 bis n: siehe DIN EN ISO 16484-5 bzw. Addenda
- f Basis: Gruppe A gemaß AMEV-Empfehlung BACnet 2007 (einschl. 1. Ergänzung 2009)
- 9 Present_Value beschreibbar, wenn Out_of_Service = TRUE (siehe Norm)
- h Für jede Instanz des Objekts ist in der Planung festzulegen, ob Present_Value lesbar (R) oder les- und schreibbar (W) ist (siehe Norm)
- Wird Feedback_Value aus dem Wert eines physikalischen Einganges erzeugt, darf Feedback_Value nur gelesen werden. Besteht keine Verbindung zu einem phys. Eingang, muss Feedback_Value beschreibbar sein, wenn es im Intrinsic reporting ausgewertet wird.
- Beschreibbar bei der Erzeugung einer neuen Objektinstanz mit CreateObject Service
- k Anderbar mit SubscribeCOV und SubscribeCOVProperty
- Beschreibbar mit dem Wert 0 zum Rücksetzen den Zustandswechselzählers.
- m Das Property darf nur durch den "Zeitmaster" beschrieben werden.
- n Das Property muss nur vorhanden sein, wenn das Gerät als Time Master arbeiten soll.



@ 2009 GAEB, Stand: 02.03.2009





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.7 Engineering Tool der Automatisierungsebene

Das Engineering-Tool (Software für die Erstellung, Programmierung, Änderung von Funktionen und Anlagen) für die Automatisierungsebene muss im Auftragsumfang enthalten sein und ist vom Auftragnehmer nach Abschluss der Maßnahme an den Betreiber zu übergeben. Der Betreiber nutzt das Engineering-Tool zu Erweiterungen, Wartung und Pflege seiner Anlagen. Falls Lizenzvereinbarungen zur Überlassung des Tools erforderlich sind, ist diese Lizenzvereinbarung dann mit den Angebotsunterlagen zu übergeben.

Folgende Forderungen werden an das Engineering-Tool gestellt:

- Das Tool muss im Netzwerk lauffähig sein
- Alle Automatisierungsstationen und -einrichtungen müssen über das Netzwerk angesprochen werden können.
- Datensicherung auf einem Netzwerkrechner soll möglich sein.
- Programmänderungen über das Netzwerk sollen möglich sein.
- Änderungen von Parametereinstellungen über das Netzwerk sollen möglich sein.
- Download von Programmen soll möglich sein.
- Das Engineering Tool soll die vorgenannten Funktionen auch über Telefonverbindungen bereitstellen.
- Die geänderten Parameter dürfen den laufenden Betrieb nicht unterbrechen/stören.
- Die Funktionen müssen über Passwort gegen unbefugte Zugriffe geschützt werden.
- Hinzufügen und entfernen von Datenpunkten soll im laufenden Betrieb möglich sein.

10.7.8 Zusätzliche Anforderungen an die MBE

10.7.8.1 BACnet-Protokollanalysator

Zum Nachweis der BACnet-Funktionalität wird ein BACnet-Protokollanalysator fest installiert. Damit wird zu Beginn der Inbetriebnahmen eine entsprechende Überprüfung auf Einhaltung der Protokollvereinbarungen durchgeführt, in weiterer Folge dient diese Einrichtung der Analyse bei Störfällen und ggf. auftretenden Kommunikationsproblemen. Die Automationsstationen sind in die vorhandene GA-Netzwerkstruktur im Bereich der Gesamtuniversität Tübingen einzubinden. Das bestehende Netzwerk besteht im Rahmen einer separaten Maßnahme neu strukturiert und besteht nach der Neustrukturierung aus mehreren Netzwerksegmenten und Teilnetzen.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.8.2 Datensicherung

Folgende Vorgehensweise zur Datensicherung der Datenbank wird bis auf weiteres festgelegt:

- monatliche Sicherung der DB-Daten
- monatliche Datenlöschung in der DB für Daten älter als 1 Jahr
- monatliche Sicherung der Visualisierungsdaten (Bilder, Trenddefinitionen...) Erstellen eines Festplattenabbildes im 2-monatlichen Turnus

10.7.8.3 GA-Netzwerk-Anschlussdose

An den Montageorten der Netzwerkteilnehmer sind vollwertige Doppeldatendosen vorzusehen, so dass vor Ort die Automationsstation und ein mobiler Laptop angeschlossen werden kann. die Netzwerk IP-Adressen werden vom Betreiber festgelegt.

10.7.8.4 Ferndiagnose

Eine Einwahlverbindung in das System ist vorzusehen.

10.7.8.5 Alarmtexte

Es ist für jeden Alarmpunkt ein Alarmzusatztext anzulegen.

Die Alarm-Zusatzinformationen werden im Alarmviewer angezeigt.

Zur Definition der Texte ist eine Importmöglichkeit von csv-Dateien im System vorgesehen. Bei Anweisungen > 3 Zeilen, muß die Zusatzinformation in einer Textdatei abgelegt werden, welche vom Alarmviewer aufgerufen werden kann. Dazu muß in der INI-Datei des Viewers der Verweis vom Objekt zur Textdatei geschaffen werden. Eine Einwahlverbindung in das System ist vorzusehen.

10.7.8.6 Suchfunktionen

Bei dem Gebäudeleitsystem ist ein Zusatzprogramm zu installieren damit im System nach Anlagen aufgrund des Anlagennamens oder der Anlagenbeschreibung gesucht werden kann. Es muss die Möglichkeit bestehen aus diesem Tool, das Netzwerk lauffähig sein muss, die entsprechende Anlagengraphik aufzurufen. Die Definitionen müssen in einer Datenbank (z.B. MS-Access Format) mit folgenden Angaben vorhanden sein:

- Anlagenadresse
- Anlagenbezeichnung
- Zugehörige Graphikdatei

Durch dieses Programm besteht weiterhin die Möglichkeit die zu einer Anlage zugehörigen Datenpunkte anzuzeigen.

Hierbei können folgende Informationen dargestellt werden:

- IP-Name
- Nativer Objekt-Name
- IP-Beschreibung
- Zugewiesene Alarmzusatztexte
- Informationen zur Hardware (zugehöriger Regler, Ein-/Ausgangsbelegung)

Diese Informationen müssen ebenfalls in der Datenbank hinterlegt werden.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

10.7.8.7 Import- und Exportfunktionen

Bei dem Gebäudeleitsystem sind Import- und Exportfunktionen einzurichten, damit ein Austausch der Daten und Dokumente von und nach anderen EDV-Programmen über Windowsstandard möglich ist. Daten und Dokumente sind z.B. historische Daten, Trends, Anlagengraphiken, Alarmlisten, Störmeldelisten, IP-Listen, EDE-Files, Alarmzusatztexte, Sollwertlisten, etc. über Standardtreiber bzw. Standardformate zum Ein-und Auslesen in Datenbanken, Tabellenkalkulationen, PDF-Formate, etc.

10.7.9 Reaktionszeiten

Erheblichen Einfluss auf die Nutzbarkeit von BACnet-basierten und anderen GA-Systemen haben die Reaktionszeiten zwischen den Anwendungen (z.B. Feldgeräte und Bedieneinrichten). Darin enthalten sind auch die Übertragungszeiten bei der Datenkommunikation.

Bei den Systemzeiten sind folgende Einzelzeiten zu unterscheiden:

- Eingabezeit (EZ) ist die Zeitspanne von der internen oder externen Initiierung eines Eingabevorganges bis zum Bereitstellen der Daten im Prozessor.
- Bearbeitungszeit (BZ) ist die Zeitspanne, die eine Instanz zur Bearbeitung eines initiierten Auftrages benötigt.
- Übergangszeit (ÜZ) ist die Zeitspanne der Signalübertragung. Sie besteht aus Aufbereitungszeit im Sender, Transport und Aufbereitungszeit im Empfänger.
- Ausführungszeit (AZ) entspricht der Zeitspanne, die eine Instanz zur Ausführung eines initiierten Auftrages benötigt z.B. der Schaltzeit im Prozess.
- Reaktionszeit (RZ) ist die Zeitspanne von der Initiierung des Eingabevorganges bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Auftrag (ohne Rückmeldung) ausgeführt wurde oder eine geforderte Rückmeldung über die Ausführung als mitgeteilt gilt.

Eingabezeit	Bearbeitungszeit	Übertragungszeit	Ausführungszeit					
(EZ)	(BZ)	(ÜZ)	(AZ)					
Reaktionszeit →								
(RZ)								

Zum Beispiel setzt sich bei dem Schaltbefehl "Schalten Gesamtanlage" die Reaktionszeit zusammen aus den Einzelzeiten für das Auslösen des Schaltbefehls in der Anlagengraphik der MBE, für die Bearbeitung des Ereignisses in der MBE, für die Datenübertragung im Netzwerk und für die Bearbeitungszeit in der AS bis zum Start der Anlagensteuerung (Klappen öffnen bzw. Ventilator beginnt zu laufen).

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

Bei einem Befehl mit Rückmeldung setzt sich die gesamte Reaktionszeit zusammen aus den Einzelzeiten für die Meldung von der Bedieneinheit bis zum Empfänger im Feld und für die Rückmeldung vom Empfänger im Feld bis zu der Bedieneinheit. Bei bestätigten Meldungen können sich diese Zeiten verdoppeln.

Da aus Nutzersicht die Summen und nicht die Einzelzeiten entscheidend sind, werden in der Praxis nur die Reaktionszeiten der Ein- und Ausgabefunktionen betrachtet. Diese sollten den drei Kategorien "wichtig", "weniger wichtig", und "zeitunkritisch" zugeordnet und vorgegeben werden.

Reaktionszeiten:

Wichtig ≤ 3s z.B. Alarme, Störmeldungen

Weniger wichtig ≤ 5s z.B. Messwerte, Betriebsmeldungen,

Rückmeldungen

• Zeitunkritisch ≤ 10s z.B. Betriebsstunden, Verbrauchsdaten,

Archivwerte

10.7.10 EDE-File (Engineering Data Exchange)

Daten zwischen der Management- und Automatisierungsebene sind mittels EDE-File gemäß AMEV "BACnet 2011" Anhang7 zu übergeben.

10.7.11 Anlagenkennzeichnungssystem

Das Kennzeichnungssystem ermöglicht es, die vielfältigen Anlagenteile einer betriebstechnischen Anlage in übersichtlicher Weise anzuordnen. Es dient damit der leichten Überschaubarkeit der Anlage bei Projektierung, Bestellung, Erstellung der Aufbauunterlagen, Anlagenmontage, Inbetriebsetzung, Betriebsführung, Wartung und Störungssuche. Mit einem solchen System besteht außerdem die Möglichkeit, in allen Unterlagen identische Bezeichnungen für ein und dasselbe Gerät zu benutzen. Alle Texte sind in deutscher Sprache nach Zeichensatz ISO 8859-1 incl. deutscher Sonderzeichen (ä,ü,ß) auszuführen. Der Datenpunkt-Adressierungsschlüssel ist durchgängig von der Feld, über die Automations- bis zur Managementebene und in sämtlich geforderten Unterlagen gemäß DIN 18386 durchgängig anzuwenden.

Im Bereich der Gesamtuniversität Tübingen wird ein durchgängiges und einheitliches Kennzeichnungssystem (Benutzeradresse) mit 16 Zeichen eingesetzt (siehe auch tba-Standard Beschreibung).

Diese Adress-Struktur ist von allen Auftragnehmern für die Gebäude oder Gebäudeteile, die Gewerke und Anlagen bis hin zu den Objekt-Properties von Datenpunkten im Bereich der Management- und Automationsebene verbindlich anzuwenden. Folgende Punkte müssen von den GA-Systemen unterstützt werden:

- Die Trennung der Strukturelemente erfolgt durch besondere Zeichen, z.B. durch Punkte.
- In den eingesetzten GA-Systemen müssen die vorgesehenen Objekt-Adress Properties ("Object_Name") und deren Zeichenanzahl konfigurierbar sein.
- Diese Objekt-Adress-Properties müssen auch in allen GA-System-Anwendungen, wie in Grafiken, Berichten und Alarm-Texten und an allen Stellen, an denen eine Objekt-Adresse verwendet wird, in gleicher Weise verwendet werden.
- Ein Bediener soll jederzeit die Zuordnung einer im GA-System verwendeten Benutzeradresse (z.B. mit Klartext) zu einer Objekt-Adresse, welche im Fremdsystem verwendet wird, ermitteln können.

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014





Technisches Betriebsamt, Otfried-Müller-Straße 4, 72076 Tübingen

BACnet-Objekte sind innerhalb eines Device eindeutig über einen 32-bit numerischen "object identifier" (Adresse) identifiziert. Während dies den Zugriff über das GA-Netzwerk beschleunigt und den Projektierern beim Engineering ermöglicht, im Voraus zu wissen, wie viel Speicherplatz sie für diese Adressen freihalten müssen, ist ihre Benutzung für Bediener sehr unpraktisch. Aus diesem Grunde erlaubt BACnet auch, dass jedes Objekt über einen "Object_Name" (z.B. Benutzeradresse) referenziert wird. Die Protokoll-Norm legt dabei nur eine minimale Länge von einem Zeichen für die Objektadresse (den Objektnamen) fest und fordert nicht explizit, dass dieser abänderbar bzw. überschreibbar ist, sobald ein Device fertig projektiert wurde. Damit wurde einfachen, anwendungsspezifischen Geräten/Controllern entgegen gekommen. Sowohl das Property "Object Identifier" (technische Adresse) als auch das Property "Object Name" (Benutzeradresse) müssen innerhalb eines BACnet Device eindeutig benannt werden. Eine weitere Einschränkung beim Deviceobjekt ("device object") ist, dass dessen technische Adresse und Benutzeradresse eindeutig innerhalb des gesamten GA-Netzwerkes sein müssen. Dies gilt auch bei Verwendung von temporären Wählverbindungen. Mit Ausnahme des Device-Objektes kann beim Engineering das Property "Object_Identifier" ohne Rücksicht auf Probleme mit der Interoperabilität oder der Erweiterbarkeit des Systems frei konfiguriert werden.

Objektnamen sind als Benutzeradressen wie Datenpunkte für ein Gesamtsystem nach einer sinnvollen Struktur zu wählen. Die Struktur ist vom Bauherrn vorgegeben und einheitlich im Bereich der Gesamtuniversität Tübingen zu einzuhalten. Die Adressen (Objektnamen) werden in zwei komplett verschiedenen Zusammenhängen verwendet. Die eine Verwendung ist innerhalb von Automationsprogrammen, in denen für eine bestimmte Anwendung auf den Objektnamen Bezug genommen wird. Des Weiteren wird der Objektname als Benutzeradresse in Bedien- und Managementeinrichtungen verwendet. Dort kann ein Bediener damit einzelne Informationen ("Properties") eines BACnet Objektes aufrufen, und in eine Grafik oder eine Berichtstabelle einfügen. Im letzten Fall wird das Bedien- oder Managementsystem normalerweise eine Zuordnung der dort verwendeten Adressen zum "Object_Identifier" (oder "Object_Name"), welcher in der BACnet-Automationseinrichtung benutzt wird, herstellen.

Aufbau Adress-Struktur im Bereich der Gesamtuniversität Tübingen siehe:

Anlage A1: Aufbau des 16-stelligen Anlagenschlüssels

Verantwortlicher: BB-4 Erstelldatum: 13.08.2014 Prüfer / Freigeber: GBL Prüf-/Freigabedatum: 19.03.2014 TGA-Standard Version 4.0